

DODATOK č. 1 (027/25/11)
k zmluve o dielo č. 003/25/11 zo dňa 21.03.2025

Zmluvné strany

MESTO SENEC

Sídlo: Mierové námestie 8 , 903 01 Senec

IČO: 00305065

DIČ: 2020662237

Zastúpený: Ing. Pavol Kvál, primátor

IBAN: SK30 0900 0000 0050 2432 3886

E-mail: musenec@senec.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

CS, s.r.o.

sídlo: Strojárska 5487, 917 02 Trnava

IČO: 44101937

DIČ: 2022578954

v zastúpení: Ing. Igor Baďura, konateľ

Bankové spojenie: VÚB, a. s., UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu IBAN: SK150200000002440132356, SK1211110000001212273208

e-mail: cstt@cstt.sk

tel.: 033/29 33 290

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 21753/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež ako „Zmluvné strany“ alebo každý z nich samostatne ako „Zmluvná strana“)

sa dohodli na znení tohto dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 003/25/11 zo dňa 21.03.2025 (ďalej len „Dodatok č. 1“):

Článok I.

Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 21.03.2025 zmluvu o dielo č. 003/25/11 (ďalej len „Zmluva“). Pojmy s veľkým počiatočným písmenom použité kdekoľvek v tomto Dodatku č. 1 majú význam priradený im v tomto Dodatku č. 1 alebo v Zmluve, definované v úvodzovkách, v zátvorke, v príslušnej časti Zmluvy, pokiaľ z tohto Dodatku č. 1 nevyplýva inak. Uvedené primerane platí aj pre pojmy bez veľkého počiatočného písmena, pokiaľ sú v Zmluve definované spôsobom podľa predchádzajúcej vety.
2. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať Objednávateľovi dielo s názvom „**Športový areál ZŠ Mlynská – I. etapa**“.
3. Zhotoviteľ listom zo dňa 30.10.2025 navrhol zmenu priemeru kanalizačného potrubia. Pôvodné projektované riešenie prekládky bolo navrhnuté s kanalizačnou rúrou DN200. Počas realizácie prác sa preukázalo, že reálny stav bodu napojenia a odtoku je DN300 a z tohto dôvodu je nutné zmeniť priemer kanalizačných rúr. Tieto práce sú neoddeliteľnou súčasťou diela, a preto ich vykonanie je nevyhnutné k dokončeniu, k skolaudovaniu a k správne fungovaniu diela.
4. K návrhu Zhotoviteľa sa vyjadril písomne projektant, kde odsúhlasuje zmenu pôvodne navrhovaného kanalizačného potrubia DN 200 za potrubie DN 300. Písomné vyjadrenie projektanta tvorí prílohu č. 2 Dodatku č. 1.

5. Celková cena za Dielo sa na základe Dodatku č. 1 mení zo sumy 629 235,03 EUR bez DPH na sumu 631 049,27 EUR bez DPH, čo predstavuje navýšenie o 1 814,24 EUR bez DPH, t. j. 0,29 %.
6. Hodnota plnenia (pre účely verejného obstarávania) sa týmto Dodatkom č. 1 navyšuje o sumu 4 322,08 EUR bez DPH, čo predstavuje navýšenie hodnoty plnenia o 0,69 %.
7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 je uzavretý v súlade s bodom 12.3 Zmluvy a spĺňa podmienky ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „ZVO“).
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa týmto Dodatkom č. 1 nemení charakter Zmluvy.
9. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1.

Článok II.
Predmet Dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prílohe č. 1 Zmluvy – ocenený výkaz výmer v objekte SO 04.1 – Prekládka splaškovej kanalizácie, sa upravuje názov aj jednotková cena položky č.19 a nahrádza sa novým nasledovným znením:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena (EUR)	Celkom cena bez DPH (EUR)
19	K	871375515.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvé SN 4 DN 300	m	68,000	40,79	2 773,72

2. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že v prílohe č. 1 Zmluvy – ocenený výkaz výmer v objekte SO 04.1 – Prekládka splaškovej kanalizácie, sa upravuje len názov položky č.25 bez zmeny jednotkovej ceny a nahrádza sa novým nasledovným znením:

3.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Jednotková cena (EUR)	Celkom cena bez DPH (EUR)
25	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	68,000	4,33	294,44

4. Následne sa Zmluvné strany dohodli, že v článku III sa bod 3.1 v pôvodnom znení vypúšťa a nahrádza sa novým nasledovným znením:

„3.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celé Dielo vo výške 631 049,27 EUR bez DPH (slovom: šesťstotridsaťjedentisíc štyridsaťdeväť eur

a 27 centov bez DPH), t.j. vo výške 776 190,60 EUR s DPH (slovom: sedemstosedemdesiatšesťtisíc stodeväťdesiat eur a 60 centov s DPH) (ďalej len „Cena za Dielo“).

5. Zmluvné strany osobitne vyhlasujú a potvrdzujú, že zmenou použitého materiálu nedochádza k zmene Harmonogramu tvoriaceho prílohu č. 2 Zmluvy.
6. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že príloha č. 1 Zmluvy – Ocenený výkaz výmer sa v pôvodnom znení ruší a nahrádza sa novou prílohou – Ocenený výkaz výmer. Ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č.3 dodatku č.1.

Článok III. Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktorých sa netýka tento Dodatok č. 1, sa nemenia a zostávajú v platnosti.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom každá Zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia Dodatku č. 1.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 1 zodpovedá ich pravej, slobodnej a vážnej vôli, že tento Dodatok č. 1 neuzatvorili za nápadne nevýhodných podmienok a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
5. Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 - List Zhotoviteľa zo dňa 30.10.2025, rozpočet SO 04.1 Prekládka splaškovej kanalizácie

Príloha č. 2 - Vyjadrenie projektanta

Príloha č.3 – Ocenený výkaz výmer

11 -12- 2025
V Senci, dňa

Za Objednávateľa:


Ing. Pavol Kvál
primátor



V Trnave, dňa 11 -12- 2025

Za Zhotoviteľa:

Ing. Igor Baďura
konateľ
CS, s.r.o.





Dôvodová správa

Stavba: „Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa“	Dátum: 30.10.2025
Investor: Mesto Senec, Mierové námestie 8, 903 01 Senec	
Zhotoviteľ: CS, s.r.o., Strojárska 5487, 917 02 Trnava	
Generálny projektant: CREAT, s.r.o., Na Bystríku 16, 036 01 Martin, Ing. Pavol Hudák	
Stavebný dozor: Ing. Peter Čižnár	

Účel:

Táto dôvodová správa bola spracovaná na základe zmeny priemeru kanalizačného potrubia.

Predmet:

Pôvodné projektované riešenie prekládky rátaťo s kanalizačnou rúrou DN200.

Reálny stav bodu napojenia a odtoku je DN300, z toho dôvodu bolo nutné zmeniť priemer kanalizačných rúr.

V Trnave dňa 30.10.2025

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 04.1 - Prekladka splaškovej kanalizácie

JKSO:

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

KS:

Dátum: 11.02.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

IČO:

44101937

IČ DPH:

SK2022578954

Projektant:

CREAT architects , Na Bystričku 16, 036 01 Martin

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 814,24

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 814.24	23,00%	417,28

Cena s DPH

v EUR

2 231,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 04.1 - Prekladka splaškovej kanalizácie

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

11.02.2025

Objednavateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojársenská 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 814,24

HSV - Práce a dodávky HSV

1 814,24

1 - Zemné práce

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

8 - Rúrové vedenie

-959,48

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

NOVĚ POLOŽKY

2 773,72

ROZPOČET

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1 etapa

Objekt:

SO 04.1 - Prekladka splaškovej kanalizácie

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

11.02.2025

Objednávateľ

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojársená 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 814,24
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 814,24
D		8	Rúrové vedenie				-959,48
19	K	871355509.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 200	m	-68,000	14,11	-959,48
NOVĚ POLOŽKY							2 773,72
19	K	871375515.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 300	m	68,000	40,79	2 773,72
							-294,44
25	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	68,000	4,33	-294,44
NOVĚ POLOŽKY							294,44
25	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	68,000	4,33	294,44



CREAT, s.r.o., 29. Augusta 15, 036 01 M A R T I N

MESTSKÝ ÚRAD SENEC
MIEROVÉ NÁMESTIE 8
90301 SENEC

VEC: Odsúhlasenie zmien k realizácii stavby

Touto cestou Vám na základe požiadavky zhotoviteľa stavby: „ŠPORTOVÝ AREÁL ZŠ MLYNSKÁ“ k.ú. Senec parc. č. 1567/1, jako generálny projektant stavby odsúhlasujem:

Zámenu pôvodne navrhovaného kanalizačného potrubia s priemerom DN 200 za potrubie s priemerom DN 300

Pozn.

Počas realizácie predmetnej stavby bola obnažená výrazne väčšia časť prívodného kanalizačného potrubia, čo počas prípravy a spracovávania projektovej dokumentácie nebolo možné, nakoľko bol existujúci športový areál v plnej prevádzke. Následne bolo zistené, že prívodné potrubie je v dimenzii DN 300 a s novým potrubím sa po jeho zámene máme naďalej napájať tiež na potrubie DN 300, čo bolo rovnako zistené až počas stavebných prác. Dimenzia potrubí musí byť v celej dĺžke rovnaká, bez redukcií, aby nedošlo k obmedzeniu prietokov.

Pri zadaní a počas spracovávania projektovej dokumentácie sme však pracovali s informáciou od zadávateľa projektu, že predmetné nahradzované potrubie je DN 200. Z našej strany preto nebol dôvod dimenziu potrubia meniť, keďže nikto neupozornil na prípadné problémy pri odvádzaní odpadových vôd. Nová informácia o priemere potrubia DN 300 sa preukázala až počas samotnej realizácie stavebných prác.

S pozdravom

Ing. arch. Vladimír Hladký
(konateľ spoločnosti)

▪ 29. Augusta 15 036 01 Martin
IČO: 43 907 377
IČ DPH: SK202 251 8487
VÚB Martin 2407587957/0200

▪ Tel: +421/43 4223853
Fax: +421/434223853
E-mail: office@creat.eu.sk
www.creat.eu.sk

▪ Zapísaný v Ochodnom
registri Okres. súdu
Žilina, oddiel Sro,
vložka č. 20061/L

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 20241218
Stavba: Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

JKSO:
Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

KS:
Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ:
mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

IČO: 44101937
IČ DPH: SK2022578954

Projektant:
CREAT architects , Na Bystričku 16, 036 01 Martin

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing.arch.V.Hladký

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **631 049,27**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH	23,00%	631 049,27	145 141,33

Cena s DPH **776 190,60**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20241218

Stavba: Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ: mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant: CREAT architects , Na

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.. Strojársená 5487. Trnava

Spracovateľ:

Bystričku 16, 036 01

Ing.arch.V.Hladký

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		631 049,27	776 190,60
SO 01	Športové ihrisko pre I.stupeň	81 556,16	100 314,08
SO 03	Basketbalové ihrisko	96 120,55	118 228,28
SO 03.01	Vnútorný výbeh pri starom ihrisku	60 482,51	74 393,49
SO 04	Bežecký ovál 200m	88 141,44	108 413,97
SO 04.1	Prekladka splaškovej kanalizácie	16 755,60	20 609,39
SO 08	Vonkajšie terasy -vonkajšie učebne	115 626,02	142 220,00
SO 10	Vstupné brány	17 574,30	21 616,39
SO 11	Spevnené plochy	34 766,54	42 762,84
SO 14	Sadové úpravy	23 824,07	29 303,61
SO15	Areálové osvetlenie	47 900,43	58 917,53
SO15.1	SLP - Kamerový systém	14 726,74	18 113,89
SO18	Prípojka NN	1 937,02	2 382,53
SO 20	Búracie práce	31 637,89	38 914,60
SO 20.01	Búracie práce 1 časť AD a vnútro AD	20 723,65	25 490,09
SO 20.02	Búracie práce spevnené plochy	10 914,24	13 424,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 01 - Športové ihrisko pre I.stupeň

JKSO:

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

KS:

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojársená 5487. Trnava

IČO:

IČ DPH:

44101937

SK2022578954

Projektant:

CREAT architects , Na Bystričku 16, 036 01 Martin

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

81 556,16

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	81 556,16	23,00%	18 757,92

Cena s DPH

v EUR

100 314,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 01 - Športové ihrisko pre I.stupeň

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

81 556,16

HSV - Práce a dodávky HSV

81 556,16

1 - Zemné práce

25,73

2 - Zakladanie

23 234,47

99 - Presun hmôt HSV

45,89

9 - Ostatné konštrukcie a práce

58 295,96

ROZPOČET

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 01 - Športové ihrisko pre I.stupeň

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

81 556,16

D HSV Práce a dodávky HSV 81 556,16

D 1 Zemné práce 25,73

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 pätky	m3	0,595	23,45	13,95
2	K	131201191	Príplatok za výkop jám, hornina 3	m3	0,595	2,00	1,19
3	K	162706211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	m3	0,595	8,11	4,83
4	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,595	1,20	0,71
5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,595	0,85	0,51
6	K	1712090022.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné vrátane zákonných poplatkov	t	0,595	7,63	4,54

D 2 Zakladanie 23 234,47

7	K	275311116	Základové pätky z betónu prostého tr. C 16/20 pätky	m3	0,595	29,99	17,84
8	M	589310003500.S	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 1,0-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského	m3	0,595	80,77	48,06
9	K	9361053142.ST	Montáž , prístrešku pre deti 1 stupňa / osadené do betónových pätiiek vrátane sedadiel pre deti a učiteľa	súb.	1,000	2 619,93	2 619,93
10	M	55357001531011.R	Prístrešok pre deti 1 stupňa	ks	1,000	18 920,57	18 920,57
11	M	553560016601.S.R	D+ M certifikovaný Barový stôl a stolička pre interiér a exteriér.	ks	1,000	1 015,04	1 015,04
12	K	000700011.S	Dopravné náklady-montážnici	eur	1,000	567,14	567,14

D 99 Presun hmôt HSV 45,89

13	K	998231311.S	Presun hmôt pre detské ihríka	t	13,188	3,48	45,89
----	---	-------------	-------------------------------	---	--------	------	-------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce 58 295,96

14	K	936105162.S	Montáž trampolín , vrátane spodnej stavby	súb.	2,000	808,87	1 617,74
15	M	5535700301811.SR	Štorcová tamolína , rozmer 1000x1500mm, (Vid' tech list)	ks	2,000	6 312,74	12 625,48
16	K	936105144.S	Montáž lezeckých prvkov Lezecká stena veľkých z prvkov skladaných na mieste, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	1 376,05	1 376,05
17	M	5535700213011.S	Lezecká stena - dvojité výška pádu do 1,8m , nutnosť dopadovej plochy s rozmermi 7,9x5,5m=44m (Vid' tech list)	ks	1,000	3 487,93	3 487,93
18	K	7675902251.SR	Pokládka gumovej zatráv.rohože	m	44,000	11,34	498,96
19	M	697410001420	Gumová zatrávňovacia rohož, čierna pod LEZ002 (Vid' tech list)	m2	44,000	28,50	1 254,00
20	K	936105244.S	Montáž lezeckých prvkov Opičia dráha , osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	1 797,75	1 797,75
21	M	553570016400.S	Zostava bezúdržbová veľká, Opičia dráha (vid' technický list)	ks	1,000	10 903,33	10 903,33
22	K	9361052611.S	Montáž Oceľový Gymcenter , osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	1 267,48	1 267,48
23	M	5535700165011.S	Oceľový gymcenter/ Kváder zložený z ôsmich segmentov, 2x lezecká stena s úchytmí , 3xlezecká lanová sieť , dlhá rebrina,lanový rebrík a laná s balančnými "taniermi",výška pádu do 2m.Nutnosť dopadovej plochy56m2 v podľa priloženej projektovej dokumentácii	ks	1,000	4 764,00	4 764,00
24	K	7675902261.RS	Pokládka gumovej zatráv.rohože	m2	56,000	11,34	635,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	697410001422	<i>Gumová zatravnovacia rohož, čierna pod GYM006 (Vid' tech list)</i>	<i>m2</i>	<i>56,000</i>	<i>28,50</i>	<i>1 596,00</i>
26	K	9361053152.SR	Montáž detskej zostavy veľkej z prvkov zložených z výroby, kovové, osadené do betónových pätiiek LANOVÁ ZOSTAVA	súb.	1,000	1 414,03	1 414,03
27	M	<i>5535700165256.SR</i>	<i>Lanová zostava ,výška pádu do 2,1m, Nutnosť dopadovej plochy s rozmermi 13,6x7,7m=105m2</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>	<i>10 874,97</i>	<i>10 874,97</i>
28	K	7675902263R.S	Pokládka gumovej zatravn.rohože	m	105,000	11,34	1 190,70
29	M	6974100014233	<i>Gumová zatravnovacia rohož, čierna pod LP015 (Vid' tech list)</i>	<i>m2</i>	<i>105,000</i>	<i>28,50</i>	<i>2 992,50</i>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 03 - Basketbalové ihrisko

JKSO:

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

KS:

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojársená 5487. Trnava

IČO:

44101937

IČ DPH:

SK2022578954

Projektant:

CREAT architects , Na Bystričku 16, 036 01 Martin

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

96 120,55

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	96 120,55	23,00%	22 107,73

Cena s DPH

v EUR

118 228,28

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 03 - Basketbalové ihrisko

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ: mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant: CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ: Ing.arch.V.Hladký

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

96 120,55

HSV - Práce a dodávky HSV

29 844,18

1 - Zemné práce

10 892,88

2 - Zakladanie

5 319,50

4 - Vodorovné konštrukcie

55,70

5 - Komunikácie

11 824,35

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

755,88

99 - Presun hmôt HSV

995,87

PSV - Práce a dodávky PSV

66 276,37

3 - Oplotenie

5 094,51

6 - Športový povrch

52 689,10

767 - Športové príslušenstvo

7 108,06

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 384,70

ROZPOČET

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 03 - Basketbalové ihrisko

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ: mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant: CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ: Ing.arch.V.Hladký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

96 120,55

D HSV Práce a dodávky HSV 29 844,18

D 1 Zemné práce 10 892,88

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,	m3	243,840	7,00	1 706,88
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	243,840	0,40	97,54
3	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 pätky	m3	5,678	23,45	133,15
4	K	131201191	Príplatok za výkop jám, hornina 3	m3	5,678	2,00	11,36
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 pre drenáž	m3	41,746	19,54	815,72
6	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	41,746	0,80	33,40
7	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	291,264	1,20	349,52
8	K	162706211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	m3	291,264	8,11	2 362,15
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	291,264	0,85	247,57
10	K	1712090022.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné vrátane zákonných poplatkov	t	480,586	7,63	3 666,87
11	K	181006114	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,10 do 0,30 m použije sa zemina s odkopov zvyšok sa odvezie na skládky . Okolie narušené stavebnou činnosťou sa upraví na hrubo zasadi sa tráva .	sub	1,000	468,98	468,98
12	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením , spád 3% do drenáže hutniť na 45MPa	m2	812,800	1,23	999,74

D 2 Zakladanie 5 319,50

13	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 alt. (4-32) mm	m3	41,746	3,27	136,51
14	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia -32 mm	t	70,968	16,36	1 161,04
15	K	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	367,000	1,63	598,21
16	M	693110001100	Geotextília polypropylénová PP 200, šírka 0,7-3,5 m, dĺžka 20-60-120 m, hrúbka 1,68 mm, netkaná,	m2	367,000	1,07	392,69
17	K	212755114.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	114,000	3,14	357,96
18	M	286110016460	Flexibilná drenážna rúra PVC-U, DN 100, SN4, žltá, dĺ. 25 m	m	114,000	2,86	326,04
19	K	212756115.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 125	m	69,500	3,27	227,27
20	M	286110016470.S	Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 125, SN4	m	69,500	4,16	289,12
21	M	286120015000	D+M PVC chráničky so zabetónovaním DN 200 pätky na basketbal	ks	2,000	126,90	253,80
22	M	286120015000.S	D+M PVC chráničky so zabetónovaním DN 100 pätky na oplatenie	ks	12,000	88,68	1 064,16
23	M	286520009600	Spojky , T kusy , tvarovky ,redukcie pre drenážne rúry DN 125,	sub	1,000	15,05	15,05
24	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku 4-8	m3	0,200	8,18	1,64
25	M	583410001200.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm	t	0,340	16,36	5,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	275311116	Základové pätky z betónu prostého tr. C 16/20 pätky	m3	4,428	29,99	132,80
27	M	589310003500.S	<i>Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 1,0-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského</i>	m3	4,428	80,77	357,65
D 4 Vodorovné konštrukcie							55,70
28	K	451577877	Podklad pod obrubníky vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	12,600	1,64	20,66
29	M	583410001200.S	<i>Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm</i>	t	2,142	16,36	35,04
D 5 Komunikácie							11 824,35
30	K	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	m2	812,000	1,09	885,08
31	M	583410000800.S	<i>Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm</i>	t	27,608	12,00	331,30
32	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	812,000	2,18	1 770,16
33	M	583410002901.S	<i>Kamenivo drvené hrubé frakcia 0-32 mm</i>	t	138,040	12,98	1 791,76
34	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm	m2	812,000	3,71	3 012,52
35	M	583410003500.S	<i>Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm</i>	t	276,080	14,61	4 033,53
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							755,88
36	K	274311114	Základové pásy, prahy, vence z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,160	103,78	224,16
37	M	592170002900	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá</i>	ks	36,000	2,16	77,76
38	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	36,000	12,61	453,96
D 99 Presun hmôt HSV							995,87
39	K	998001011.S	Presun hmôt pre ucelenú dodávku pilót alebo podzemných stien betonovaných na mieste	t	18,126	10,33	187,24
40	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	1 244,040	0,65	808,63
D PSV Práce a dodávky PSV							66 276,37
D 3 Oplotenie							5 094,51
41	K	338171122	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 6 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	12,000	49,98	599,76
42	M	141410002400.S	<i>Rúra oceľová bezšvová závitová pozinkovaná, (60,3x3,2mm) vrátane vzpier +20% odrez</i>	m	100,560	25,75	2 589,42
43	K	767249110	Montáž ochrannej siete vrátane príslušenstva ,karabínky , objímky , spojky , napínaky , lanká , atď(práca vo výške vrátane lešenia montáž a demontáž) +3% rezerva	m2	150,000	7,20	1 080,00
44	M	2834100049001	<i>Krytky PVC na ukončenie stĺpika oplotenia</i>	ks	12,000	2,18	26,16
45	M	7092100001010	<i>Sieť ochranná, oká 100x100 mm , hr. 3mm , PE , farba zelená +3% odrez</i>	m2	154,500	4,91	758,60
46	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,927	10,33	40,57
D 6 Športový povrch							52 689,10
47	K	589100011.S	Položenie športového povrchu polyuretánového farebného EPDM	m2	812,000	7,85	6 374,20
48	K	589100012.S	Položenie športového povrchu polyuretánového čierneho gumoasfaltu	m2	812,000	6,05	4 912,60
49	K	589160031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 35 mm	m2	812,000	14,56	11 822,72
50	K	589110021.S	Športový povrch EPDM 10 mm farba červená ihrisko + oranžová výbeh (farby určí investor)	m2	812,000	34,01	27 616,12
51	K	7765910211.S	Vyznačenie čiar na športových povrchoch , basketbal , výbeh na Teqbal	sub	1,000	763,46	763,46
52	K	998231311.S	Presun hmôt pre športové povrchy	t	25,000	48,00	1 200,00
D 767 Športové príslušenstvo							7 108,06
53	M	5535700301701.S	<i>Basketbalová konštrukcia s doskou a košom podľa priloženého výkresu v technickej správe</i>	ks	2,000	1 344,62	2 689,24
54	K	959947113.S	Osadenie oceľ. kotevných a montážnych prvkov / Montáž basketbalovej konštrukcie	kg	80,000	7,36	588,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	553570030174.S	<i>D+ M Exterierový Stôl na Teqball (kotvenie do vlastných základov podľa pokynov výrobcu , resp. dodávateľa. Pätky sa pripraví pred položením šport. povrchu.</i>	ks	1,000	3 770,02	3 770,02
56	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	Sub	1,000	60,00	60,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							1 384,70
57	K	000300016.14	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytýčenie staveniska, staveb. objektu , vytýčenie inžinierskych sietí	eur	1,000	392,64	392,64
58	K	000600015.13	Zariadenie staveniska - športové plochy	eur	1,000	992,06	992,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 03.01 - Vnútorne výbeh pri starom ihrisku

JKSO:

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

KS:

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojársená 5487. Trnava

IČO:

IČ DPH:

44101937

SK2022578954

Projektant:

CREAT architects , Na Bystričku 16, 036 01 Martin

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

60 482,51

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	60 482,51	23,00%	13 910,98

Cena s DPH

v EUR

74 393,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 03.01 - Vnútorne výbeh pri starom ihrisku

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

60 482,51

HSV - Práce a dodávky HSV

34 096,09

1 - Zemné práce

10 405,53

2 - Zakladanie

561,26

4 - Vodorovné konštrukcie

129,99

4/5 - Spevnené plochy a chodníky

5 934,45

5 - Komunikácie

11 365,94

8 - Rúrové vedenie

4 771,56

99 - Presun hmôt HSV

927,36

PSV - Práce a dodávky PSV

26 386,42

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

22 412,82

767 - Športové príslušenstvo

3 973,60

ROZPOČET

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 03.01 - Vnútrotné výbeh pri starom ihrisku

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

60 482,51

D HSV Práce a dodávky HSV 34 096,09

D 1 Zemné práce 10 405,53

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3,	m3	231,200	7,00	1 618,40
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	231,200	0,40	92,48
3	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 pätky a vsakovacie jamy	m3	36,616	29,99	1 098,11
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	36,616	4,00	146,46
5	K	162706211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	m3	267,784	8,11	2 171,73
6	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	267,816	1,20	321,38
7	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	267,816	0,85	227,64
8	K	1712090022.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné vrátane zákonných poplatkov	t	441,896	7,63	3 371,67
9	K	181006114	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,10 do 0,30 m použije sa zemina s odkopov zvyšok sa odvezie na skládky . Okolie narušené stavebnou činnosťou sa upraví na hrubo zasadi sa tráva .	sub	1,000	468,98	468,98
10	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením , spád 3% do drenáže hutniť na 45MPa	m2	722,500	1,23	888,68

D 2 Zakladanie 561,26

11	K	211561111.S	Výplň trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 alt. (4-32) mm	m3	5,780	8,41	48,61
12	M	5834100020010.S	<i>Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 / 16-32 mm</i>	t	9,826	14,07	138,25
13	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze pre trativody a vsak. jamu	m2	160,000	1,63	260,80
14	M	693110002000.S	<i>Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2</i>	m2	160,000	0,71	113,60

D 4 Vodorovné konštrukcie 129,99

15	K	451577877	Podklad pod obrubníky vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	29,400	1,64	48,22
16	M	583410001200.S.1	<i>Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm</i>	t	4,998	16,36	81,77

D 4/5 Spevnené plochy a chodníky 5 934,45

17	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	5,040	75,82	382,13
18	M	592170002900	<i>Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá</i>	ks	84,000	2,16	181,44
19	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	84,000	12,61	1 059,24
20	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	132,500	1,64	217,30
21	M	583410001000.S	<i>Kamenivo drvené drobné frakcia 2-4 mm</i>	t	11,263	16,36	184,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	132,500	15,84	2 098,80
23	M	592460016600.S	<i>Dlažba betónová maloformátová hr. 60 mm, +10% odrez</i>	m2	145,750	9,60	1 399,20
24	K	596911391.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	84,000	2,65	222,60
25	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	132,500	1,43	189,48
D 5 Komunikácie							11 365,94
26	K	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	722,500	1,41	1 018,73
27	M	583410000800.S	<i>Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm</i>	t	36,848	12,00	442,18
28	K	564201111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	722,500	1,41	1 018,73
29	M	583410001200.S	<i>Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm</i>	t	36,848	16,36	602,83
30	K	564710211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	722,500	1,96	1 416,10
31	M	583410002000.S	<i>Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm</i>	t	61,413	14,07	864,08
32	K	564752115.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 190 mm	m2	722,500	3,59	2 593,78
33	M	583410003500.S	<i>Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm</i>	t	233,368	14,61	3 409,51
D 8 Rúrové vedenie							4 771,56
34	K	2115611112.S	Obsyp vsakovacej jamy do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm alt. 4-32mm	m3	23,120	38,46	889,20
35	M	583410002001.S	<i>Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 mm</i>	t	39,304	14,07	553,01
36	M	2866500012165.SR	<i>Vsakovací blok variabilný 6000x1200x0,425 mm, pre vsakovanie dažďovej vody Komplet</i>	ks	4,000	133,50	534,00
37	K	895970006	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	12,240	78,63	962,43
38	M	286610047800.S	<i>Filtračná šachta priemer 425 mm pre vsakovací box, výška 2m (možno skrátiť), bez poklopu, pre vsakovanie dažďovej vody</i>	ks	4,000	420,04	1 680,16
39	M	552410001500.S	<i>Poklop liatinový na vlnovcovú šachtovú rúru DN 425, tr. zaťaženia A15</i>	ks	4,000	38,19	152,76
D 99 Presun hmôt HSV							927,36
40	K	998001011.S	Presun hmôt pre ucelenú dodávku pilót alebo podzemných stien betónovaných na mieste	t	19,819	10,33	204,73
41	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	1 111,733	0,65	722,63
D PSV Práce a dodávky PSV							26 386,42
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							22 412,82
42	M	284170003300.S	<i>Umelá tráva PE monofilament (texturovaný) , výška vlasu 24 mm, D tex min. 11500/8T , počet koncov min. 361000/m2 , celková váha min.2420g/m2 +3% odrez</i>	m2	744,175	14,50	10 790,54
43	K	589100005	Položenie umelej trávy	m2	722,500	7,85	5 671,63
44	M	581530000500.S	<i>Piesok kremičitý frakcia 0,3-0,8 mm</i>	t	10,000	158,15	1 581,50
45	M	2841700072003	<i>Podleповacia páska pre umelú trávu 30 mm, PP + PE, PP - 120 g, PE - 50 g,</i>	m	500,000	1,64	820,00
46	M	247430000200	<i>Lepidlo dvojzložkové, reakčné na A+B na báze vysokohodnotných polyuretánov</i>	kg	175,000	5,13	897,75
47	K	631316103.S1	Povrchová úprava vsypovou zmesou pre podlahy, kremíkom, ľahká prevádzka, hr. vsypu 2 mm	m2	722,500	2,73	1 972,43
48	K	998231312.S	Presun hmôt pre multifunkčné ihriská vodorovne	t	17,590	38,60	678,97
D 767 Športové príslušenstvo							3 973,60
49	M	553570030173.S	<i>D+ M Yorlox Box na uskladnenie lôpt (prenájom na 1 rok ostatné si platí investor)</i>	ks	1,000	2 768,04	2 768,04
50	M	5535700301745.S	<i>D+M , Diskgolfového certifikovaného koša určeného pre celoročné používanie . Materiál FE / ZN ,</i>	ks	2,000	572,78	1 145,56
51	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	Sub	1,000	60,00	60,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 04 - Bežecký ovál 200m

JKSO:

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

KS:

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojársená 5487. Trnava

IČO:

IČ DPH:

44101937

SK2022578954

Projektant:

CREAT architects , Na Bystričku 16, 036 01 Martin

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

88 141,44

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	88 141,44	23,00%	20 272,53

Cena s DPH

v EUR

108 413,97

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 04 - Bežecký ovál 200m

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ: mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant: CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ: Ing.arch.V.Hladký

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

88 141,44

HSV - Práce a dodávky HSV

44 615,36

1 - Zemné práce

12 230,33

2 - Zakladanie

5 949,37

4 - Vodorovné konštrukcie

867,96

5 - Komunikácie

10 495,06

8 - Rúrové vedenie

1 441,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 025,32

99 - Presun hmôt HSV

1 606,12

PSV - Práce a dodávky PSV

43 526,08

6 - Športový povrch

38 458,62

776 - Športové vybavenie

4 524,82

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

542,64

ROZPOČET

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 04 - Bežecký ovál 200m

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ: mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant: CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ: Ing.arch.V.Hladký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88 141,44

D HSV Práce a dodávky HSV 44 615,36

D 1 Zemné práce 12 230,33

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 1000 m3	m3	221,040	6,00	1 326,24
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	221,040	0,40	88,42
3	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 pätky	m3	1,000	23,45	23,45
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,000	4,00	4,00
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 drenáž a obrubníky	m3	115,604	15,63	1 806,89
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	115,604	0,80	92,48
7	K	162706211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	m3	337,644	8,11	2 738,29
8	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	337,644	1,20	405,17
9	K	1712090022.S	Poplatok za skládku - Zemina a kamenivo ostatné (Odkop pod budúci športovým povrchom) vrátane zákonných poplatkov	t	557,113	7,63	4 250,77
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 spád 3% do drenáže so zhutnením na 45 MPa	m2	717,565	1,23	882,60
11	K	1820011112	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-200mm v rovine alebo na svahu do 1:5 použije sa zemina z odkopov zvyšok sa vyvezie na skládku . Plocha sa aj zatravní .	sub	1,000	468,98	468,98
12	M	005720001500.S	<i>Osvivá tráv - výber trávových semien</i>	kg	16,000	8,94	143,04

D 2 Zakladanie 5 949,37

13	K	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 mm	m3	68,136	3,47	236,43
14	M	5834100020010.S	<i>Kamenivo drvené hrubé frakcia 8-16 / 16-32 mm</i>	t	115,831	14,07	1 629,74
15	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze pre trativody a vsak. jamu	m2	658,900	1,63	1 074,01
16	M	693110002000.S	<i>Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2</i>	m2	628,000	0,71	445,88
17	K	212755114.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	252,000	5,18	1 305,36
18	M	286110016460	<i>Flexibilná drenážna rúra PVC-U, DN 100, SN4, žltá, dĺ. 25 m</i>	m	252,000	2,86	720,72
19	K	212755115.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 130 mm	m	47,500	6,99	332,03
20	M	286110016470.S	<i>Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 125, SN4,</i>	m	47,500	4,32	205,20

D 4 Vodorovné konštrukcie 867,96

21	K	451577877	Podklad pod obrubníky vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	196,315	1,64	321,96
22	M	583410001200.S	<i>Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm</i>	t	33,374	16,36	546,00

D 5 Komunikácie 10 495,06

23	K	211971122.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m Plocha doskočiska	m2	45,000	2,58	116,10
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	6931100020002.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m ² (plocha doskočiska)	m ²	45,000	0,71	31,95
25	K	564742112.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 120 mm DOSKOČISKO	m ²	33,440	2,24	74,91
26	M	5834100029011.S.1	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm DOSKOČISKO	t	6,822	17,12	116,79
27	M	581530000500.S	Piesok kremičitý do doskočiska , frakcia 0,3-0,8 mm	t	22,739	18,00	409,30
28	K	5647101110.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm AD	m ²	684,125	1,96	1 340,89
29	M	583410002000.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 0-16 mm	t	58,151	12,00	697,81
30	K	564732111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm po zhut.hr. 100 mm AD	m ²	684,125	2,18	1 491,39
31	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	116,301	17,12	1 991,07
32	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm AD	m ²	684,125	2,45	1 676,11
33	M	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	174,452	14,61	2 548,74
D 8 Rúrové vedenie							1 441,20
34	K	894431131.S	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hĺ. 850 do 1200 mm	ks	4,000	189,50	758,00
35	M	286610004200.S	Šachtové dno DN 400, 0°-180°, pre PP revízne šachty DN 400	ks	4,000	161,85	647,40
36	M	286620000900.S	Plastový poklop tr. zaťaženia A15 na hladkú šachtovú rúru do 400 mm	ks	4,000	8,95	35,80
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							12 025,32
37	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	551,500	14,24	7 853,36
38	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	527,500	2,16	1 139,40
39	M	272520000700	Gumený obrubník 200x1000x50 mm napr.červená	ks	24,000	21,82	523,68
40	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m ³	33,090	75,82	2 508,88
D 99 Presun hmôt HSV							1 606,12
41	K	998001011.S	Presun hmôt pre ucelenú dodávku pilót alebo podzemných stien betónovaných na mieste	t	73,990	10,33	764,32
42	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	1 295,070	0,65	841,80
D PSV Práce a dodávky PSV							43 526,08
D 6 Športový povrch							38 458,62
43	K	589100011.S	Položenie športového atletického povrchu	m ²	684,125	10,91	7 463,80
44	K	589100012.S	Položenie športového povrchu polyuretánového čierneho gumoasfaltu	m ²	684,125	7,31	5 000,95
45	K	589150031.S	Podklad pod športové povrchy športovísk odpružený z gumoasfaltu hrúbky 30 mm	m ²	684,125	10,91	7 463,80
46	K	589170021.S	Športový povrch atletický z SBR 10 mm + 3mm	m ²	684,125	23,01	15 741,72
47	K	776591021.S	Vyznačenie čiar na športových povrchoch	Sub	1,000	2 788,35	2 788,35
D 776 Športové vybavenie							4 524,82
48	M	553570017000.S	D+ M odrazová doska pre sko do diaľky (ocelová konštrukcia osadená na betonový základ, odnímateľná odrazová doska)	ks	1,000	770,32	770,32
49	M	553570016900.S	D+ M Lapač piesku min. š. 0,5m hl.105mm (konštrukcia FE/ZN ,plast.porošt, gumová rohož) dodanie na bm kompletná dodávka a montáž vrátane zemných prác	bm	20,000	161,65	3 233,00
50	M	5535700035000	Dodávka a montáž Krycia plachta nepremokavú na doskočisko 4*8m	ks	1,000	521,50	521,50
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							542,64
51	K	000300016.15	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčenie staveniska, staveb. objektu , vytyčenie inžinierskych sietí	eur	1,000	392,64	392,64
52	K	000600015.16	Zariadenie staveniska - športové plochy	eur	1,000	150,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 04.1 - Prekladka splaškovej kanalizácie

JKSO:

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

KS:

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojársenská 5487. Trnava

IČO:

IČ DPH:

44101937

SK2022578954

Projektant:

CREAT architects , Na Bystričku 16, 036 01 Martin

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

16 755,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	16 755,60	23,00%	3 853,79

Cena s DPH

v EUR

20 609,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 04.1 - Prekladka splaškovej kanalizácie

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

16 755,60

HSV - Práce a dodávky HSV

16 515,72

1 - Zemné práce

6 796,83

4 - Vodorovné konštrukcie

311,76

8 - Rúrové vedenie

8 608,06

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

527,66

99 - Presun hmôt HSV

271,41

M - Práce a dodávky M

239,88

23-M - Montáže potrubia

239,88

ROZPOČET

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 04.1 - Prekladka splaškovej kanalizácie

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ: mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant: CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ: Ing.arch.V.Hladký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 755,60

D HSV Práce a dodávky HSV

16 515,72

D 1 Zemné práce

6 796,83

1	K	119001412.S	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,000	167,96	167,96
2	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	15,845	39,99	633,64
3	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	142,603	13,16	1 876,66
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	158,448	0,36	57,04
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	54,920	3,06	168,06
6	K	151101102.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	234,616	3,25	762,50
7	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	54,920	0,85	46,68
8	K	151101112.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	234,616	1,20	281,54
9	K	162502111.S	Vodorovné premiestnenie mačiny so zložením na vzdialenosť nad 2000 do 3000 m	m2	116,680	3,37	393,21
10	K	167101101.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	116,680	4,36	508,72
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	116,680	0,85	99,18
12	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	47,949	7,43	356,26
13	M	583410004400.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm	t	90,624	12,43	1 126,46
14	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	34,000	9,38	318,92

D 4 Vodorovné konštrukcie

311,76

15	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,800	38,79	263,77
16	K	452112121.S	Osadenie prstenca pod poklapy a mreže, výšky nad 100 do 200 mm	ks	1,000	29,99	29,99
17	M	592240014190.S	Prstenec vyrovnávací betónový BAR-12, vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm, výška 120 mm	ks	1,000	18,00	18,00

D 8 Rúrové vedenie

8 608,06

18	K	871319021.S	Demontáž kanalizačného potrubia z plastových rúr od DN 150 do DN 300 -0,01700 t	m	4,000	179,96	719,84
19	K	871375515.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvové SN 4 DN 300	m	68,000	40,79	2 773,72
20	K	877355121.S	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 200	ks	6,000	44,39	266,34
21	M	286520012100.S	Presuvka PVC, DN 200 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	6,000	6,18	37,08
22	K	877355122.S	Montáž nalepovacej odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z PVC DN 200	ks	9,000	44,39	399,51
23	M	286520002400	Koleno PVC D 200/30° hladký kanalizačný systém	ks	1,000	6,74	6,74
24	M	286520003200	Koleno PVC D 200/45° hladký kanalizačný systém	ks	8,000	6,52	52,16
25	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	68,000	4,33	294,44
26	K	894421112.S	Zriadenie šachiet prefabrikovaných 4-10t	ks	5,000	288,81	1 444,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	M	592240002100.S	Kónus betónový so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, hr. steny 100 mm, rozmer 1000x625x580 mm	ks	5,000	70,92	354,60
28	M	592240003500.S	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1000, rozmer 1000/600x400 mm	ks	5,000	201,84	1 009,20
29	M	592240002300.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x250x100 mm	ks	4,000	42,00	168,00
30	M	592240002500.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x500x100 mm	ks	2,000	60,01	120,02
31	M	592240002700.S	Skruž betónová so stúpadlom pre kanalizačnú šachtu DN 1000, Dvxvhr 1000x1000x100 mm	ks	4,000	92,74	370,96
32	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	5,000	31,00	155,00
33	M	552410002200.S	Poklop liatinový B125 priemer 600 mm	ks	5,000	87,28	436,40
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							527,66
34	K	963015171.S	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, žumpy do 4 t, -0,19000t	ks	5,000	35,99	179,95
35	K	976085311.S	Vybúranie kanalizačného rámu liatinového vrátane poklopu alebo mreže, -0,04400t	ks	5,000	51,59	257,95
36	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,238	31,72	39,27
37	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,238	31,72	39,27
38	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,238	1,43	1,77
39	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,238	7,63	9,45
D 99 Presun hmôt HSV							271,41
40	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	120,094	2,26	271,41
D M Práce a dodávky M							239,88
D 23-M Montáže potrubia							239,88
41	K	230120049.S	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 200	m	12,000	19,99	239,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 08 - Vonkajšie terasy -vonkajšie učebne

JKSO:

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

KS:

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojársená 5487. Trnava

IČO:

IČ DPH:

44101937

SK2022578954

Projektant:

CREAT architects , Na Bystričku 16, 036 01 Martin

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

115 626,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	115 626,02	23,00%	26 593,98

Cena s DPH

v EUR

142 220,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 08 - Vonkajšie terasy -vonkajšie učebne

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

115 626,02

HSV - Práce a dodávky HSV

46 407,40

1 - Zemné práce

9 973,92

2 - Zakladanie

10 299,64

4 - Vodorovné konštrukcie

590,49

4/5 - Spevnené plochy a chodníky

14 450,34

5 - Komunikácie

2 822,71

9 - Ostatné konštrukcie a práce

3 855,16

99 - Presun hmôt HSV

4 415,14

PSV - Práce a dodávky PSV

68 667,78

763 - Konštrukcie - drevostavby

37 867,61

7631 - Schodisko na terasy

13 705,04

7632 - Slnolam na terasy

17 095,13

M - Práce a dodávky M

550,84

23-M - Montáže potrubia

550,84

ROZPOČET

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 08 - Vonkajšie terasy -vonkajšie učebne

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

115 626,02

D HSV Práce a dodávky HSV 46 407,40

D 1 Zemné práce 9 973,92

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3	m3	190,248	7,00	1 331,74
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	190,248	0,40	76,10
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 pre obrubníky a základ na terasy	m3	73,847	15,63	1 154,23
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	73,847	0,80	59,08
5	K	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	264,095	1,20	316,91
6	K	162706211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	m3	264,095	8,11	2 141,81
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	264,095	0,85	224,48
8	K	1712090022.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	435,757	7,63	3 324,83
9	K	181006114	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,05 do 0,30 m použije sa zemina s odkopov zvyšok sa odvezie na skládky . Okolie narušené stavebnou činnosťou sa upraví na hrubo .	sub	1,000	613,50	613,50
10	K	181101102.1	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením , spád 3% do drenáže hutniť na 45MPa	m2	594,502	1,23	731,24

D 2 Zakladanie 10 299,64

11	K	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 0-32 mm	m3	2,589	8,18	21,18
12	M	5834100043001.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	4,401	12,98	57,12
13	K	274271021.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 300 mm	m3	20,700	39,99	827,79
14	M	595120000400	Tvárnica debniaca DT30, šxlv 300x500x250 mm	ks	552,000	1,53	844,56
15	K	274361921.S	Výstuž základových pásov z oceľových ťahaných "odhad bez statického výpočtu"	t	1,902	1 550,58	2 949,20
16	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	55,438	101,01	5 599,79

D 4 Vodorovné konštrukcie 590,49

17	K	451577877	Podklad pod obrubník v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	69,822	2,10	146,63
18	M	583310001000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 0-8 mm, STN EN 13043	t	27,131	16,36	443,86

D 4/5 Spevnené plochy a chodníky 14 450,34

19	K	564742111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 120 mm	m2	346,852	2,24	776,95
20	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	70,758	12,98	918,44
21	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	346,852	15,84	5 494,14
22	M	592460016600.S	Dlažba betónová maloformátová hr. 60 mm,	m2	381,537	8,29	3 162,94

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	596911392.S	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	259,000	2,65	686,35
24	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	346,852	1,43	496,00
25	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	346,852	1,64	568,84
26	M	583410001000.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	23,586	12,00	283,03
27	K	564752111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	346,852	2,78	964,25
28	M	5834100044001.S	Štrkodrva frakcia 0-63 mm Chodník	t	88,447	12,43	1 099,40

D 5 Komunikácie 2 822,71

29	K	5647521111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm Terasy	m2	199,987	2,45	489,97
30	K	211971110	Rozprestretie geotextílie pod terasy +20% preklad	m2	267,984	1,63	436,81
31	M	693110003710	Geotextília proti burine	m2	267,984	1,31	351,06
32	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	54,000	12,98	700,92
33	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 2-4 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm (max . nerovnosť do 2cm) Terasy	m2	199,987	2,18	435,97
34	M	583410001000.S	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm	t	33,998	12,00	407,98

D 9 Ostatné konštrukcie a práce 3 855,16

35	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	199,492	12,61	2 515,59
36	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	11,970	75,82	907,57
37	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	200,000	2,16	432,00

D 99 Presun hmôt HSV 4 415,14

38	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	1 517,229	0,65	986,20
39	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	1 517,229	2,26	3 428,94

D PSV Práce a dodávky PSV 68 667,78

D 763 Konštrukcie - drevostavby 37 867,61

40	M	283190001400.S	Doska terasová drevoplastová kompozitná, napr. šxhxl 142x22x5800 mm (Dodavané dodavateľský)	m	1 734,200	7,80	13 526,76
41	M	631260001275.S	AL jakel napr. 40x30mm , dĺžky 6000 mm (Dodavané dodavateľský)	m	726,000	9,14	6 635,64
42	M	631260001255.S	Hliniková lišta napr. 55x40 mm, dĺžky 4000 mm (Dodavané dodavateľský)	m	68,000	6,51	442,68
43	M	283190005000.S	Klip montážny plastový tvaru T pre drevoplastové terasové dosky napr. 30x15 / štartovací (Dodavané dodavateľský)	ks	6 070,000	0,34	2 063,80
44	M	309850001200.S	Skrutka 3,2x25 mm, nerez (Dodavané dodavateľský)	ks	6 070,000	0,05	303,50
45	M	283810001400.S	Terč rektifikačný výšky 30-60 mm na inštaláciu (Dodavané dodavateľský)	ks	1 180,000	1,83	2 159,40
46	M	592460013700.S	Platňa betónová, rozmer 400x400x50 mm, (alt. obrubník zahonový)	ks	410,000	1,96	803,60
47	K	763750210.S	Montáž drevoplastových kompozitných podláh na terasy, balkóny, móla, z terasových dosiek napr. šxh 142x22 mm	m2	242,948	40,86	9 926,86
48	K	763751212.S	Montáž lemu z podlahových dosiek hr. do 240 mm, plochy nad 3 m2	m2	51,970	18,10	940,66
49	K	998763101.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	16,132	66,00	1 064,71

D 7631 Schodisko na terasy 13 705,04

50	K	9361053141.Schody	Montáž schodiska na terasy s obložením z terasových dosiek / osadené do steny chemickými kotvami	súb.	4,000	1 475,55	5 902,20
51	M	55357001531012R	trojstupňové kovové pozinkované schodisko so zábradlím šírka do 1,2m (podľa priloženej dokumentácie)	ks	4,000	1 950,71	7 802,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 7632			Slnolam na terasy				17 095,13
52	M	553580006601.S	<i>SLnolam kompletná dodávka a montáž / Kovová konštrukcia povrchová úprava do exteriéru RAL podľa investora , premium plotovka 133x35mm 5,8x60ks, (podľa priloženej dokumentácie Dodavané dodavateľský)</i>	m2	53,967	277,70	14 986,64
53	K	767426201.S	Montáž doplnkových a kotevných prvkov slnolamov	m2	53,967	39,07	2 108,49
D M			Práce a dodávky M				550,84
D 23-M			Montáže potrubia				550,84
54	K	23025002255R.S	Montáž zvodového potrubia s napojením do kanalizácie vrátane výkopu, osadenia a zahrabania výkopu	ks	4,000	44,99	179,96
55	M	286520008100	<i>Koleno obojstranné PVC DN 150x45°, (prispôbiť napojeniu a výkopu)</i>	ks	4,000	3,20	12,80
56	M	286520008200	<i>Koleno obojstranné PVC DN 150x90°, (prispôbiť napojeniu a výkopu)</i>	ks	4,000	4,47	17,88
57	M	286110007100	<i>Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvomá, do DN 200, dl. 1 m</i>	ks	36,000	9,45	340,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 10 - Vstupné brány

JKSO:

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

KS:

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojársená 5487. Trnava

IČO:

IČ DPH:

44101937

SK2022578954

Projektant:

CREAT architects , Na Bystričku 16, 036 01 Martin

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 574,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	17 574,30	23,00%	4 042,09

Cena s DPH

v EUR

21 616,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 10 - Vstupné brány

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

17 574,30

HSV - Práce a dodávky HSV

822,25

1 - Zemné práce

556,42

2 - Zakladanie

265,83

PSV - Práce a dodávky PSV

16 752,05

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

16 752,05

ROZPOČET

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 10 - Vstupné brány

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

17 574,30

D HSV Práce a dodávky HSV 822,25

D 1 Zemné práce 556,42

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 pätky	m3	2,400	195,41	468,98
2	K	131201191	Príplatek za výkop jám, hornina 3	m3	2,400	5,00	12,00
3	K	162706211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	m3	2,400	16,36	39,26
4	K	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	2,400	1,51	3,62
5	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	2,400	0,98	2,35
6	K	1712090022.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné vrátane zákonných poplatkov	t	3,960	7,63	30,21

D 2 Zakladanie 265,83

7	K	275311116	Základové pätky z betónu prostého tr. C 16/20 pätky	m3	2,400	29,99	71,98
8	M	589310003500.S	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 1,0-Dmax 22 - S1 z cementu portlandského	m3	2,400	80,77	193,85

D PSV Práce a dodávky PSV 16 752,05

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 16 752,05

9	K	767914130.S	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	16,505	29,08	479,97
10	M	553510025300	Panel veľkosť oka 200x50x5 mm, vxl 153x2,50 m, pre panelový plotový systém	ks	6,000	32,34	194,04
11	M	553510025400	Panel veľkosť oka 200x50x5 mm, vxl 203x2,50 m, pre panelový plotový systém	ks	2,000	41,51	83,02
12	M	553510030401	Stĺpik 60x40mm výška 2,5 m, pre panelový plotový systém	ks	2,000	14,33	28,66
13	M	553510030400	Stĺpik 60x40mm výška 2,25 m, pre panelový plotový systém	ks	7,000	10,33	72,31
14	K	767916550.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m na oceľovú platňu	ks	9,000	26,66	239,94
15	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, 60x40	ks	36,000	0,59	21,24
16	K	767920130.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	ks	2,000	599,86	1 199,72
17	M	553510011141.S	Bránka dvojkridlová, šxv min.2,6x1,6m	ks	1,000	1 216,09	1 216,09
18	M	5535100111410.S	Bránka dvojkridlová, šxv min.2x2m	ks	1,000	1 276,07	1 276,07
19	K	767920140.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 6-8 m2	ks	1,000	839,81	839,81
20	M	55351001114002.S	Bránka dvojkridlová, šxv 3,08x2m, úprava	ks	1,000	1 374,23	1 374,23
21	K	767995105.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg Posuvná brána	kg	150,000	17,33	2 599,50
22	M	5535700165011.S.R	Samonosná posuvná brána 7,25x2,00m	ks	1,000	7 067,45	7 067,45
23	K	998767101.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	sub	1,000	60,00	60,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 11 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

KS:

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojársená 5487. Trnava

IČO:

IČ DPH:

44101937

SK2022578954

Projektant:

CREAT architects , Na Bystričku 16, 036 01 Martin

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 766,54

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	34 766,54	23,00%	7 996,30

Cena s DPH

v EUR

42 762,84

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 11 - Spevnené plochy

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 766,54

HSV - Práce a dodávky HSV

34 766,54

1 - Zemné práce

6 900,23

4 - Vodorovné konštrukcie

362,98

5 - Komunikácie

21 409,91

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 997,08

99 - Presun hmôt HSV

1 096,34

ROZPOČET

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 11 - Spevnené plochy

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ: mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant: CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ: Ing.arch.V.Hladký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 766,54

D HSV Práce a dodávky HSV 34 766,54

D 1 Zemné práce 6 900,23

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 1000 m3	m3	195,000	4,31	840,45
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	195,000	0,40	78,00
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 pre obrubníky	m3	27,132	19,54	530,16
4	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	27,132	0,36	9,77
5	K	167101102	Nakladanie neuláhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	222,132	1,51	335,42
6	K	162706211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	m3	222,132	5,46	1 212,84
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	222,132	0,84	186,59
8	K	1712090022.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	366,518	7,63	2 796,53
9	K	181006114	Rozprestretie zemín schopných zúrodnenia v rovine a v sklone do 1:5, pri hr. vrstvy nad 0,05 do 0,30 m použije sa zemina s odkopov zvyšok sa odvezie na skládky . Okolie narušené stavebnou činnosťou sa upraví na hrubo a zasadi sa tráva .	sub	1,000	468,87	468,87
10	K	181101102.1	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením , spád 3% do drenáže hutniť na 45MPa	m2	390,800	1,13	441,60

D 4 Vodorovné konštrukcie 362,98

11	K	451577877	Podklad pod obrubník v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	90,440	2,10	189,92
12	M	583310001000	<i>Kamenivo ťažené hrubé frakcia 0-8 mm, STN EN 13043</i>	t	12,300	14,07	173,06

D 5 Komunikácie 21 409,91

13	K	451577777.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	390,800	2,10	820,68
14	M	583410000800.S	<i>Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm</i>	t	26,574	12,00	318,89
15	K	564762114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 230 mm	m2	390,800	3,17	1 238,84
16	M	583410004400.S	<i>Štrkodrva frakcia 0-63 mm</i>	t	152,803	12,43	1 899,34
17	K	5811201150.SR	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 3/4, po zhutnení hr. 150 mm	m2	390,800	4,25	1 660,90
18	M	589720000200.S	<i>Kamenivo stmelé cementom CBGM C 3/4 system I-Dmax 22, CEM II 32,5N</i>	m3	58,620	57,27	3 357,17
19	K	596911164.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	390,800	16,83	6 577,16
20	M	592460016300.S.2	<i>Dlažba betónová hr. 80 mm, +10% odrez</i>	m2	429,880	10,26	4 410,57
21	K	596911392.S	Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m	258,400	2,65	684,76
22	K	599432111.S	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	390,800	1,13	441,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 997,08
23	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	258,400	12,61	3 258,42
24	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	15,504	75,92	1 177,06
25	M	592170002900	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	260,000	2,16	561,60
D		99	Presun hmôt HSV				1 096,34
26	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	978,879	1,12	1 096,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 14 - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

KS:

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojársená 5487. Trnava

IČO:

IČ DPH:

44101937

SK2022578954

Projektant:

CREAT architects , Na Bystričku 16, 036 01 Martin

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 824,07

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	23 824,07	23,00%	5 479,54

Cena s DPH

v EUR

29 303,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 14 - Sadové úpravy

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

23 824,07

HSV - Práce a dodávky HSV

23 824,07

1 - Zemné práce

23 824,07

ROZPOČET

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 14 - Sadové úpravy

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 824,07

D HSV

Práce a dodávky HSV

23 824,07

D 1

Zemné práce

23 824,07

1	K	0013	Aplikácia pôdneho kondicionéra	kg	4,200	5,34	22,43
2	M	0047	<i>Pôdny kondicionér</i>	kg	4,200	22,90	96,18
3	K	011	Dopravné náklady	kplt	1,000	572,54	572,54
4	K	111212131	Odstránenie drevín výšky nad 1 m s priom v rovine	m2	0,000	0,00	0,00
5	K	112101111	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer do 0,2 m	kus	4,000	20,23	80,92
6	K	112101112	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer 0,2-0,3 m	kus	5,000	28,44	142,20
7	K	112101113	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer 0,3-0,4 m	kus	2,000	81,77	163,54
8	K	112101114	Rúbanie stromov listnatých v rovine priemer 0,4-0,5 m	kus	2,000	153,35	306,70
9	K	112101221	Rúbanie stromov ihličnatých v rovine priemer do 0,2 m	kus	4,000	14,64	58,56
10	K	112201111	Odstránenie prhov v rovine priemer do 0,2 m	kus	8,000	29,06	232,48
11	K	112201112	Odstránenie prhov v rovine priemer 0,2-0,3 m	kus	5,000	56,45	282,25
12	K	112201113	Odstránenie prhov v rovine priemer 0,3-0,4 m	kus	2,000	134,94	269,88
13	K	112201114	Odstránenie prhov v rovine priemer 0,4-0,5 m	kus	2,000	197,87	395,74
14	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	28,266	2,42	68,40
15	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	28,266	12,04	340,32
16	K	180402111	Založenie parkového trávnik výsevom v rovine	m2	1 011,000	1,03	1 041,33
17	M	0041	<i>Trávne osivo - rekreačná trávna zmes</i>	kg	35,385	9,27	328,02
18	K	181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	1 011,000	4,16	4 205,76
19	K	182001111	Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-100 mm v rovine	m2	1 011,000	1,48	1 496,28
20	K	183101112	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,01-0,02 m3 v rovine	kus	0,000	0,00	0,00
21	K	183101114	Výkop jamiek bez výmeny pôdy, objemu 0,05-0,125 m3 v rovine	kus	0,000	0,00	0,00
22	K	183101221	Výkop jamiek s výmenou pôdy do 50%, objemu 0,4-1 m3 v rovine	kus	14,000	68,01	952,14
23	M	0054	<i>Jednovrstvový substrát pre výmenu pôdy (stromy)</i>	m3	3,500	92,71	324,49
24	K	183205111	Založenie záhonu pre výsadbu rastlín v zem tr. 1-2 v rovine	m2	0,000	0,00	0,00
25	K	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 50-150 mm v rovine	m2	1 011,000	1,11	1 122,21
26	M	00611	<i>Dodávka ornice s dopravou, vrátane naloženia a vyloženia na dopravný prostriedok</i>	m3	28,266	54,53	1 541,34
27	K	183403111	Obrobenie pôdy prekopáním do hĺbky 50-100 mm v rovine 10%plochy	m2	101,000	0,86	86,86
28	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine 90%plochy	m2	910,000	0,49	445,90
29	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine 2x	m2	2 022,000	0,19	384,18
30	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine 2x	m2	2 022,000	0,11	222,42
31	K	183552611	Hnojenie umelým hnojivom v rovine	m2	1 011,000	0,37	374,07
32	M	005724800	<i>Hnojivo - trávnik</i>	t	0,020	1 472,39	29,45
33	K	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine priemer balu 100-200 mm	kus	0,000	0,00	0,00
34	K	184102113	Výsadba dreviny s balom v rovine priemer balu 300-400 mm	kus	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	184102116	Vysadenie dreviny s balom v rovine priemer balu 600-800 mm	kus	14,000	63,62	890,68
36	M	00541	<i>Acer campestre</i> 'Red Shine' o.14/16cm	kus	2,000	398,09	796,18
37	M	00102	<i>Acer platanoides</i> o.14/16m	kus	1,000	278,12	278,12
38	M	00154	<i>Acer pseudoplatanus</i> o.14/16cm	kus	0,000	0,00	0,00
39	M	00100	<i>Aesculus x carnea</i> 'Briotii' o.14/16cm	kus	0,000	0,00	0,00
40	M	00215	<i>Amelanchier alnifolia</i> 'Robin Hill' o.14/16cm	kus	0,000	0,00	0,00
41	M	00104	<i>Carpinus betulus</i> o.14/16m	kus	0,000	0,00	0,00
42	M	00133	<i>Corylus columna</i> o.14/16m	kus	8,000	325,02	2 600,16
43	M	00155	<i>Crataegus laevigata</i> 'Paul's Scarlet' o.14/16cm	ks	0,000	0,00	0,00
44	M	00156	<i>Fraxinus excelsior</i> 'Altena' o.14/16cm	kus	0,000	0,00	0,00
45	M	00157	<i>Liriodendron tulipifera</i> 'Fastigiatum' o.14/16cm	kus	0,000	0,00	0,00
46	M	00158	<i>Malus</i> 'Evereste' o.14/16cm	kus	0,000	0,00	0,00
47	M	00159	<i>Prunus x hillieri</i> 'Spire' o.14/16cm	kus	0,000	0,00	0,00
48	M	00160	<i>Prunus serrulata</i> 'Amanogawa' o.14/16cm	kus	0,000	0,00	0,00
49	M	00131	<i>Prunus virginiana</i> 'Schubert' o.14/16cm	kus	0,000	0,00	0,00
50	M	00161	<i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticleer' o.14/16cm	kus	0,000	0,00	0,00
51	M	00162	<i>Pyrus communis</i> 'Beech Hill' o.14/16cm	kus	0,000	0,00	0,00
52	M	00163	<i>Sorbus aria</i> 'Magnifica' o.14/16cm	kus	3,000	338,10	1 014,30
53	M	00164	<i>Sorbus aucuparia</i> 'Edulis' o.14/16cm	kus	0,000	0,00	0,00
54	M	00165	<i>Tilia platyphyllos</i> o.14/16cm	kus	0,000	0,00	0,00
55	M	00166	<i>Cupressocyparis leylandii</i> o.14/16cm	kus	0,000	0,00	0,00
56	M	026524450	<i>Carpinus betulus</i>	kus	0,000	0,00	0,00
57	M	00105	<i>Cornus alba</i> 'Sibirica Variegata'	kus	0,000	0,00	0,00
58	M	00621	<i>Hypericum calycinum</i>	kus	0,000	0,00	0,00
59	M	00233	<i>Ligustrum vulgare</i> 'Atrovirens'	kus	0,000	0,00	0,00
60	M	026527130	<i>Lonicera pileata</i>	kus	0,000	0,00	0,00
61	M	00138	<i>Physocarpus opulifolius</i> 'André'	kus	0,000	0,00	0,00
62	M	026524970	<i>Physocarpus opulifolius</i> 'Nugget'	kus	0,000	0,00	0,00
63	M	00151	<i>Spiraea nipponica</i> 'Snowmound'	kus	0,000	0,00	0,00
64	K	184202112	Ukotvenie drevín kolmi, priemer kola do 100 mm, dĺžka 2-3 m	kus	14,000	19,83	277,62
65	M	0051	Koly 2,5 m	kus	49,000	7,09	347,41
66	K	184501111	Zhotovenie obalu kmeňa z juty v 1 vrstve v rovine	m2	7,000	5,43	38,01
67	M	00512	Jutovina	m2	7,000	1,80	12,60
68	M	00511	Popruhy	bm	42,000	0,44	18,48
69	M	00401	Zavlažovací vak PE vysoký 55l	kus	14,000	22,90	320,60
70	K	184802111	Chem. odburinenie pôdy pred založením kultúry postrekom naširoko v rovine	m2	1 011,000	0,14	141,54
71	M	0045	Totálny herbicíd	l	0,506	43,08	21,80
72	K	184921093	Mulčovanie rastlín hr. 50-100 mm v rovine	m2	14,000	2,72	38,08
73	M	00521	Mulčovacia kôra 70 l	bal	16,000	6,43	102,88
74	K	185802114	Hnojenie umelým hnojivom k jednotlivým rastlinám v rovine	kus	56,000	0,14	7,84
75	M	00531	Tabletové hnojivo	kg	0,560	16,36	9,16
76	K	185804311	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo do 20 m2	m3	1,400	20,53	28,74
77	K	185804312	Zálievka rastlín vodou, plocha jednotlivo nad 20 m2	m3	20,220	6,57	132,85
78	K	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín do 6 km	m3	21,620	32,44	701,35
79	K	998231311	Presun hmôt pre sadové úpravy do 5000 m vodorovne, bez zvislého presunu	t	0,250	43,91	10,98
80	K	R-pol.10	Položenie líšt na ohraničenie záhonov	bm	50,500	2,29	115,65
81	M	MAT-00012	EKO Brim lišta + 4 klince	kus	61,000	5,45	332,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO15 - Areálové osvetlenie

JKSO:

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

KS:

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojársená 5487. Trnava

IČO:

44101937

IČ DPH:

SK2022578954

Projektant:

CREAT architects , Na Bystričku 16, 036 01 Martin

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 900,43

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	47 900,43	23,00%	11 017,10

Cena s DPH

v EUR

58 917,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO15 - Areálové osvetlenie

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ: mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant: CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ: Ing.arch.V.Hladký

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

47 900,43

01 - Zemné práce

8 116,08

0103 - Hĺbené vykopávky

8 116,08

M - Práce a dodávky M

39 620,75

21-M - Elektromontáže

36 897,64

95-M - Revízie

2 723,11

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

163,60

ROZPOČET

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO15 - Areálové osvetlenie

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 900,43

D 01 Zemné práce 8 116,08

D 0103 Hĺbené vykopávky 8 116,08

1	K	01030201010731.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 55 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemi triedy 1, 2	m	420,000	16,87	7 085,40
2	K	631571001.S	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	126,000	8,18	1 030,68

D M Práce a dodávky M 39 620,75

D 21-M Elektromontáže 36 897,64

3	K	210010169.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	2 070,000	1,64	3 394,80
4	M	286130072400.S	Chránička tuhá dvojplášťová korugovaná DN 40, HDPE	m	2 070,000	0,82	1 697,40
5	K	210010355.S	Krabica pancierová z PVC 93x93 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	15,000	10,36	155,40
6	M	345410014850.S	Krabica 8101 s priechodkami 1601, z PVC	ks	15,000	6,54	98,10
7	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	44,000	1,09	47,96
8	K	210111104.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 32 A vrátane zapojenia, IZN 3243, 3P + PE, IZN 3253, 3P + N + PE	ks	0,000	0,00	0,00
9	M	345540004220.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZN 3243, 3P + PE, IP 44 - 400V, 32A	ks	0,000	0,00	0,00
10	K	210193079.S	Rozvádzač RH montáž so zapojením	ks	1,000	190,87	190,87
11	M	357150000525_1	Rozvádzač hlavný RH - montáž, výbroj a výroba	ks	1,000	985,96	985,96
12	K	210201310.S	Osadenie a zapojenie svetidla, 1x svetelný zdroj LED	ks	14,000	27,27	381,78
13	M	g324567654	ECO R1 1 xLED220-4S/740 OFA52 (19140 lm; 134.0 W) - typ2	ks	0,000	0,00	0,00
14	M	SIN000009883	ECO P1 PCC 1 xLED40/740 DS (3120 lm; 28.0 W) - typ1	ks	14,000	490,80	6 871,20
15	K	210201852.S	Montáž stožiaru oceleového výšky 5 m so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	14,000	70,89	992,46
16	M	348370002310.S	Stožiar sadový bezpátičový trojstupňový so zemným koncom, výšky 5 m, d 114/76/60 mm	ks	14,000	487,53	6 825,42
17	K	210201854.S	Montáž stožiaru oceleového výšky 7 m so zemným koncom pre uličné svetidlá	ks	0,000	0,00	0,00
18	M	348370002510.S	Stožiar sadový bezpátičový trojstupňový so zemným koncom, výšky 7 m, d 114/76/60 mm	ks	0,000	0,00	0,00
19	K	210201871	Montáž základového roštu pre uličné svetidlá 5-12m	ks	23,000	109,07	2 508,61
20	M	348370004600	Rošt základový ZR pre stožiar výšky 5-12 m	ks	23,000	130,88	3 010,24
21	K	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 2 poistky	ks	14,000	27,27	381,78
22	M	348370005250	Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-x, dve poistkové púzdra pripojené fázy L1 a L3	ks	14,000	38,17	534,38
23	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	69,000	2,73	188,37
24	M	EBL000001975	Drôt zvodový 10mm FeZn + PVC (1kg 1,44m)	kg	69,000	2,40	165,60
25	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	261,600	2,73	714,17
26	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	261,600	1,31	342,70
27	K	210220241.S	Svorka StSt krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	29,000	0,95	27,55
28	M	315119	Universal connector StSt f. Rd 8-10mm	ST	29,000	1,57	45,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	210222031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E, pre vonkajšie práce	ks	0,000	0,00	0,00
30	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	0,000	0,00	0,00
31	K	210800228.S	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x4mm ²	m	572,000	0,95	543,40
32	M	341110000900.S	Kábel medený CYKY-J 3x4 mm ²	m	572,000	1,53	875,16
33	K	210800240.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x4mm ²	m	1 051,500	1,31	1 377,47
34	M	341110002100.S	Kábel medený CYKY 5x4 mm ²	m	1 051,500	2,40	2 523,60
35	K	210800242.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x10mm ²	m	0,000	0,00	0,00
36	M	341110002300.S	Kábel medený CYKY 5x10 mm ²	m	0,000	0,00	0,00
37	K	210800527.S	Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	0,000	0,00	0,00
38	M	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm ²	m	0,000	0,00	0,00
39	K	210800186.S	Kábel medený CYKY 450/750 V 3x1,5	m	112,000	1,30	145,60
40	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	112,000	2,38	266,56
41	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	109,07	109,07
42	K	PD	Presun dodávok	%	2,000	109,07	218,13
43	K	PM	Podružný materiál	%	5,000	272,67	1 363,33
44	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	109,07	327,20

D 95-M Revízie 2 723,11

45	K	9501070011.S	Pomocné práce pri revíziách vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vypnutého stavu, zapnutie v jednom objekte	ks	0,000	0,00	0,00
46	K	res_95010600.11	Východzia OPaOS - revízia vonkajšieho stožiarového osvetlenia	ks	14,000	163,35	2 286,90
47	K	res_95010600.12	Východzia OPaOS - revízia elektroinštalácie v areáli športoviska	ks	1,000	163,54	163,54
48	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	109,07	109,07
49	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,500	109,07	163,60

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 163,60

50	K	0004000222.S	Projektové práce - náklady na dokumentáciu realizáčného projektu zhotovenia stavby	eur	1,000	163,60	163,60
----	---	--------------	--	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO15.1 - SLP - Kamerový systém

JKSO:

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

KS:

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojársená 5487. Trnava

IČO:

IČ DPH:

44101937

SK2022578954

Projektant:

CREAT architects , Na Bystričku 16, 036 01 Martin

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 726,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	12 651,18	23,00%	2 909,77

Cena s DPH

v EUR

18 113,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO15.1 - SLP - Kamerový systém

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 726,74

M - Práce a dodávky M

14 726,74

92 - Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení

0,00

14-M - Kamery - príprava

14 726,74

ROZPOČET

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO15.1 - SLP - Kamerový systém

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 726,74

D M

Práce a dodávky M

14 726,74

D 92

Montáž slaboprúdových rozvodov a zariadení

0,00

1	K	220512020.S	Montáž stojanového rozvadzača 19", výšky do 1080 mm, hĺbky 600-800 mm	ks	1,000	0,00	0,00
2	M	383180003400	Rozvádzač stojanový 18U, 900x600x600 mm (vxšxh), RMA-18-A66-CAY-A1, KELine + aktívne prvky	ks	1,000	0,00	0,00

D 14-M

Kamery - príprava

14 726,74

3	K	210010149.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	1 205,100	1,64	1 976,36
4	M	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	1 205,100	0,79	952,03
5	K	210800186.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	787,800	0,76	598,73
6	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	787,800	0,64	504,19
7	K	388795501.S	Zafúkanie mikrotrubičky 1x HDPE do Multitube (multirúry)	m	787,000	1,09	857,83
8	K	210411161.S	Montáž zálohy, zdroja	ks	1,000	21,81	21,81
9	M	384490002200.S	Zálohový zdroj napájania UPS, 1100 VA/740 W	ks	1,000	377,24	377,24
10	K	220732130.S	Montáž a zapojenie kamery IP statickej/otočnej na stenu/stožiar	ks	8,000	34,87	278,96
11	M	383130007630.S	IP kamera otočná 5 MP sieťová 33x IR PTZ kamera, rameno + konzola na stožiar, zdroj	ks	4,000	1 675,56	6 702,24
12	M	383130007630.S	IP kamera statická 8 MP sieťová, konzola na stožiar. PoE injektor	ks	4,000	518,89	2 075,56
13	K	220732200.S	Montáž a zapojenie IP servera	ks	1,000	0,00	0,00
14	M	383130008640.S	IP video server	ks	0,000	0,00	0,00
15	K	220732210.S	Montáž a zapojenie IP záznamového zariadenia XRN do 16 kanálov	ks	1,000	0,00	0,00
16	M	383130009180.S	IP záznamové zariadenie 16 kanálové, s integrovaným HDD-1TB, s podporou 12 MP kamier a 8x HDD (48TB)	ks	0,000	0,00	0,00
17	K	220732212.S	Montáž a zapojenie HDD	ks	1,000	0,00	0,00
18	M	383130009180.X	HDD do NVR 6TB	ks	1,000	0,00	0,00
19	K	9824264	Montáž, oživenie, nastavenie a zaučenie obsluhy pre kamery		1,000	0,00	0,00
20	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	2,000	54,53	109,07
21	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	54,53	163,60
22	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	54,56	54,56
23	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	54,56	54,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO18 - Prípojka NN

JKSO:

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

KS:

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojársená 5487. Trnava

IČO:

IČ DPH:

44101937

SK2022578954

Projektant:

CREAT architects , Na Bystričku 16, 036 01 Martin

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 937,02

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	1 937,02	23,00%	445,51

Cena s DPH

v EUR

2 382,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO18 - Prípojka NN

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 937,02

01 - Zemné práce

373,50

0103 - Hĺbené vykopávky

373,50

M - Práce a dodávky M

1 454,45

21-MM - Prípojka

1 285,39

95-M - Revízie

169,06

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

109,07

ROZPOČET

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO18 - Prípojka NN

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 937,02

D 01 Zemné práce 373,50

D 0103 Hĺbené vykopávky 373,50

1	K	01030201010731.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 55 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 1, 2	m	36,000	8,74	314,64
2	K	631571001.S	Násyp z kameniva ťaženého 0-4 (pre spevnenie podkladov)	m3	10,800	5,45	58,86

D M Práce a dodávky M 1 454,45

D 21-MM Prípojka 1 285,39

3	K	210193053.S	Skriňa RE plastová, trojfázová, jednotarifná 1 odberateľ - osadene do zeme a zapojenie	ks	1,000	59,74	59,74
4	M	357120011100.S	<i>Skriňa elektromerová RE 1.0 pilierová š.400 mm s 3. modulmi a okienkom, istič 3P-B25, istič 1P pred HDO, 2x relé, nulový mostík</i>	ks	1,000	245,40	245,40
5	K	210010601.S	Chránička delená elektroinštalačná bezhalogénová z HDPE, D 110 uložená voľne v zemi	m	40,000	2,94	117,60
6	M	286130071900	<i>Chránička delená 06110/2 BA, červená, DN 110,</i>	m	40,000	2,46	98,40
7	K	210800203.S	Kábel medený uložený v rúrke CYKY 450/750 V 5x16	m	15,000	1,12	16,80
8	M	341110002400.S	<i>Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2</i>	m	15,000	10,01	150,15
9	K	210810122.S	Kábel medený silový uložený v chráničke 1-CYKY 0,6/1 kV 4x16 pre vonkajšie práce	m	25,000	2,00	50,00
10	M	341110001800.S	<i>Kábel medený uložený v chráničke CYKY-J 4x16 mm2</i>	m	25,000	8,25	206,25
11	K	210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	18,000	2,78	50,04
12	M	345720004100.S	<i>Dutinka lisovacia DI 25-16 izolovaná</i>	ks	18,000	0,11	1,98
13	K	MV	Murárske výpomoci	%	3,000	10,91	32,72
14	K	PD	Presun dodávok	%	1,000	10,91	10,91
15	K	PM	Podružný materiál	%	1,000	27,27	27,27
16	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	2,000	27,27	54,53
17	K	res6534234	Úprava a doplnenie istenia v rozvádzači napojenia v objekte + podružný materiál	kpl	1,000	163,60	163,60

D 95-M Revízie 169,06

18	K	res_95010600.02	Východzia OPaOS - revízia NN prípojky	ks	1,000	109,07	109,07
19	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	1,000	32,72	32,72
20	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	27,27	27,27

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 109,07

21	K	0004000221.S	Projektové práce - náklady na dokumentáciu realizáčného projektu zhotovenia stavby	eur	1,000	109,07	109,07
----	---	--------------	--	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 20 - Búracie práce

Časť:

SO 20.01 - Búracie práce 1 časť AD a vnútro AD

JKSO:

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

KS:

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojársenská 5487. Trnava

IČO:

44101937

IČ DPH:

SK2022578954

Projektant:

CREAT architects , Na Bystričku 16, 036 01 Martin

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 723,65

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

20 723,65

23,00%

4 766,44

Cena s DPH

v EUR

25 490,09

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 20 - Búracie práce

Časť:

SO 20.01 - Búracie práce 1 časť AD a vnútro AD

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 723,65

HSV - Práce a dodávky HSV

20 723,65

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 360,46

99 - Presun hmôt HSV

363,19

ROZPOČET

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 20 - Búracie práce

Časť:

SO 20.01 - Búracie práce 1 časť AD a vnútro AD

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ: mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant: CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ: CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ: Ing.arch.V.Hladký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 723,65

D HSV Práce a dodávky HSV 20 723,65

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 20 360,46

1	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	160,000	4,72	755,20
2	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche piesok, zemina a kamenivo, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	383,000	2,80	1 072,40
3	K	1133071310.S	Odstránenie podkladu v ploche z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (betónové chodníky , základ a cesta)	m2	188,900	7,65	1 445,09
4	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t "plocha pod asfaltovým ihriskom "	m2	725,000	7,64	5 539,00
5	K	113307142.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	725,000	3,20	2 320,00
6	K	162706211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	t	565,850	5,46	3 089,54
7	K	162706219.S	Vodorovné premiestnenie . Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	565,850	0,14	79,22
8	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	114,900	1,87	214,86
9	K	1712090022.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	195,330	7,63	1 490,37
10	K	9790872131.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	558,755	1,45	810,19
11	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	205,630	7,63	1 568,96
12	K	979089213.S	Poplatok za skládku - asfalt (17 03), ostatné	t	181,250	10,90	1 975,63

D 99 Presun hmôt HSV 363,19

13	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	558,755	0,65	363,19
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 20 - Búracie práce

Časť:

SO 20.02 - Búracie práce spevnené plochy

JKSO:

Miesto: Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

KS:

Dátum: 10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

IČO:

44101937

IČ DPH:

SK2022578954

Projektant:

CREAT architects , Na Bystričku 16, 036 01 Martin

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 914,24

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

10 914,24

23,00%

2 510,28

Cena s DPH

v EUR

13 424,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 20 - Búracie práce

Časť:

SO 20.02 - Búracie práce spevnené plochy

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 914,24

HSV - Práce a dodávky HSV

10 914,24

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 746,29

99 - Presun hmôt HSV

167,95

ROZPOČET

Stavba:

Športový areál ZŠ Mlynská-1. etapa

Objekt:

SO 20 - Búracie práce

Časť:

SO 20.02 - Búracie práce spevnené plochy

Miesto:

Senec , k.ú.Senec parc.1567/1

Dátum:

10.12.2025

Objednávateľ:

mesto Senec, Mierové námestie 8, 90301 Senec

Projektant:

CREAT architects ,
Na Bystričku 16, 036
01 Martin

Zhotoviteľ:

CS, s.r.o.. Strojárska 5487. Trnava

Spracovateľ:

Ing.arch.V.Hladký

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 914,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 914,24

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 746,29

1	K	1133071310.S	Odstránenie podkladu v ploche z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t (betónové chodníky a cesta)	m2	244,000	9,24	2 254,56
2	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche piesok, zemina a kamenivo, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	210,000	2,80	588,00
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	166,500	4,72	785,88
4	K	1209011210.S	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekľadaného kameňom v odkopávkach (múrik pod tenisovým ihriskom a pri terasach)	m3	27,600	87,67	2 419,69
5	K	9790872131.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	252,383	1,45	365,96
6	K	162706211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku bez naloženia na vzdialenosť nad 5000 do 6000 m	t	252,383	5,46	1 378,01
7	K	162706219.S	Vodorovné premiestnenie . Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 1000 m	t	252,383	0,14	35,33
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	63,000	1,68	105,84
9	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	60,518	1,68	101,67
10	K	1712090022.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	107,100	7,63	817,17
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku	t	145,283	5,41	785,98
12	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	145,243	7,63	1 108,20

D 99

Presun hmôt HSV

167,95

13	K	998222012.S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	258,383	0,65	167,95
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------