

ZMLUVA O DIELO

č. u zhotoviteľa 255/2025/08421

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany:

MESTO SENEC

Sídlo: Mierové námestie 8 , 903 01 Senec

IČO: 00305065

DIČ: 2020662237

Zastúpený: Ing. Pavol Kvál, primátor

Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):

E-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

COLAS Slovakia, a.s.

Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

IČO: 31 651 402

DIČ: 2020492111

v zastúpení: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva

Bankové spojenie: Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky Bratislava

Číslo účtu (IBAN): SK11 8100 0001 0700 5747 0257

E-mail: colas@colas-sk.sk

tel: +421910 803 979

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10798/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež ako „Zmluvné strany“ alebo každý z nich samostatne ako „Zmluvná strana“)

sa dohodli na znení tejto zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“):

Článok I.

PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať a dodať Objednávateľovi dielo s názvom „**Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej infraštruktúry**“ (ďalej tiež „Dielo“). Dielo bude Zhotoviteľom realizované na základe Projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou HYDROTEAM s.r.o., Potočná 37, 900 84 Báhoň a GuldánArchitects s.r.o., Langsfeldova 34, 811 04 Bratislava, v zmysle oznámenia k ohláseniu stavebnej úpravy č. 12307-230-2025, Va zo dňa 24.04.2025 vydané Mestom Senec, oznámenia k ohláseniu stavebnej úpravy stavby a drobnej stavby č. OcÚ-ND/1972/2025 zo dňa 05.05.2025 vydané obcou Nová Dedinka, oznámenia k ohláseniu stavebnej úpravy stavby č. OcÚ-ND/1971/2025 zo dňa 05.05.2025 vydané obcou Nová Dedinka, oznámenia k ohláseniu drobnej stavby č. OcÚ-ND/1970/2025 zo dňa 05.05.2025 vydané obcou Nová Dedinka (ďalej len „Projektová dokumentácia“ a „Ohlásenie stavebných úprav“) a výkazu výmer oceneného Zhotoviteľom v procese verejného obstarávania (Príloha č. 1 Zmluvy) a pokynov Objednávateľa.

- 1.2 Miesto plnenia predmetu zmluvy sú pozemky registra „C“ č. 1196, 1120/1, 1197, 1050/2, 986 a parcela registra „E“ č. 935/3, ako aj pozemky parc. č. 704, 705 a 706, všetky nachádzajúce sa v k.ú. Senec.
- 1.3 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané a Objednávateľovi dodané Dielo dohodnutú cenu, a to spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve.
- 1.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela a s podkladmi na jeho vykonanie uvedeným v bode 1.1, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela (vrátane špecifik staveniska, napr. prípojných bodov) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné. Zhotoviteľ tiež potvrdzuje, že doklady a dokumenty ním poskytnuté Objednávateľovi pred uzavretím Zmluvy boli vyhotovené v súlade s riadnym oboznámením sa s Dielom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela vzniknúť. Zhotoviteľ potvrdzuje, že ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie diela ako celku, preštudoval si pred podpisom zmluvy všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou diela za ním stanovenú cenu diela. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že cena diela, ako aj ďalšie podmienky realizácie diela boli stanovené aj s ohľadom na možné odlišné (nedostatočné) určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v projektovej dokumentácii a/alebo výkaze výmer, pričom tieto nedostatky budú počas realizácie diela odstránené Zhotoviteľom v rozsahu ceny diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadani a podkladoch Objednávateľa poskytnutých Zhotoviteľovi, najmä/nie výlučne projektová dokumentácia – výkresová časť, textová časť, výkaz výmer, ohlásenie stavebných úprav a pod. Zhotoviteľ namietal/oznámil Objednávateľovi pred podpisom tejto zmluvy.
- 1.5 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy, bude financované z Programu Slovensko v rámci Výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách, kód: PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR, kód žiadosti o NFP: NFP401202A834 a spolufinancovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného Obstarávateľa. Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej „NFP“) z iných zdrojov bude ďalej v zmluve označovaný len ako „Poskytovateľ“.
- 1.6 Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:
- a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:
 - na konanie vo veciach technických:
 - technický dozor investora:
 - b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:
 - na konanie vo veciach technických: Ing. Ľubomír Balážik
 - stavbyvedúci (vrátane čísla oprávnenia) : Ing. Michal Pavlík 10906*20*
- 1.7 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii Diela v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Zmluve, pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Článok II. KVALITA PREDMETU ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a Objednávateľovi dodať Dielo bez väd a nedorobkov brániacich jeho riadnemu používaniu.

- 2.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, technickými normami, v súlade s Projektovou dokumentáciou a Ohlásením stavebných úprav a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z., technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 2.3 Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať harmonogram vykonávania Diela (ďalej len „**Harmonogram**“) tvoriaci prílohu č. 2 tejto Zmluvy, vrátane záväzných čiastkových časových mílnikov uvedených v Harmonograme.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi uvedenými v bode 1.1 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom staveniska, kde bude Dielo realizované. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že v priebehu vykonávania Diela nemá právny nárok na úpravu zmluvných podmienok.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a jej prílohami.

Článok III. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celé Dielo vo výške 579 797,77 EUR bez DPH (slovom: päťstosedemdesiatdeväťtisícšesťdesiatšesť eur a sedemdesiatšesť centov), t.j. vo výške 713 151,26 EUR s DPH (slovom: sedemstotridsaťtisícstopäťdesiatjedna eur a dvadsať šesť centov) (ďalej len „**Cena za Dielo**“).
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný na základe vyzvania Objednávateľa, v lehote určenej Objednávateľom nie kratšej ako tri (3) dni, vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa ako výkonovú záruku finančné prostriedky vo výške 5% Ceny za Dielo alebo poskytnúť ako výkonovú záruku bankovú záruku v prospech Objednávateľa vo výške 5% z ceny za Dielo, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky, alebo z vinkulovanej sumy na účte Zhotoviteľa, bude žiadosť Objednávateľa. Výkonová záruka bude slúžiť ako garancia na riadne a včasné vykonanie a odovzdanie Diela Zhotoviteľom a bude zriadená minimálne na obdobie do dodania Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu (ďalej tiež „Protokol“) a odstránenia väd Diela uvedených v protokole.
- 3.3 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa zložiť riadne a včas výkonovú záruku bude považované za podstatné porušenie Zmluvy, so vznikom práva Objednávateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.
- 3.4 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky Diela v lehotách stanovených v Protokole, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka v plnej výške Objednávateľom uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti. V prípade, ak Zhotoviteľ vady Diela neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa,

jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia väd.

- 3.5 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v ocenenom výkaze výmer, tvoriacom prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná. K zmene ceny za Dielo môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a zákonom o VO.
- 3.6 Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou a jej prílohami, zahŕňa splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch platných na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučených, súvisiacich s predmetom diela), v normách a technických podmienkach uvedených v projektovej dokumentácii a v podkladoch z verejného obstarávania.
- 3.7 Cena diela ako konečná pokrýva všetky náklady na splnenie podmienok realizácie diela, ktorými sú:
- 3.7.1 zhotovenie prípadného podrobnejšieho projektu (ak potrebné)
 - 3.7.2 vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií
 - 3.7.3 úhrada spotrebovaných energií, vodného a stočného počas realizácie diela
 - 3.7.4 náklady na vyloženie, skladovanie materiálov
 - 3.7.5 náklady na osadenie informačných tabúl stavby po dobu odo dňa prevzatia staveniska v súlade so zmluvou až do dokončenia diela, s uvedením informácií požadovaných všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade s požiadavkami Poskytovateľa NFP
 - 3.7.6 náklady na odvoz a poplatky za uloženie (vrátane zákonného poplatku) prebytočného výkopu, stavebného odpadu a stavebnej sute, preukázané dokladmi o odvoze a likvidácii stavebnej sute
 - 3.7.7 všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, vrátane všetkých a súvisiacich režijných nákladov po celú dobu realizácie diela, a to aj v prípade zmeny termínu zhotovenia diela bez ohľadu na to, z akého dôvodu k tejto zmene prišlo
 - 3.7.8 náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávatelom
 - 3.7.9 náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne v prípade zmien diela projekty skutočného vyhotovenia, ďalej certifikáty, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute, revízne správy, záručné listy v kópii, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným konaním vyžadujú
 - 3.7.10 náklady spojené s poskytnutím bankovej výkonnej záruky na realizované dielo
 - 3.7.11 náklady na geodetické vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie diela a po-realizačné geodetické zameranie diela a vyhotovenie geometrického plánu overeného príslušným katastrálnym úradom **(vyhotovené a odovzdané 4 paré v tlačenej forme, 2 na elektronickom nosiči).**
 - 3.7.12 náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov
 - 3.7.13 náklady na vykonanie všetkých skúšok potrebných k realizácii, prevádzke a odovzdaniu diela
 - 3.7.14 náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby
 - 3.7.15 náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení a požiaru ochranu počas výstavby
 - 3.7.16 náklady na poistenie podľa tejto zmluvy
 - 3.7.17 náklady na zariadenie staveniska, na stráženie, náklady na práce, dodávky a činnosti týkajúce POV, náklady na oplotenie staveniska do doby odovzdania stavby protokolom o odovzdaní a prevzatí diela,
 - 3.7.18 náklady na podrobné vytýčenie stavby, vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a zaobstaranie potrebných povolení pred začatím a počas výstavby vrátane ich poplatkov,
 - 3.7.19 náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií
 - 3.7.20 náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí
 - 3.7.21 náklady na vypracovanie podrobnejšieho realizačného projektu, projektu skutočného vyhotovenia, a prípadne na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce,

3.7.22 náklady na vypracovanie odborného ornitologického posudku v zmysle Rozhodnutia na výrub drevín a akékoľvek ďalšie náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto zmluvy z dôvodov nezavinených Objednávateľom.

3.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený uplatňovať si u Objednávateľa zvýšenie Ceny za Dielo z dôvodu realizácie navyše prác v prípade:

3.8.1 vlastných chýb,

3.8.2 nesprávneho a/alebo neúplného oboznámenia sa s Projektovou dokumentáciou pre ohlásenie stavebných úprav a realizáciu stavby a súťažnými podkladmi, ktoré predchádzali uzatvoreniu tejto Zmluvy,

3.8.3 nedostatočného riadenia a nedostatočnej koordinácie činnosti pri príprave a realizácii Diela,

3.8.4 nedostatočnej prípravy projektu,

3.8.5 zvýšenie cien dodávok a prác pre Dielo, okrem prípadov výslovne dojednaných v tejto Zmluve.

3.9 Objednávateľ sa zaväzuje včas zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ však súčasne berie na vedomie, že spôsob fakturácie sa bude riadiť v zmysle Príručky pre prijímateľa, pre Program Slovensko a Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ. V prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky, Objednávateľ odošle na Riadiaci orgán (ďalej len RO) Žiadosť o platbu. Faktúra bude uhradená po kontrole a schválení Žiadosti o platbu zo strany RO. Zhotoviteľ pri tomto systéme financovania si nebude/nemôže uplatňovať sankcie a úroky za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry na strane Objednávateľa, ak k omeškaniu dôjde bez jeho zavinenia. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na predmet zmluvy.

3.10 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah Diela dohodnutý v tejto Zmluve a jej prílohách.

3.11 Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude fakturovaná po odovzdaní a prevzatí diela v jednotlivých častiach, a to na základe technickým dozorom Objednávateľa podpísaného súpisu vykonaných prác ďalej tiež („Súpis prác“) a dodávok zhotovenej časti diela. Čiastkové faktúry môžu byť vystavené najskôr po zrealizovaní nasledovných častí diela takto:

- prvá faktúra po zrealizovaní 40 % z Diela,

- druhá faktúra po zrealizovaní 40 % z Diela,

- posledná – tretia faktúra v hodnote 20 % z Diela bude vystavená najskôr po odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov.

3.12 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ bude fakturovať cenu za zhotovenú časť Diela do 10 dní po jej dokončení. Platba za Dielo bude určená na základe skutočne vykonaných prác Zhotoviteľom na Dielo v jednotkových cenách podľa Výkazu výmer. Potvrdenie Súpisu prác technickým dozorom investora neznamená prevzatie prác Objednávateľom a nenahrádza Protokol. Prílohou každej faktúry bude odsúhlasený Súpis prác obsahujúci súpis tovarov a vykonaných prác dokumentujúci plnenie Zhotoviteľa na vykonávaní príslušnej časti Diela, fotodokumentáciu priebehu časti prác v rozsahu minimálne 8 fotografií z každého fakturovaného stavebného objektu, doklady o likvidácii stavebnej sute - potvrdenia správcu certifikovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČV vozidla, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza. **Súčasťou faktúry bude aj dodanie Súpisu prác za fakturované obdobie v elektronickej forme vo formáte xls. Jednotková cena musí byť v súbore xls. uvedená číslom, ktoré bude mať najviac dve desatinné miesta, množstvo najviac tri desatinné miesta a celková cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta cez funkciu ROUND.** Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi päť originálov príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

- 3.13 Faktúra je splatná do 60 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi, pokiaľ z tejto Zmluvy ďalej nevyplýva inak. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Zmluvy.
- 3.14 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Prílohou faktúry bude dodací list – Súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, podpísaný technickým dozorom Objednávateľa. Jednotková cena musí byť uvedená číslom, ktoré bude mať najviac dve desatinné miesta, množstvo najviac tri desatinné miesta a celková cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta cez funkciu ROUND.
- 3.15 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy, t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 3.16 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchyľne od ustanovení tejto Zmluvy, jej príloh, Projektovej dokumentácie alebo Ohlásenia stavebných úprav Objednávateľ neuhradí; tieto práce na výzvu Objednávateľa Zhotoviteľ na vlastné náklady bez zbytočného odkladu odstráni, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ alebo ním určená osoba na náklady Zhotoviteľa, ktoré môžu byť kompenzované z výkonovej záruky.
- 3.17 Ak sa pri vykonaní Diela objaví potreba činností nezahnutých do oceneného Výkazu výmer, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (naviac práce), môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve alebo na základe zápisu v stavebnom denníku odsúhlasenom technickým dozorom Objednávateľa i štatutárnym zástupcom Objednávateľa s uvedením ceny práce naviac a vplyvu naviac prác na lehotu vykonania a dodanie Diela Objednávateľovi, v opačnom prípade Objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť a je oprávnený požadovať ich odstránenie primerane podľa bodu 3.13.

Článok IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo podľa Harmonogramu tvoriaceho neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako príloha č. 2 k tejto Zmluve a dodať ho Objednávateľovi v lehote do 13 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.
Nedodržanie Harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy, so vznikom práva Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť a to i v prípade nedodržania záväzných čiastkových časových míľnikov.
- 4.2 Dodržiavanie termínov uvedených v Harmonograme je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 4.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy oproti Harmonogramu z dôvodov nie na strane Objednávateľa a nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu podľa článku XI. bod 11.1 písm. a) Zmluvy.
- 4.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, útok, atď...), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo v prípade prekážky, ktorá nastala nezávisle od jeho vôle

a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávanie Diela prerušiť i z ďalších dôvodov výslovne uvedených v tejto Zmluve.

- 4.5 O dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením, v opačnom prípade právo na predĺženie termínu dokončenia Diela zaniká. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov na viac ako jeden (1) mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Rovnakým spôsobom postupuje Zhotoviteľ i v prípade, pokiaľ práce na Diele budú prerušené z dôvodov na strane Objednávateľa.
- 4.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 4.7 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 4.8 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela.

Článok V.

MIESTO VYKONÁVANIA DIELA

- 5.1 Miesto vykonávania Diela je uvedené v článku I. Zmluvy. Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska písomne po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, pričom výzvu doručí Zhotoviteľovi minimálne päť (5) pracovných dní pred jeho plánovaným odovzdaním Zhotoviteľovi.
- 5.2 Lehota na zhotovenie Diela a jeho dodanie Objednávateľovi podľa Harmonogramu začína plynúť dňom prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

Článok VI.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 6.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela v každom stupni realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti (napr. nedodržiava Harmonogram), má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Objednávateľom určenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- b) Plánované Kontrolné dni zvoláva a organizuje technický dozor objednávateľa. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa stávajú pokynmi pre realizáciu. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných a kontrolných porád na vykonávanie kontroly predmetu Diela podľa §553 Obchodného zákonníka. V prípade potreby zabezpečí účasť subdodávateľov na týchto stretnutiach. Zmluvné strany sa dohodli, že

pravidelný termín takéhoto stretnutia sa bude konať vždy po vzájomnej dohode zápisom do zápisnice z kontrolného dňa.

6.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo sám a prostredníctvom svojich subdodávateľov, ktorých vybral sám Zhotoviteľ. Zoznam subdodávateľov tvorí prílohu č. 3 Zmluvy (zmena subdodávateľov je možná len spôsobom a za podmienok podľa zákona o verejnom obstarávaní).
- c) Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania Diela uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa. Poistné krytie musí byť minimálne vo výške Ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný predložiť platnú poistnú zmluvu bez vyzvania v lehote do troch (3) dní od prevzatia staveniska Objednávateľovi ku kontrole. V prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto písm. c) je Objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť.
- d) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy so vznikom práva Objednávateľa od tejto Zmluvy odstúpiť.
- e) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
- f) Zhotoviteľ je povinný najmenej tri (3) dni vopred informovať Objednávateľa zápisom do stavebného denníka o tom, že vykonané práce budú zakryté a aby v prípade záujmu vykonal kontrolu týchto vykonaných prác, ktoré boli zakryté. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- g) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi.
- h) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vzťahu k svojim zamestnancom a pracovníkom dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov, a to najmä, avšak nie výlučne, zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
- i) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- j) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarimi určené zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
- k) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a dodaním Diela Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne dodá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené Dielo

prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má Dielo vady alebo nedorobky, v Protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak. Ak má dielo vady, ktoré bránia jeho užívaniu, Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať.

- 6.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne a včas vykonať Dielo.
- 6.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.

Článok VII.

TECHNICKÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 7.1 Technický dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 7.2 Objednávateľ zvoláva a riadi minimálne každé 2 týždne kontrolný deň stavby, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa technický dozor investora vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
- 7.3 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný a zúčastňovať sa kontrolných dní stavby. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny technického dozoru Objednávateľa, a to výhradne v slovenskom jazyku. Technický dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch (3) pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať technický dozor Objednávateľa.
- 7.5 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä, avšak nie výlučne, údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, údaje o začatí a ukončení práce či udalosti a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.
- 7.6 V prípade potreby zmeny osoby stavbyvedúceho v priebehu trvania zmluvného vzťahu novou osobou stavbyvedúceho je potrebné, aby nová osoba stavbyvedúceho spĺňala podmienky účasti v takom rozsahu v akom ich spĺňala osoba stavbyvedúceho v priebehu verejnej súťaže. Zmena osoby stavbyvedúceho podlieha predchádzajúcemu súhlasu Objednávateľa.

Článok VIII.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA (DODANIE DIELA)

- 8.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu a po vyhotovení projektu skutočného vyhotovenia Diela. Dielo sa považuje za dodané podpísaním písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (protokol), ktorým Objednávateľ Dielo preberá od Zhotoviteľa. Protokol musí byť okrem štatutára Objednávateľa a Zhotoviteľa podpísaný technickým dozorom Objednávateľa i stavbyvedúcim za Zhotoviteľa. Inak sa dielo považuje za neodovzdané.
- 8.2 Objednávateľ prevezme Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového Harmonogramu od Zhotoviteľa Protokolom, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ.
- 8.3 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa tejto Zmluvy a jej príloh a nebude trpieť žiadnymi vadami brániacimi jeho riadnemu užívaniu.
- 8.4 Pripravenosť Diela, na dodanie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 8.5 tohto článku Zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť Diela **v 4 písomných vyhotoveniach a 1x elektronicky na USB/CD/DVD nosiči**. Ide najmä nasledovné dokumenty:
- a) kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) doklady o vytýčení polohy stavby odborným geodetom,
 - c) geometrický plán / zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
 - d) porealizačné zameranie stavby s určením adresného bodu (aj v digitálnej forme),
 - e) všetky doklady o predpísaných skúškach (revízie elektrických zariadení, doklady o vykonaných tlakových skúškach, doklady o vykonanej skúške tesnosti, rozbor vody a pod.),
 - f) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - g) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
 - h) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
 - i) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
 - j) Doklady o spôsobe využitia a zneškodnenia všetkých odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii (evidenčné listy odpadov, kópia faktúry za uloženie odpadu, vážne lístky),
 - k) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela - štyrikrát tlačené vyhotovenie a jedenkrát na USB/ CD/DVD nosiči,
 - l) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela.
- (pozn.: s ohľadom na povahu Diela môžu Zmluvné strany dohodou niektoré z dokladov podľa bodu 8.5 z odovzdávania vylúčiť, čo výslovne uvedú v Protokole)
- 8.6 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 8.5 tohto článku pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k dodaniu a Objednávateľ môže odoprieť prevzatie Diela.
- 8.7 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať. V prípade, ak Objednávateľ odmietne Dielo prevziať, uvedie túto skutočnosť v Protokole s uvedením dôvodu neprevzatia Diela. Zároveň Zhotoviteľ v protokole uvedie primeranú lehotu na odstránenie zistených nedostatkov Diela a termín nového preberacieho konania.
- 8.8 Za deň dodania Diela Objednávateľovi sa rozumie deň podpisu Protokolu zástupcami oboch Zmluvných strán.

- 8.9 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok IX.) nie je dodaním Diela dotknutá.
- 8.10 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.

Článok IX.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané riadne a včas, v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
- 9.2 Dielo má vady, najmä ak:
- a) nie je vykonané a/alebo dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) nie je vykonané a/alebo dodané v dohodnutom rozsahu.
- 9.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 9.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do pätnástich (15) pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať reklamovanú vadu Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 48 hodín od jej oznámenia a odstrániť ju bezodplatne najneskôr do 72 hodín od nástupu na opravu, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Za nástup na záručnú opravu diela sa považuje príchod kompetentných pracovníkov Zhotoviteľa na miesto závady/poruchy, ktorí budú vybavení potrebnými zariadeniami a náhradnými dielmi na jej odstránenie.
- 9.5 V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch (3) pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu.
- 9.6 Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi elektronicky na e-mailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v záhlaví Zmluvy. Za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 9.7 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách Diela bez zbytočného odkladu. Za tým účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať obhliadku reklamovanej vady Diela a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín ukončenia odstraňovania reklamovaných väd, pokiaľ bude dlhší ako 72 hodín od nástupu na odstránenie väd.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť všetky vady Diela oznámené mu Objednávateľom, a to v termínoch dohodnutých v tomto článku. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 9.9 Zhotoviteľ poskytuje na celé Dielo záruku v trvaní 60 mesiacov. Záručná doba v začína plynúť dňom nasledujúcim po dni po dni dodania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu Protokolu, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby na celé Dielo sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie a záručná doba začne opätovne plynúť dňom nasledujúcim po odstránení reklamovanej vady.

- 9.10 Vady Diela, uvedené v Protokole Zmluvné strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd Diela zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku Diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 9.11 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela zistené pri preberaní Diela alebo reklamované v rámci záručnej doby v lehote podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 9.12 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady Diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 9.13 Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 9.14 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých väd Diela v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 9.15 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok X. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa, vyplývajúcich z tejto Zmluvy alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to neobmedzene, do výšky vzniknutej škody.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.

Článok XI. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- a) Za nedodržanie termínu dokončenia a dodania Diela podľa Harmonogramu (vrátane omeškania so záväznými čiastkovými časovými míľnikmi podľa Harmonogramu), zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania až do doby dokončenia a dodania Diela alebo jeho časti.
 - b) Za omeškanie Zhotoviteľa s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom Protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe alebo vyplývajúcich zo Zmluvy sa

Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby splnenia povinnosti.

- c) Za nezriadenie výkonovej zábezpeky v lehote podľa tejto Zmluvy alebo určenej Objednávateľom vo výške 300 EUR za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby splnenia povinnosti.
 - d) V prípade porušenia povinnosti podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 82/2005 Z. z.“) zmluvnú pokutu v sume sankcie udelené objednávatelovi podľa zákona č. 82/2005 Z. z. v súvislosti s vykonávaním diela Zhotoviteľom a/alebo porušením povinnosti Zhotoviteľa podľa uvedeného zákona, najmenej však v sume 500 EUR za každého pracovníka za každé jednotlivé porušenie.
 - e) V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.
- 11.2 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.
- 11.3 Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 11.4 Zaplatením zmluvnej pokuty nezakladá nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XII. ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 12.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, pokiaľ z tejto Zmluvy nevyplýva, že postačuje e-mail alebo zápis do stavebného denníka. Všetky oznámenia zasielané doporučeným listom budú zasielané s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo neskôr písomné oznámené adresy Zmluvných strán. Každé oznámenie (písomnosť) sa bude považovať za doručenú aj momentom odmietnutia jej prevzatia Zmluvnou stranou, alebo momentom vrátenia zásielky neprevzatej v odbernej lehote jej odosielaťovi.
- 12.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 12.3 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 12.4 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:

- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b. Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e. Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 12.5 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

Článok XIII.

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 13.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 13.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 13.8 tohto článku Zmluvy.
- 13.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto Zmluve alebo z dôvodov stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Každá Zmluvná strana je oprávnená od Zmluvy odstúpiť i z dôvodov podstatného porušenia Zmluvy v zmysle bodu 13.4.
- 13.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán,;
 - b) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - c) zastavenie realizácie Diela z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - d) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - e) opakované dodanie Diela alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
 - f) omeškanie voči Harmonogramu (vrátane čiastkových záväzných časových míľnikov) o viac ako desať (10) dní z dôvodov na strane Zhotoviteľa,
 - g) iné porušenie podľa textu Zmluvy, s ktorým je spojené právo Zmluvnej strany odstúpiť od Zmluvy.
- 13.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 13.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

- 13.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 13.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného Diela uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 10 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia článku V. tejto Zmluvy.

Článok XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
- 14.2 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria nasledovné Prílohy č. 1 až č. 3
- Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer
 - Príloha č. 2 - Harmonogram
 - Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov
- 14.3 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 3 obdrží Objednávateľ a 1 Zhotoviteľ.
- 14.4 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 14.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.
- 14.6 Táto Zmluva sa povinne zverejňuje v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka a podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.
- 14.7 Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom zástupcami Zmluvných strán. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli na odložení účinnosti tejto Zmluvy, a to po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
- (i) schválenie Žiadosti o poskytnutie o NFP z Programu Slovensko podanej v rámci Výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách, kód: PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR, kód žiadosti o NFP: NFP401202A834,

- (ii) podpísanie Zmluvy o poskytnutí NFP z Programu Slovensko, v rámci Výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách, kód: PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR, kód žiadosti o NFP: NFP401202A834,
- (iii) zverejnenie podpísanej Zmluvy o poskytnutí NFP na webovej stránke verejného obstarávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na neposkytnutie NFP z Programu, v rámci Výzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infraštruktúry v obciach a mestách, kód: PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR, kód žiadosti o NFP: NFP401202A834, a to bez nároku Zhotoviteľa na náhradu škody,
- (iv) schválenie procesu verejného obstarávania poskytovateľom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej zmluvy v prípade, že po uzavretí zmluvy nebude proces verejného obstarávania schválený poskytovateľom.

V SENCI, dňa - 5 -12- 2025

V Trnave, dňa 26. 11. 2025



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 150

Za Objednávateľa:



Mesto Senec
Ing. Pavol Kvál, primátor



Za Zhotoviteľa:



COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva



COLAS Slovakia, a.s.
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 081525
Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
infraštruktúry



JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 15. 8. 2025

Objednávateľ:
Mesto Senec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			579 797,77
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	579 797,77	133 353,49
Cena s DPH v EUR			713 151,26

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY



Kód: 081525
Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
 infraštruktúry
 Miesto:
 Objednávateľ: Mesto Senec
 Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 15. 8. 2025
 Projektant:
 Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		579 797,77	713 151,26
6-25-1 - SO 01	BÚRACIE PRÁCE, PRÍPRAVA STAVENISKA - oprávnené náklady	22 317,47	27 450,49
6-25-2 - SO 01	BÚRACIE PRÁCE, PRÍPRAVA STAVENISKA - neoprávnené náklady	2 141,87	2 634,50
6-25-3 - SO 02	SPEVNENÉ PLOCHY - oprávnené náklady	102 924,56	126 597,21
5-25-4 - SO 02	SPEVNENÉ PLOCHY - neoprávnené náklady	2 511,62	3 089,29
5-25-5 - SO 03.1	TERÉNNE ÚPRAVY - oprávnené náklady	26 088,54	32 088,90
5-25-6 - SO 03.1	TERÉNNE ÚPRAVY - neoprávnené náklady	7 686,35	9 454,21
5-25-7 - SO 03.2	VEGETAČNÉ ÚPRAVY - oprávnené náklady	75 615,21	93 006,71
5-25-8 - SO 03.2	VEGETAČNÉ ÚPRAVY - neoprávnené náklady	5 863,42	7 212,01
5-25-9 - SO 03.3	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM - oprávnené náklady	12 602,71	15 501,33
5-25-90 - SO 03.3	ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM - neoprávnené náklady	712,00	875,76
5-25-91 - SO 04	VNÚTORNÉ VYBAVENIE A PRVKY MALEJ ARCHITEKTÚRY - oprávnené náklady	35 054,17	43 116,63
5-25-93 - SO 05	VEREJNÉ OSVETLENIE A AREÁLOVÉ ROZVODY - oprávnené náklady	54 623,32	67 186,68
5-25-94 - SO 05	VEREJNÉ OSVETLENIE A AREÁLOVÉ ROZVODY - neoprávnené náklady	591,44	727,47
5-25-95 - SO 06.1	VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, VODOMERNÁ ŠACHTA - oprávnené náklady	28 086,92	34 546,91
5-25-96 - SO 06.2	FONTÁNA A FONTÁNKA NA PITIE - oprávnené náklady	86 575,40	106 487,74
5-25-97 - SO 07	CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - oprávnené náklady	102 307,94	125 838,77
5-25-98 - SO 07	CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - neoprávnené náklady	7 786,95	9 577,95
5-25-99 - SO 01	POV - neoprávnené náklady	6 307,88	7 758,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
infraštruktúry

Objekt:

**6-25-1 - SO 01 - BÚRACIE PRÁCE, PRÍPRAVA STAVENISKA - oprávnené
náklady**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Senec

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

15. 8. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

22 317,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	22 317,47	23,00%	5 133,02

Cena s DPH

v EUR

27 450,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej infraštruktúry

Objekt: 6-25-1 - SO 01 - BÚRACIE PRÁCE, PRÍPRAVA STAVENISKA - oprávnené náklady

Miesto: Mesto Senec
Objednávateľ: COLAS Slovakia, a.s.
Zhotoviteľ:

Dátum: 15. 8. 2025

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							22 317,47

Náklady z rozpočtu

D HSV Práce a dodávky HSV 22 186,64

D 1 Zemné práce 17 165,54

1	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	118,500	2,84	336,54
2	K	112101103.S	Odstránenie stromov	ks	23,000	26,55	610,65
3	K	112201101.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	23,000	12,61	290,03
4	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	406,000	4,05	1 644,30
5	K	113107132.R	Odstránenie betónovej fontány /múriky, dno, spodná stavba/	m2	29,600	46,93	1 389,13
6	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	288,000	6,00	1 728,00
7	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	358,000	1,89	676,62
8	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	25,000	2,94	73,50
9	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betónových, záhonových, -0,02100t	m	503,000	1,62	814,86
10	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	351,400	2,55	896,07
11	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	351,400	1,23	432,22
12	K	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	118,500	1,16	137,46
13	K	162301509.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m2	1 066,500	0,23	245,30
14	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	351,000	3,43	1 203,93
15	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9 477,000	0,34	3 222,18
16	K	162501413.S	Vodorovné premiestnenie vyrúbaných stromov	ks	23,000	23,24	534,52
17	K	162501423.S	Priplatok za každých ďalších 1000 m premiest., stromov po spevnenej ceste	ks	667,000	0,84	560,28
18	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - recyklácia	t	561,600	4,22	2 369,95

5 021,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19	K	962041315.R	Búranie šachty z betónu prostého hr.do 150 mm, - 0,29700t	m2	11,700	14,08	164,74
20	K	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, - 0,02700 t	ks	3,000	37,54	112,62
21	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	299,872	4,69	1 406,40
22	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8 696,288	0,09	782,67
23	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné - recyklácia	t	209,838	6,57	1 378,64
24	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné - recyklácia	t	89,500	13,14	1 176,03

130,83

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 130,83

25	K	767914830.S	Demontáž oplatenia na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m vrátane spodnej stavby	m	26,700	4,90	130,83
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
infraštruktúry

Objekt: **6-25-2 - SO 01 - BÚRACIE PRÁCE, PRÍPRAVA STAVENISKA - neoprávnené
náklady**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 15. 8. 2025

Objednávateľ:
Mesto Senec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			2 141,87
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	2 141,87	23,00%	492,63
Cena s DPH			2 634,50
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej infraštruktúry

Objekt: 6-25-2 - SO 01 - BÚRACIE PRÁCE, PRÍPRAVA STAVENISKA - neoprávnené náklady

Miesto:

Dátum: 15. 8. 2025

Objednávateľ: Mesto Senec
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 141,87
D HSV Práce a dodávky HSV							2 141,87
D 1 Zemné práce							1 701,56
1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	20,000	24,93	498,60
2	K	113107142.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	51,000	6,79	346,29
3	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, záhonových, -0,02100t	m	16,000	1,62	25,92
4	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	28,400	8,66	245,94
5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	28,400	1,23	34,93
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	28,400	3,43	97,41
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	766,800	0,34	260,71
8	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - recyklácia	t	45,440	4,22	191,76
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							440,31
9	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, - 0,03400 t	ks	1,000	37,54	37,54
10	K	966001131.S	Demontáž stojana na bicykle s betónovou pätkou, - 0,01000 t	ks	2,000	37,54	75,08
11	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	17,586	4,69	82,48
12	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	509,994	0,09	45,90
13	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné - recyklácia	t	4,836	6,57	31,77
14	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné - recyklácia	t	12,750	13,14	167,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
infraštruktúry

Objekt:

6-25-3 - SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY - oprávnené náklady

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Senec

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

15. 8. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

102 924,56

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

102 924,56

23,00%

23 672,65

Cena s DPH

v EUR

126 597,21

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej infraštruktúry

Objekt: 6-25-3 - SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY - oprávnené náklady

Miesto: Mesto Senec
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 15. 8. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 924,56

D		HSV	Práce a dodávky HSV				100 786,66
D		1	Zemné práce				11 871,70
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	579,051	2,55	1 476,58
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	579,051	1,23	712,23
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	579,051	2,68	1 551,86
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	15 634,377	0,27	4 221,28
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - recyklácia	t	926,482	4,22	3 909,75
D		2	Zakladanie				5 812,34
6	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	11,790	126,86	1 495,68
7	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	5,340	18,23	97,35
8	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	5,340	3,42	18,26
9	K	273362441.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 10/10 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	157,200	10,02	1 575,14
10	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5, šírky od 0 do 3 m	m2	1 675,970	0,71	1 189,94
11	M	693110002100	Geotextília separačná 300 g/m2	m2	1 709,489	0,84	1 435,97
D		5	Komunikácie				66 787,70
12	K	564210111.S	Podklad alebo kryt pre mlátový chodník z vápencovej drviny fr. 0-4 mm s rozprestretím, vlhčením a zhutnením do hr. 50 mm, plochy do 200 m2	m2	97,420	16,84	1 640,55
13	K	564821111.S	Špárovanie kamennej dlažby mlat 0/4, hr. 80 mm	m2	54,040	4,81	259,93
14	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny 8/16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	97,420	4,63	451,05
15	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	176,020	3,77	663,60
16	K	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	1 421,350	7,08	10 063,16
17	K	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny 0-32 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm	m2	37,200	17,88	665,14
18	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	78,600	10,07	791,50
19	K	581130115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 200 mm	m2	103,250	31,60	3 262,70
20	K	591111111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	319,100	9,86	3 146,33
21	M	583810000900.S	Dlažbová kocka - žula biela granodioryt 80x80x80 mm	m2	322,291	34,72	11 189,94
22	K	591141111.S	Kladenie dlažby z kociek veľkých lepených, vodotesné špárovanie Mapei UniUltraColor	m2	78,600	22,65	1 780,29
23	M	583810000900.S	Dlažbová kocka - žula biela granodioryt 80x80x80 mm	m2	79,386	34,72	2 756,28
24	K	596911224.S	Kladenie betonovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	1 102,250	13,97	15 398,43

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	592460012000	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x80 mm, sivá	m2	554,115	10,14	5 618,73
26	M	592460008500.S 1	VSAKOVACIA BETÓNOVÁ DLAŽBA presbeton Holland3 VSK 200x200x80mm (prírodná farba)	m2	570,180	15,96	9 100,07
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							771,07
27	K	632452114.S	Drenážna lôžková malta hr. 30 mm	m2	78,600	9,81	771,07
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							9 716,18
28	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	380,000	9,03	3 431,40
29	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	383,800	2,16	829,01
30	K	917511112.S	Osadenie obruby oceľovej výšky 200 mm	m	32,000	1,74	55,68
31	M	553550500110.S	Nerezová pásovina 8/200 mm	m	32,000	8,11	259,52
32	K	917511121.S	Osadenie obruby plechovej výšky 100 mm	m	598,000	1,55	926,90
33	M	553550500130.S	Oceľová pásovina hr. 5 mm, výška 100 mm	m	598,000	3,78	2 260,44
34	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	27,800	70,26	1 953,23
D 99 Presun hmôt HSV							5 827,67
35	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 327,487	4,39	5 827,67
D PSV Práce a dodávky PSV							2 137,90
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							2 137,90
36	K	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	94,320	3,43	323,52
37	M	245650000400.S	Stierka hydroizolačná na báze cementu, 1-zložková, pružná	kg	264,096	5,23	1 381,22
38	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	181,000	2,39	433,16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
infraštruktúry
Objekt:

5-25-4 - SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY - neoprávnené náklady

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Senec

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

ČS:
Dátum: 15. 8. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 511,62

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	2 511,62	23,00%	577,67

Cena s DPH

v EUR

3 089,29

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej infraštruktúry

Objekt: 5-25-4 - SO 02 - SPEVNENÉ PLOCHY - neoprávnené náklady

Miesto: Mesto Senec
Objednávateľ: COLAS Slovakia, a.s.
Zhotoviteľ:

Dátum: 15. 8. 2025

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							2 511,62
Náklady z rozpočtu							2 511,62
D	HSV	Práce a dodávky HSV					366,82
D	1	Zemné práce					108,60
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	12,540	8,66	108,60
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiťosť horniny 3	m3	12,540	1,23	15,42
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	12,540	3,43	43,01
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	338,580	0,34	115,12
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - recyklácia	t	20,064	4,22	84,67
							123,05
D	2	Zakladanie					29,68
6	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	41,800	0,71	29,68
7	M	693110002100	Geotextília separačná 300 g/m2	m2	42,636	2,19	93,37
							1 330,61
D	5	Komunikácie					295,94
8	K	564851114.S	Podklad zo štrkdrviny fr. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	m2	41,800	7,08	295,94
9	K	596911221.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	41,800	14,41	602,34
10	M	592460012000	Dlažba betónová PREMAC KLASIKO, rozmer 200x100x80 mm, sivá	m2	42,636	10,14	432,33
							540,22
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					380,48
11	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	32,000	11,89	380,48
12	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	32,320	2,16	69,81
13	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	1,280	70,26	89,93
							150,92
D	99	Presun hmôt HSV					150,92
14	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	34,377	4,39	150,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
infraštruktúry
Objekt:

5-25-5 - SO 03.1 - TERÉNNÉ ÚPRAVY - oprávnené náklady

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Mesto Senec
Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.
Projektant:
Spracovateľ:

ČS:
Dátum: 15. 8. 2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			26 088,54
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	26 088,54	23,00%	6 000,36
Cena s DPH			32 088,90
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej infraštruktúry

Objekt: 5-25-5 - SO 03.1 - TERÉNNE ÚPRAVY - oprávnené náklady

Miesto: Mesto Senec
Objednávateľ: COLAS Slovakia, a.s.
Zhotoviteľ:

Dátum: 15. 8. 2025

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							26 088,54
Náklady z rozpočtu							26 088,54
D HSV Práce a dodávky HSV							22 701,51
D 1 Zemné práce							
1	K	111301111.S	Odstránenie mačiny	m2	2 020,000	0,75	1 515,00
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	204,000	10,32	2 105,28
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	204,000	1,13	230,52
4	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	204,000	4,60	938,40
5	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 508,000	0,10	550,80
6	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - recyklácia	t	326,400	16,89	5 512,90
7	K	181301313.S1	Násyp štruktúálny substrát	m3	154,000	26,28	4 047,12
8	M	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	197,120	9,39	1 850,96
9	M	103640000100.S	Stromový substrát	m3	30,800	91,97	2 832,68
10	K	183402111.S	Kyprenie pôdy hl. 30 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	5 817,120	0,47	2 734,05
11	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2 020,000	0,19	383,80
							41,21
D 2 Zakladanie							
12	K	212532211.S	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	0,784	52,57	41,21
							118,61
D 8 Rúrové vedenie							
13	K	895970000.S	Montáž vsakovacieho bloku neinšpekčného vrátane geotextílie	m3	0,216	27,71	5,99
14	M	286650001212.S	Vsakovací blok 600x600x600 mm	ks	1,000	112,62	112,62
							3 227,21
D 99 Presun hmôt HSV							
15	K	998011001.S	Presun hmôt HSV	t	229,205	14,08	3 227,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:
Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
infraštruktúry
Objekt:

5-25-6 - SO 03.1 - TERÉNNÉ ÚPRAVY - neoprávnené náklady

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Senec

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

ČS:
Dátum: 15. 8. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH			7 686,35
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	7 686,35	23,00%	1 767,86
Cena s DPH			9 454,21
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej infraštruktúry

Objekt: 5-25-6 - SO 03.1 - TERÉNNÉ ÚPRAVY - neoprávnené náklady

Miesto: Mesto Senec
Objednávateľ: COLAS Slovakia, a.s.
Zhotoviteľ:

Dátum: 15. 8. 2025

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 686,35

D HSV Práce a dodávky HSV

7 686,35

D 1 Zemné práce

6 946,59

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	35,500	11,73	416,42
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	35,500	1,13	40,12
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,500	16,89	599,60
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	958,500	1,69	1 619,87
5	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - recyklácia	t	56,800	16,89	959,35
6	K	181301313.S1	Násyp štruktúralny substrát	m3	35,500	26,28	932,94
7	M	583410003500.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	45,440	37,54	1 705,82
8	M	103640000100.S	Stromový substrát	m3	7,100	91,97	652,99
9	K	183402111.S	Kyprenie pôdy hl. 30 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	29,500	0,47	13,87
10	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	29,500	0,19	5,61

D 99 Presun hmôt HSV

739,76

11	K	998011001.S	Presun hmôt HSV	t	52,540	14,08	739,76
----	---	-------------	-----------------	---	--------	-------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:
Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
infraštruktúry
Objekt:

5-25-7 - SO 03.2 - VEGETAČNÉ ÚPRAVY - oprávnené náklady

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Senec

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

ČS:
Dátum: 15. 8. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH			75 615,21
DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	75 615,21	23,00%	17 391,50
Cena s DPH		v EUR	93 006,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej infraštruktúry

Objekt:

5-25-7 - SO 03.2 - VEGETAČNÉ ÚPRAVY - oprávnené náklady

Miesto:

Dátum: 15. 8. 2025

Objednávateľ:

Mesto Senec

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 615,21

D HSV

Práce a dodávky HSV

75 615,21

D 1

Zemné práce

75 333,59

1	K	180402111	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	4 863,000	0,80	3 890,40
2	M	005720001400.S	Trávnik vysievajú 20g/m2	kg	21,320	8,92	190,17
3	M	005720001400.S 1	Kvitnúca lúka Suchá stráň	bal	100,000	52,56	5 256,00
4	K	181301107.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 500 mm	m2	460,000	1,17	538,20
5	M	0057221000	Štruktúrny substrát s prímiesou hydrogélu	m3	155,000	91,97	14 255,35
6	K	183101222.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 1,00 do 2,00 m3	ks	46,000	54,43	2 503,78
7	K	183101311.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0,01 m3	ks	8 627,000	0,73	6 297,71
8	K	183101312.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	610,000	1,69	1 030,90
9	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňmi trvaliek	ks	3 716,000	0,23	854,68
10	M	T1	Sesleria nitida	ks	58,000	2,49	144,42
11	M	T2	Stipa tenuissima 'Pony Tails'	ks	139,000	2,49	346,11
12	M	T3	Imperata cylindrica 'Red baron'	ks	112,000	2,49	278,88
13	M	T4	Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny'	ks	51,000	2,49	126,99
14	M	T5	Carex muskingumensis 'Silberstreif'	ks	30,000	2,49	74,70
15	M	T6	Deschampsia cespitosa 'Goldschleier'	ks	30,000	2,49	74,70
16	M	T7	Panicum virgatum 'Shenandoah'	ks	535,000	2,49	1 332,15
17	M	T8	Pennisetum alopecuroides 'JS Jommenik'	ks	173,000	2,49	430,77
18	M	T9	Festuca rubra	ks	86,000	2,49	214,14
19	M	T91	Carex spicata	ks	86,000	2,49	214,14
20	M	T92	Deschampsia cespitosa	ks	33,000	2,49	82,17
21	M	TR1	Papaver orientale 'Beauty of Livermere'	ks	112,000	2,49	278,88
22	M	TR2	Echinacea purpurea 'Guava Ice'	ks	112,000	2,49	278,88
23	M	TR3	Monarda 'Fireball'	ks	84,000	2,49	209,16
24	M	TR4	Achillea millefolium 'Red Velvet'	ks	112,000	2,49	278,88
25	M	TR5	Kniphofia 'Red Hot Popsicle'	ks	58,000	3,94	228,52
26	M	TR6	Doronicum orientale 'Magnificum'	ks	51,000	2,49	126,99
27	M	TR7	Verbena bonariensis 'Lollipop'	ks	51,000	2,49	126,99
28	M	TR8	Achillea 'Safran'	ks	51,000	2,49	126,99
29	M	TR9	Kniphofia 'Timothy'	ks	51,000	2,49	126,99
30	M	TR91	Leucanthemum 'Broadway Lights'	ks	51,000	2,49	126,99
31	M	TR95	Sanguisorba menziesii	ks	43,000	2,49	107,07
32	M	TR96	Veronica longifolia 'First Kiss'	ks	43,000	2,49	107,07
33	M	TR97	Perovskia atriplicifolia 'Little Spire'	ks	144,000	3,00	432,00
34	M	TR98	Perovskia atriplicifolia 'Silver Blue'	ks	144,000	3,00	432,00
35	M	TR99	Persicaria amplexicaule 'Lisan'	ks	348,000	2,49	866,52
36	M	TR991	Vinca major	ks	233,000	2,49	580,17
37	M	TR992	Vinca minor	ks	317,000	2,49	789,33

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
38	M	C1	Tulipa 'Ecstatic'	ks	94,000	0,56	52,64
39	M	C2	Tulipa 'Granny Award'	ks	58,000	0,56	32,48
40	M	C3	Hyacint 'Pink Pearl'	ks	38,000	0,56	21,28
41	M	C4	Tulipa 'Antoinette'	ks	83,000	0,56	46,48
42	M	C5	Narcissus 'Sundisc'	ks	34,000	0,56	19,04
43	M	C6	Narcissus 'Cassata'	ks	71,000	0,56	39,76
44	K	184102211.S	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	610,000	1,69	1 030,90
45	M	K1	Ligustrum vulgare 'Atrovirens', 60/80	ks	329,000	2,72	894,88
46	M	K2	Rosa 'Emilien Guillot', 30/40	ks	33,000	8,63	284,79
47	M	K3	Lonicera nitida, 40/60	ks	54,000	2,80	151,20
48	M	K4	Pyracantha coccinea 'Red Column', 40/60	ks	168,000	4,60	772,80
49	M	K5	Prunus laurocerasus 'Etna' 80/100	ks	26,000	15,02	390,52
50	K	184201112.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	46,000	45,99	2 115,54
51	M	pol1	Tilia cordata 'Greenspire' 20/25	ks	11,000	427,02	4 697,22
52	M	pol2	Acer Pseudoplatanus 20/25	ks	7,000	455,17	3 186,19
53	M	pol3	Tilia cordata 'Rancho' 20/25	ks	11,000	427,02	4 697,22
54	M	pol4	Acer rubrum 'Franksred' 25/30	ks	1,000	647,57	647,57
55	M	pol5	Platanus x acerifolia 30/35	ks	1,000	732,03	732,03
56	M	pol6	Gleditsia triacanthos 'Sunburst' 20/25	ks	2,000	483,33	966,66
57	M	pol7	Betula utilis 'Fascination' 20/25	ks	2,000	483,33	966,66
58	M	pol8	Pinus sylvestris 'Norske typ' 25/30	ks	8,000	703,88	5 631,04
59	K	184202111	Zakotvenie drevin	ks	46,000	14,08	647,68
60	M	05217210002	Drevený kôl 60/2500 mm	ks	138,000	4,50	621,00
61	M	052172100021	Drevený polkôl 60/1000 mm	ks	414,000	3,00	1 242,00
62	M	052172100022	Viazací popruh PP 30x0,7 mm	ks	46,000	0,52	23,92
63	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	908,500	1,50	1 362,75
64	M	055410000100.S	Mulčovacia borovicová kôra	l	6 359,500	0,11	699,55
							281,62
D	99	Presun hmôt HSV					
65	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	9,378	30,03	281,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
infraštruktúry

Objekt:

5-25-8 - SO 03.2 - VEGETAČNÉ ÚPRAVY - neoprávnené náklady

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Senec

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

15. 8. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 863,42

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

5 863,42

23,00%

1 348,59

Cena s DPH

v EUR

7 212,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej infraštruktúry

Objekt: 5-25-8 - SO 03.2 - VEGETAČNÉ ÚPRAVY - neoprávnené náklady

Miesto: Mesto Senec
Objednávateľ: COLAS Slovakia, a.s.
Zhotoviteľ:

Dátum: 15. 8. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **5 863,42**

D HSV Práce a dodávky HSV 5 863,42

D 1 Zemné práce 5 846,45

1	K	181301107.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 500 mm	m2	70,000	3,00	210,00
2	M	0057221000	Štruktúrálny substrát s prímiesou hydrogélu	m3	35,000	91,97	3 218,95
3	K	183101222.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 1,00 do 2,00 m3	ks	3,000	54,43	163,29
4	K	183101311.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	ks	139,000	0,75	104,25
5	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	139,000	0,75	104,25
6	M	T8	<i>Panicum virgatum 'Shenandoah'</i>	ks	79,000	2,82	222,78
7	M	T9	<i>Festuca rubra</i>	ks	20,000	2,82	56,40
8	M	T91	<i>Carex spicata</i>	ks	20,000	2,82	56,40
9	M	TR95	<i>Sanguisorba menziesi</i>	ks	10,000	2,82	28,20
10	M	TR96	<i>Veronica longifolia 'First Kiss'</i>	ks	10,000	2,82	28,20
11	K	184201112.S	Výsadba stromu do predom vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	3,000	45,05	135,15
12	M	pol1	<i>Tilia cordata 'Greenspire' 20/25</i>	ks	3,000	427,02	1 281,06
13	K	184202111	Zakotvenie dreviny	ks	3,000	14,08	42,24
14	M	05217210002	Drevený kôl 60/2500 mm	ks	9,000	4,50	40,50
15	M	052172100021	Drevený polkôl 60/1000 mm	ks	27,000	3,00	81,00
16	M	052172100022	Viazací popruh PP 30x0,7 mm	ks	3,000	0,52	1,56
17	K	184808322	Hnojenie ostatných drevín umelým hnojivom, vrátane dodávky hnojiva	ks	3,000	1,88	5,64
18	K	184921116.S	Položenie mulčovacej kôry v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	29,500	1,50	44,25
19	M	055410000100.S	Mulčovacia borovicová kôra	l	203,000	0,11	22,33

D 99 Presun hmôt HSV 16,97

20	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,565	30,03	16,97
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:
Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
infraštruktúry
Objekt:

5-25-9 - SO 03.3 - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM - oprávnené náklady

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Senec

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:
Dátum: 15. 8. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			12 602,71
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	12 602,71	23,00%	2 898,62
Cena s DPH			15 501,33
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej infraštruktúry

Objekt:

5-25-9 - SO 03.3 - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM - oprávnené náklady

Miesto:

Dátum: 15. 8. 2025

Objednávateľ:

Mesto Senec

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 602,71

D 8		Rúrové vedenie				7 501,48	
1	K	871143200.S	Montáž potrubia kvapkovej závlahy	m	1 131,000	1,60	1 809,60
2	M	426810031000.S	Kvapkovacie potrubie bez kompenzácie tlaku dĺžky 100 m, vnútorný priemer 16 mm, prietok 2 l/h, rozstup 330 mm	m	1 131,000	1,03	1 164,93
3	M	426810033400.S	Skrutkovacia zátka priemer 16 mm na kvapkovacie potrubie	ks	5,000	1,04	5,20
4	K	871171000.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	240,000	0,54	129,60
5	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	240,000	2,82	676,80
6	M	286530020100.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	ks	10,000	5,63	56,30
7	K	871181002.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 40x3,7 mm	m	116,000	0,62	71,92
8	M	286130033500.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m	m	116,000	2,82	327,12
9	M	286530020200.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 40 mm	ks	6,000	6,57	39,42
10	K	871271012.S	Montáž chráničky	m	45,000	2,82	126,90
11	M	286130034000.S	Chránička PVC DN 110	m	45,000	1,88	84,60
12	K	891153025.S	Montáž postrekovača pre zavlažovacie systémy verejných plôch	ks	28,000	15,95	446,60
13	M	426810001800.S	Postrekovač + tryska 300cm, vrátane príslušenstva	ks	1,000	46,93	46,93
14	M	426810001800.S 1	Postrekovač + tryska 400cm, vrátane príslušenstva	ks	1,000	56,31	56,31
15	M	426810001800.S 2	Postrekovač + tryska 500cm, vrátane príslušenstva	ks	2,000	65,70	131,40
16	M	426810001800.S 3	Postrekovač + tryska 800cm, vrátane príslušenstva	ks	1,000	75,08	75,08
17	M	426810001800.S 4	Postrekovač + tryska 900cm, vrátane príslušenstva	ks	23,000	84,47	1 942,81
18	K	891153210.S	Montáž tvaroviek na potrubie	ks	117,000	1,88	219,96
19	M	426810031700.S	Spojka DN 32	ks	92,000	0,75	69,00
20	M	426810031700.S 1	Spojka DN 40	ks	25,000	0,84	21,00

2 426,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemné práce

2 324,73

21	K	132101101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3	m3	67,560	21,08	1 424,16
22	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	67,560	11,11	750,59
23	K	174201102.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	67,560	2,22	149,98

D 99

Presun hmôt HSV

101,88

24	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	7,085	14,38	101,88
----	---	-------------	--	---	-------	-------	--------

D M

Práce a dodávky M

844,51

D 21-M

Elektromontáže

844,51

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	161,000	1,88	302,68
26	M	345710006210.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, UV stabilná bezhalogénová, D 40 mm	m	161,000	1,41	227,01
27	K	210800187.S	Montáž kábla	m	161,000	0,46	74,06
28	M	341110000800.S 2	Komunikačný kábel 3 žilový	m	61,000	1,22	74,42
29	M	341110000800.S 3	Komunikačný kábel 5 žilový	m	100,000	1,41	141,00
30	K	998921201.S	Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	90,000	0,28	25,34

D		OST	Ostatné	1 830,11			
31	K	1	Montáž ovládania a šachiet	ks	1,000	140,78	140,78
32	M	11	Ventilová šachta s elektroventilom 2 ventily	ks	1,000	46,93	46,93
33	M	111	Ventilová šachta s elektroventilom 3 ventily	ks	1,000	56,31	56,31
34	M	1111	Ventilová šachta s elektroventilom 4 ventily	ks	1,000	65,70	65,70
35	M	12	Riadiaca jednotka, 12 sekcií, vonk. model/pre 9V selenoidy	ks	1,000	319,09	319,09
36	M	14	Dažďový senzor, bezdrôtový	ks	1,000	140,78	140,78
37	M	15	Elektromagnetický ventil 24V DN 32	ks	9,000	65,70	591,30
38	M	17	Príslušenstvo	ks	9,000	31,28	281,52
39	M	19	Pomocný materiál	ks	1,000	187,70	187,70

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:
Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
infraštruktúry
Objekt:

5-25-90 - SO 03.3 - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM - neoprávnené náklady

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Senec

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

ČS:
Dátum: 15. 8. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH

712,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	712,00	23,00%	163,76

Cena s DPH

v EUR

875,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
infraštruktúry

Objekt: **5-25-90 - SO 03.3 - ZÁVLAHOVÝ SYSTÉM - neoprávnené náklady**

Miesto:
Objednávateľ: Mesto Senec
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 15. 8. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **712,00**

D 8		Rúrové vedenie				712,00	
1	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	356,000	2,00	712,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
infraštruktúry

Objekt: **5-25-91 - SO 04 - VNÚTORNÉ VYBAVENIE A PRVKY MALEJ
ARCHITEKTÚRY - oprávnené náklady**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 15. 8. 2025

Objednávateľ:
Mesto Senec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	35 054,17
--------------	-----------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	35 054,17	23,00%	8 062,46

Cena s DPH	v EUR	43 116,63
------------	-------	-----------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej infraštruktúry

Objekt: **5-25-91 - SO 04 - VNÚTORNÉ VYBAVENIE A PRVKY MALEJ ARCHITEKTÚRY - oprávnené náklady**

Miesto:

Dátum: 15. 8. 2025

Objednávateľ: Mesto Senec
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 054,17

D HSV Práce a dodávky HSV

32 682,89

D 1 Zemné práce

1 204,64

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,520	21,08	348,24
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,520	10,61	175,28
3	K	133201101.S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	7,238	22,72	164,45
4	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	7,238	7,83	56,67
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23,758	3,43	81,49
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	641,466	0,34	218,10
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - recyklácia	t	38,013	4,22	160,41

D 2 Zakladanie

2 287,29

8	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	5,091	55,09	280,46
9	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	16,520	84,47	1 395,44
10	K	275313612.S	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 20/25	m3	7,238	84,47	611,39

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

6 981,19

11	K	311321411.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	12,380	137,12	1 697,55
12	K	311321823.S	Príplatok za pohľadový betón nadzákladových múrov triedy SB 3	m2	61,900	17,52	1 084,49
13	K	311351101.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	29,500	20,59	607,41
14	K	311351102.S	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné, odstránenie-dielce	m2	29,500	6,71	197,95
15	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	1,052	1 731,04	1 821,05
16	K	338171212.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou do 2 m zabetónovaním do vopred vykpaných dier	ks	26,000	10,69	277,94
17	M	553510029500.S	Stĺpik, výška 1,4 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	26,000	49,80	1 294,80

D 9 Mobiliár

20 614,32

18	K	936104212	Montáž hmlovej fontány	ks	1,000	1 877,00	1 877,00
19	M	5538168047	konštrukcia - tyč nerez d60m 4* 2700/3100/3300/2800mm	ks	6,000	112,62	675,72
20	M	55381680471	farebný plastový tanier d500	ks	6,000	56,31	337,86
21	M	55381680472	farebný plastový tanier d600	ks	6,000	65,70	394,20
22	M	55381680473	farebný plastový tanier d700	ks	6,000	75,08	450,48
23	M	55381680474	farebný plastový tanier d800	ks	6,000	84,47	506,82
24	K	936104213	Osadenie odpadkového koša + spodná stavba	ks	3,000	152,98	458,94
25	M	5538168048	Odpadkový kôš na triedený odpad NANUK NNK380	ks	3,000	732,97	2 198,91
26	K	9361042131	Osadenie odpadkového koša so strieškou+ spodná stavba	ks	3,000	119,19	357,57
27	M	55381680481	Odpadkový kôš so strieškou NANUK NNK365	ks	3,000	428,89	1 286,67
28	K	936104215	Osadenie stojana na bicykle + spodná stavba	ks	8,000	164,24	1 313,92

C	Typ	Kód	Popis	Mj	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	55381680491	Stojan na bicykle Bimission ClassicR	ks	8,000	290,94	2 327,52
30	K	9361042151	Osadenie stojana na bicykle	ks	8,000	164,24	1 313,92
31	M	55381680493	Stojan na bicykle Bimission ClassicR	ks	8,000	290,94	2 327,52
32	K	936104216	Osadenie nosiča vreciek na psie exkrementy + spodná stavba	ks	1,000	84,47	84,47
33	M	55381680492	Nosič vreciek na psie exkrementy VALET VT510	ks	1,000	255,27	255,27
34	K	936104218	Osadenie parkovej lavičky + spodná stavba	ks	6,000	161,42	968,52
35	M	55381680494	Parková lavička s operadlom INTERVERA LVR156, termotrevo, RAL 9006	ks	6,000	442,97	2 657,82
36	K	936941142.S	Osadenie fontánky na pitie so zabudovanou miskou pre psov	ks	1,000	164,24	164,24
37	M	553560011900.S	Fontánka na pitie nerezová so zabudovanou miskou pre psov FUENTE DOG	ks	1,000	656,95	656,95
D 99 Presun hmôt HSV							1 595,45
38	K	998011001.S	Presun hmôt pre HSV	t	99,281	16,07	1 595,45
D PSV Práce a dodávky PSV							2 371,28
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							2 371,28
39	K	767914110.S	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške do 1,0 m	m	63,500	5,63	357,51
40	M	553510024600	Panel AXIS DR, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 0,8x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX	ks	25,000	79,53	1 988,25
41	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	30,210	0,84	25,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
infraštruktúry

Objekt:

**5-25-93 - SO 05 - VEREJNÉ OSVETLENIE A AREÁLOVÉ ROZVODY -
oprávnené náklady**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Senec

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum: 15. 8. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

54 623,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	54 623,32	23,00%	12 563,36

Cena s DPH

v EUR

67 186,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba:

Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej infraštruktúry

Objekt:

5-25-93 - SO 05 - VEREJNÉ OSVETLENIE A AREÁLOVÉ ROZVODY - oprávnené náklady

Miesto:

Dátum: 15. 8. 2025

Objednávateľ:

Mesto Senec

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

54 623,32

D HSV

HSV

54 623,32

D 111

VEREJNÉ OSVETLENIE A AREÁLOVÉ ROZVODY

54 623,32

1	K	Pol1	Výkop v zeleni do hĺbky 80 cm, zasypanie pieskom, zasypanie výkopovým materiálom, zhutnenie, zatrávnenie	m	240,000	21,92	5 260,80
2	K	Pol104	Demontáž základu stožiaru do MH=10m, odvoz sutiny na skládku	ks	5,000	149,22	746,10
3	K	Pol105	Uzemňovacia guľatina d=10mm - Fe/Zn - (1kg/1,6m), izolačného materiálu pre izoláciu spojov a prestupu zem-vzduch	kg	28,000	7,39	206,92
4	K	Pol106	Stožiarová svorkovnica pre pripojenie káblov CU 3x4x35mm ² + istič 10A stĺp min. fi 127mm, IP54	ks	22,000	46,95	1 032,90
5	K	Pol107	Kábel CYKY-J 4x2,5	m	60,000	2,30	138,00
6	K	Pol108	Kábel CYKY-J 4x10	m	490,000	4,81	2 356,90
7	K	Pol19	Uzemňovacie vedenie, pásovina FeZn 30x4mm v zemi včít.,prepojenia, izolácie spojov s FeZn ø=10 mm	m	300,000	4,58	1 374,00
8	K	Pol20	Pokládka uzemňovacieho vedenia	m	300,000	2,72	816,00
9	K	Pol22	Montáž uzemňovacej guľatiny - pripojenie na uzemňovaciu pásovinu a na stožiar, izolovanie spojov v zemi	kg	28,000	5,49	153,72
10	K	Pol23	Výstražná fólia	m	300,000	0,15	45,00
11	K	Pol24	Pokládka výstražnej fólie do výkopu	m	300,000	0,76	228,00
12	K	Pol25	Svorka SR01	ks	10,000	1,11	11,10
13	K	Pol26	Montáž svorky SR01	ks	10,000	3,86	38,60
14	K	Pol27	Svorka SR03	ks	22,000	1,19	26,18
15	K	Pol28	Montáž svorky SR03	ks	22,000	2,70	59,40
16	K	Pol29	Svorka SP1	ks	22,000	0,82	18,04
17	K	Pol30	Montáž svorky SP1	ks	22,000	2,70	59,40
18	K	Pol31	Chránička káblová ohybná, spevnená,priemeru 25 mm	m	550,000	0,73	401,50
19	K	Pol32	Zaťahovanie kábla CYKY-J 4x10 do chráničky priemeru 25 mm	m	550,000	1,09	599,50
20	K	Pol33	Pokládka chráničky priemeru 25mm do výkopu	m	550,000	1,69	929,50
21	K	Pol35	Betónový prefabrikát pre základ stožiaru výšky 4m	ks	15,000	91,22	1 368,30
22	K	Pol36	Výkop jamy, umiestnenie a nivelácia betónového prefabrikátu pre základ stožiaru	ks	22,000	159,17	3 501,74
23	K	Pol37	Stožiar výšky 4m	ks	15,000	229,73	3 445,95
24	K	Pol38	Montáž stožiaru do výšky 4 m, doprava (z blízkej sklady) a montáž stožiaru, osadenie do základu,zatiahnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	15,000	60,12	901,80
25	K	Pol40	Montáž svorkovnice stožiarovej, prípevnenie svorkovnice, úprava káblov, montáž vodičov prierezu 4x25-35mm, montáž poistiek, zapojenie vývodu pre svetidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43.	ks	22,000	29,78	655,16
26	K	Pol45	Kábel silový medený CYKY-J 3x1,5	m	93,000	0,61	56,73
27	K	Pol46	Montáž kábla CYKY-J 3x1,5 v stožiaru	m	93,000	0,55	51,15
28	K	Pol48	LED svetidlo typ P1 podľa špecifikácie zariadení. Vráťane pripojovacieho a montážneho materiálu.	ks	15,000	405,88	6 088,20
29	K	Pol49	Montáž svetidla do výšky 4 m, vrátane prenájmu plošiny	ks	15,000	27,85	417,75

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	Pol50	Odborné odskúšanie a kompletizácia svetidla pred montážou.	ks	23,000	3,98	91,54
31	K	Pol51	Zameranie stožiarov v teréne / sv.bod	ks	22,000	53,72	1 181,84
32	K	Pol52	Východisková revízia stožiara s jedným svetidlom	x	21,000	43,90	921,90
33	K	Pol57	Demontáž pouličného svetidla do výšky 6m, likvidácia, vrátane prenájmu plošiny	ks	3,000	18,46	55,38
34	K	Pol58	Demontáž pouličného svetidla do výšky 10m, likvidácia, vrátane prenájmu plošiny	ks	2,000	18,46	36,92
35	K	Pol59	Demontáž stožiarov do MH=6m, likvidácia	ks	3,000	102,09	306,27
36	K	Pol60	Demontáž stožiarov do MH=10m, likvidácia	ks	2,000	102,09	204,18
37	K	Pol61	Demontáž svorkovnice stožiarovej, likvidácia	ks	5,000	24,21	121,05
38	K	Pol63	Spojkovacia sada na zaspojovanie a zaizolovanie kábla	ks	5,000	15,49	77,45
39	K	Pol64	Zaspojovanie a zaizolovanie kábla	ks	5,000	22,68	113,40
40	K	Pol65	Výkop v betóne do hĺbky 80 cm, zasypanie pieskom, zasypanie výkopovým materiálom, uvedenie do pôvodného stavu	m	60,000	91,96	5 517,60
41	K	Pol66	Odvoz výkopu na skládku do 30 km	m3	23,000	17,51	402,73
42	K	Pol67	Dovoz piesku na stavenisko do 30 km	m3	23,000	4,67	107,41
43	K	Pol68	Piesok (1m3 =1,6t)	m3	23,000	35,47	815,81
44	K	Pol70	Betónový prefabrikát pre základ stožiara výšky 6m	ks	4,000	91,22	364,88
45	K	Pol71	Betónový prefabrikát pre základ stožiara výšky 8m	ks	3,000	114,35	343,05
46	K	Pol72	Stožiar výšky 6m	ks	4,000	393,64	1 574,56
47	K	Pol73	Stožiar výšky 8m	ks	3,000	633,50	1 900,50
48	K	Pol74	Výložník dvojitý 2x0,5m, 90°, vrátane montáže na stožiar	ks	1,000	122,95	122,95
49	K	Pol75	Montáž stožiara do výšky 6 m, doprava (z blízkej sklady) a montáž stožiara, osadenie do základu, zatahnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	4,000	94,81	379,24
50	K	Pol76	Montáž stožiara do výšky 8 m, doprava (z blízkej sklady) a montáž stožiara, osadenie do základu, zatahnutie kábla, zhotovenie čapice	ks	3,000	94,81	284,43
51	K	Pol77	LED svetidlo typ L1 podľa špecifikácie zariadení. Vráťane pripojovacieho a montážneho materiálu.	ks	3,000	370,07	1 110,21
52	K	Pol78	LED svetidlo typ L2 podľa špecifikácie zariadení. Vráťane pripojovacieho a montážneho materiálu.	ks	4,000	370,07	1 480,28
53	K	Pol79	LED svetidlo typ OP1 podľa špecifikácie zariadení. Vráťane pripojovacieho a montážneho materiálu.	ks	1,000	370,07	370,07
54	K	Pol80	Montáž svetidla do výšky 6 m, vrátane prenájmu plošiny	ks	4,000	28,35	113,40
55	K	Pol81	Montáž svetidla do výšky 8 m, vrátane prenájmu plošiny	ks	4,000	28,35	113,40
56	K	Pol82	Východisková revízia stožiara s dvomi svetidlami	x	1,000	87,84	87,84
57	K	Pol85	Vyhotovenie a montáž rozvádzača RVO1	ks	1,000	4 803,19	4 803,19
58	K	Pol86	Licencia softvérového rozhrania centrálného riadiaceho a monitorovacieho systému vrátane dátovej GSM konektivity na 12 mesiacov	rok	5,000	126,70	633,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
infraštruktúry

Objekt: **5-25-94 - SO 05 - VEREJNÉ OSVETLENIE A AREÁLOVÉ ROZVODY -
neoprávnené náklady**

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 15. 8. 2025

Objednávateľ:
Mesto Senec

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			591,44
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	591,44	23,00%	136,03
Cena s DPH			727,47
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
infraštruktúry

Objekt: **5-25-94 - SO 05 - VEREJNÉ OSVETLENIE A AREÁLOVÉ ROZVODY -
neoprávnené náklady**

Miesto:
Objednávateľ: Mesto Senec
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 15. 8. 2025

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

591,44

D HSV HSV 591,44

D 111 VEREJNÉ OSVETLENIE A AREÁLOVÉ ROZVODY 591,44

1	K	Pol43	Samolepka BLESK-B3	ks	22,000	0,40	8,80
2	K	Pol44	Samolepka uzemnenie	ks	22,000	0,12	2,64
3	K	Pol69	Trávové semeno cena 1/kg. Spotreba trávového semena 25g/m2.	kg	10,000	8,00	80,00
4	K	Pol84	Vypracovanie projektu dočas. dopr. značenia	ks	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
infraštruktúry

Objekt:

**5-25-95 - SO 06.1 - VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA,
VODOMERNÁ ŠACHTA - oprávnené náklady**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Senec

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

15. 8. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

28 086,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	28 086,92	23,00%	6 459,99

Cena s DPH

v EUR

34 546,91

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej infraštruktúry

Objekt: **5-25-95 - SO 06.1 - VODOVODNÁ A KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA, VODOMERNÁ ŠACHTA - oprávnené náklady**

Miesto: Mesto Senec
Objednávateľ: Mesto Senec
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 15. 8. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

28 086,92

D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 086,92
D		1	Zemné práce				7 488,32
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	78,482	10,62	833,48
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	78,482	0,99	77,70
3	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	84,160	18,71	1 574,63
4	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	84,160	1,43	120,35
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	182,400	5,45	994,08
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	182,400	3,23	589,15
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	64,970	3,43	222,85
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 754,190	0,34	596,42
9	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - recyklácia	t	103,952	4,22	438,68
10	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	97,672	6,02	587,99
11	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	18,142	41,05	744,73
12	M	583310000100.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-1 mm	t	29,027	24,40	708,26
D		2	Zakladanie				214,21
13	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	28,830	7,43	214,21
D		4	Vodorovné konštrukcie				1 248,88
14	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	6,825	56,81	387,73
15	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	3,460	59,44	205,66
16	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	4,325	128,72	556,71
17	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	6,045	16,34	98,78
D		8	Rúrové vedenie				16 970,07
18	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	22,000	1,40	30,80
19	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	22,000	1,00	22,00
20	K	722290234.S1	Potrubný zápachový uzáver DN 100	ks	1,000	18,77	18,77
21	K	850315121.S	Dopojenie do kanalizácie	ks	1,000	161,99	161,99
22	K	871171056.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,0 mm	m	22,000	0,46	10,12
23	M	286130030700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 32x2x100 m	m	22,000	1,24	27,28
24	M	286530031100.S	Oblúk 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 32 mm	ks	2,000	12,21	24,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 150	m	28,000	0,83	23,24
26	M	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm, dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvová)	ks	5,600	51,47	288,23
27	K	891181111.S	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov)	ks	1,000	20,88	20,88
28	M	422710000300	Teleskopická zemná súprava	ks	1,000	201,65	201,65
29	K	891243321	Montáž vodovodnej armatúry VŠ	ks	1,000	17,26	17,26
30	M	142610000100	Rúra oceľová DN 150, dl. 300 mm	ks	8,000	28,16	225,28
31	M	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1"	ks	8,000	20,23	161,84
32	M	551110011200.S	Vypúšťací ventil DN 15	ks	4,000	6,49	25,96
33	M	286530245902	Základný nosný rám (konzola) z nehrdzavejúcej ocele	ks	4,000	469,25	1 877,00
34	M	286580007900	Prechodka DN 25	ks	4,000	23,46	93,84
35	M	551110016500.S	Spätňý ventil 1"	ks	4,000	42,78	171,12
36	M	422710001000	Vodomer DN 20	ks	4,000	668,47	2 673,88
37	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	57,15	57,15
38	M	551180001700	Navrtávací pás uzáverový DN 100 na vodu, z tvárnej liatiny	ks	1,000	56,90	56,90
39	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	28,000	1,46	40,88
40	K	893353001	Osadenie prefabrikovanej šachty	ks	4,000	37,60	150,40
41	M	594300007900	Vodomer ná šachta kompletná s dnom a poklopom 1400/1100/2070 mm	ks	1,000	1 126,20	1 126,20
42	M	594300007901	Technologická šachta kompletná s nadstavbou a poklopom 3400/2750/2400 mm	ks	1,000	3 190,90	3 190,90
43	M	594300007902	Inštalčná šachta kompletná s nadstavbou a poklopom 1100/1400/4400 mm	ks	1,000	2 533,95	2 533,95
44	M	594300007903	Závlahová šachta kompletná s nadstavbou a poklopom 1500/1500/2120 mm	ks	1,000	1 126,20	1 126,20
45	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	51,72	51,72
46	M	286610036100.S	Šachtové dno prietoché DN 160x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	316,54	316,54
47	M	286610045400.S	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3,6 m, PP	ks	2,000	711,25	1 422,50
48	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	1,000	35,83	35,83
49	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	1,000	385,26	385,26
50	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	1,000	93,38	93,38
51	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	31,34	31,34
52	M	552410000100	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	187,70	187,70
53	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	22,000	1,53	33,66
54	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	22,000	1,08	23,76
55	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	28,000	1,08	30,24
D 99 Presun hmôt HSV							2 165,44
56	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	63,391	34,16	2 165,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
infraštruktúry
Objekt:

5-25-96 - SO 06.2 - FONTÁNA A FONTÁNKA NA PITIE - oprávnené náklady

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Senec

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

ČS:
Dátum: 15. 8. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			86 575,40
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	86 575,40	23,00%	19 912,34
Cena s DPH			106 487,74
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej infraštruktúry

Objekt:

5-25-96 - SO 06.2 - FONTÁNA A FONTÁNKA NA PITIE - oprávnené náklady

Miesto:

Dátum: 15. 8. 2025

Objednávateľ:

Mesto Senec

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

86 575,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

26 538,75

D 1

Zemné práce

1 290,85

1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	14,400	18,71	269,42
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,400	1,43	20,59
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,400	3,41	49,10
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	316,800	0,34	107,71
5	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	14,400	4,47	64,37
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	14,400	0,62	8,93
7	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	27,360	4,22	115,46
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,680	6,02	76,33
9	M	583310003200.S	Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	t	25,360	16,33	414,13
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,250	9,53	30,97
11	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	6,500	20,59	133,84

D 4

Vodorovné konštrukcie

76,09

12	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,550	49,09	76,09
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8

Rúrové vedenie

22 615,81

13	K	871151000.S	Vodovodné potrubie PVC D 50 ,vrátane tvaroviek, montáž+dodávka	m	37,100	14,08	522,37
14	K	871151010.S	Vodovodné potrubie PVC D 63 ,vrátane tvaroviek, montáž+dodávka	m	9,000	18,77	168,93
15	K	871221000.S	Vodovodné potrubie PE-DH D 25, vrátane tvaroviek, montáž + dodávka	m	10,500	28,16	295,68
16	K	871356000.S	Vodovodné potrubie PVC D 110 ,vrátane tvaroviek, montáž+dodávka	m	44,000	37,54	1 651,76
17	K	891184150.S	Guľový uzáver pre vodu DN 50 montáž+dodávka	ks	12,000	28,16	337,92
18	K	891184165.S	Guľový uzáver pre vodu DN 65 montáž+dodávka	ks	3,000	46,93	140,79
19	K	891184180.S	Guľový uzáver pre vodu DN 110 montáž+dodávka	ks	3,000	140,78	422,34
20	K	891215350.S	Spätná klapka DN 50, montáž+dodávka	ks	2,000	37,54	75,08
21	K	891250150.S	Ventil so servopohonm DN 50 montáž+dodávka	ks	2,000	28,16	56,32
22	K	891420100.S	pieskový filter d 600, M+D, ozn. 10	ks	1,000	1 126,20	1 126,20
23	K	891450100.S	vodotesná skupinová priechodka kabeláže, M+D, ozn. 8	ks	3,000	18,77	56,31
24	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	kpl	1,000	1,88	1,88
25	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	463,200	0,94	435,41
26	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	kpl	1,000	525,56	525,56
27	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	kpl	1,000	187,70	187,70
28	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie DN 110	kpl	1,000	93,85	93,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	48442000	Akumulačná nádoba nerezová objem 300l	ks	13,000	1 238,82	16 104,66
30	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	55,000	7,51	413,05
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							2 535,30
31	K	972044110.S	Jadrové vŕtanie do železobetónu d 110 m	cm	270,000	9,39	2 535,30
D 99 Presun hmôt HSV							20,70
32	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	kpl	1,000	20,70	20,70
D M Práce a dodávky M							60 036,65
D D1 Technológia - hmlovisko							6 668,85
33	K	Pol10	Držiak trysky - krížový	ks	6,000	98,54	591,24
34	K	Pol11	Solenoid 1"	ks	1,000	234,63	234,63
35	K	Pol12	Ventil guľový 1"	ks	4,000	23,46	93,84
36	K	Pol13	Kotviaci materiál	kpl.	1,000	281,55	281,55
37	K	Pol14	Potrubie PE 1"	bm	2,000	9,39	18,78
38	K	Pol15	Fitingy	kpl.	1,000	140,78	140,78
39	K	Pol16	Podpera čerpadla nerez	ks	1,000	118,25	118,25
40	K	Pol17	Meteostanica	ks	1,000	1 022,03	1 022,03
41	K	Pol18	Ovládač elektrických zariadení so senzorom vlhkosti	kpl.	1,000	2 083,47	2 083,47
42	K	Pol2	Čerpadlo pre vodnú hmlu 550W 70bar	ks	1,000	1 266,98	1 266,98
43	K	Pol3	Set filtrov 1/2com 5mic	ks	1,000	139,84	139,84
44	K	Pol4	Tryska hmlová d0,3mm	ks	6,000	15,02	90,12
45	K	Pol5	Prechod tryska/potrubie 3/8"	ks	6,000	15,02	90,12
46	K	Pol6	Koleno potrubia 90st. 3/8"	ks	10,000	11,26	112,60
47	K	Pol7	T-kus 3/8"	ks	10,000	11,26	112,60
48	K	Pol8	Potrubie 3/8" polyamid, vrátane chráničky	bm	52,000	4,69	243,88
49	K	Pol9	Ojímka tryska	ks	6,000	4,69	28,14
D D2 Vetranie							244,01
50	K	972044110.S.2	Vetranie	kpl	1,000	244,01	244,01
D 21-M Elektromontáže							6 100,25
51	K	210010002.S	Elektroinštalácia	kpl	1,000	6 100,25	6 100,25
D 35-M Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení							1 393,67
52	K	350120000.8	Č1 - čerpadlo filtrácie Qpotr. = 200 lit/min, P = 0,7 kW, M+D	ks	1,000	1 032,35	1 032,35
53	K	350120100.1	Čst1 - čerpadlo jímky vyrovnávacej nádrže, P = 0,72 kW, M+D	ks	1,000	361,32	361,32
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							45 629,87
54	K	360124000.1	Efektová technológia fontány, M+D	ks	1,000	43 171,00	43 171,00
55	K	360150100.9	Meracie a dávkovacie zariadenie na dávkovanie pH, Cl a úpravu tvrdosti vody, M+D, ozn. 9	ks	1,000	2 458,87	2 458,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
infraštruktúry

Objekt:

5-25-97 - SO 07 - CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - oprávnené náklady

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Senec

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

15. 8. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

102 307,94

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

102 307,94

23,00%

23 530,83

Cena s DPH

v EUR

125 838,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej infraštruktúry

Objekt: 5-25-97 - SO 07 - CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - oprávnené náklady

Miesto: Mesto Senec
Objednávateľ: COLAS Slovakia, a.s.
Zhotoviteľ:

Dátum: 15. 8. 2025

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

102 307,94

D HSV Práce a dodávky HSV 102 307,94

D 1 Zemné práce 13 160,04

1	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	745,000	6,00	4 470,00
2	K	113107242.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	322,000	1,89	608,58
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	57,000	2,94	167,58
4	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betónových, záhonových, -0,02100t	m	76,000	1,62	123,12
5	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	380,000	2,55	969,00
6	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	380,000	1,23	467,40
7	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	380,000	2,68	1 018,40
8	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	10 260,000	0,27	2 770,20
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné - recyklácia	t	608,000	4,22	2 565,76

7 938,68

D 2 Zakladanie

10	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	1 668,000	0,71	1 184,28
11	M	693110002000	Geotextília polypropylénová 200 g/m2, netkaná separačno-filtračná geotextília	m2	850,680	0,75	638,01
12	M	283290008000	Protiprpná fólia NTRF 400, hr. 1 mm, sorpcia oleja 51 l, netkaná textília z vysoko pevných, poréznych, hydrofóbných vlákien, POH	m2	850,680	7,19	6 116,39

62 504,77

D 5 Komunikácie

13	K	564861113.S	Podklad zo štrkodrviny fr. 0/32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 220 mm	m2	935,000	8,79	8 218,65
14	K	567144212.S	Podklad z drenážneho betónu hr. 220 mm	m2	834,000	28,48	23 752,32
15	K	596911224.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	834,000	14,41	12 017,94
16	M	592460008500.S	Drenážna dlažba Hydroset 200x200x80 mm, prírodná	m2	850,680	21,18	18 017,40
17	K	596911331.S	Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom drobným hr. 60 mm	m2	18,000	13,81	248,58
18	M	592460006800	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich, nopková, rozmer 200x200x60 mm, červená	m2	9,180	14,08	129,25
19	M	592460007000	Dlažba betónová PREMAC Dlažba betónová pre nevidiacich drážková, rozmer 200x200x60 mm, sivá	m2	9,180	13,14	120,63

166,22

D 8 Rúrové vedenie

20	K	895941111.S	Odstránenie uličného vpustu	ks	2,000	83,11	166,22
----	---	-------------	-----------------------------	----	-------	-------	--------

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 196,05

21	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	18,000	22,30	401,40
----	---	-------------	--	----	--------	-------	--------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	404410112306.S	Zvislé DZ (500)	ks	8,000	42,23	337,84
23	M	404410112306.S 1	Zvislé DZ (200)	ks	10,000	42,23	422,30
24	K	915701112.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary	m2	45,120	19,84	895,18
25	M	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	203,040	3,98	808,10
26	K	915701113.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šipky a pod.	m2	3,000	19,84	59,52
27	M	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	13,500	3,98	53,73
28	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	278,000	9,69	2 693,82
29	M	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	274,720	7,51	2 063,15
30	M	592170002100.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm	ks	6,060	6,57	39,81
31	K	918101121.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek zo suchého betónu tr. C 12/15	m3	19,460	70,26	1 367,26
32	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	254,150	4,69	1 191,96
33	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 370,350	0,09	663,33
34	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné - recyklácia	t	173,650	6,57	1 140,88
35	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné - recyklácia	t	80,500	13,14	1 057,77
D 99 Presun hmôt HSV							5 342,18
36	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 216,897	4,39	5 342,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:
Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
infraštruktúry
Objekt:

5-25-98 - SO 07 - CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - neoprávnené náklady

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Senec

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

ČS:
Dátum: 15. 8. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH		7 786,95	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	7 786,95	23,00%	1 791,00
Cena s DPH		v EUR	9 577,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba:

Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej infraštruktúry

Objekt:

5-25-98 - SO 07 - CESTNÉ KOMUNIKÁCIE - neoprávnené náklady

Miesto:

Dátum: 15. 8. 2025

Objednávateľ:

Mesto Senec

Projektant:

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 786,95

D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 786,95
D		1	Zemné práce				355,30
1	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	935,000	0,38	355,30
D		5	Komunikácie				7 025,76
2	K	561091111.S	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami systémom (Road Mix) hr. do 300 mm plochy do 1000 m2	m2	935,000	3,72	3 478,20
3	M	585910001000.S	Hydraulické zmesné spojivo voľne ložené vhodné na stabilizáciu zemín	t	24,796	143,07	3 547,56
D		8	Rúrové vedenie				54,12
4	K	899431111.S	Výšková úprava šupátka	ks	1,000	54,12	54,12
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				351,77
5	K	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	376,000	0,27	101,52
6	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	3,000	2,08	6,24
7	K	966006211.R	Presunutie zvislej dopravnej značky	ks	2,000	37,54	75,08
8	K	966006211.S	Odstránenie zvislej dopravnej značky	ks	9,000	18,77	168,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:
Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej
infraštruktúry

Objekt:
5-25-99 - SO 01 - POV - neprávnené náklady

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Senec

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

ČS:
Dátum: 15. 8. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 307,88
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	6 307,88	23,00%	1 450,81
Cena s DPH		v EUR	7 758,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET



Stavba: Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej infraštruktúry

Objekt: 5-25-99 - SO 01 - POV - neprávnené náklady

Miesto:

Dátum: 15. 8. 2025

Objednávateľ: Mesto Senec
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.


Projektant:
Spracovateľ:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 307,88

D		D3	OCHRANA STROMOV					6 307,88
1	K	Pol94	vlhčená textília, ochrana koreňovej sústavy pri výkopoch	ks	28,000	18,77	525,56	
2	K	Pol95	debnenie alebo stavbárske pletivo vo vzdialenosti minimálne 2.5m od kmeňa stromu, výška min.2m (16m/strom)	ks	6,000	187,70	1 126,20	
3	K	Pol98	pletivo (oceľové lanko), v min=1,8 m (3.76m2/strom)	m2	90,200	51,62	4 656,12	





Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Predmet zákazky: **Revitalizácia park Hurbanova ulica, Senec – implementácia zelenej a modrej infraštruktúry**

Subdodávateľ	Podiel plnenie v %	Predmet subdodávok	Oprávnená osoba za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, funkcia)
Názov: MARELL s.r.o. Sídlo: Skladová 691/3, 917 01 Trnava IČO:46572716	9,5	Elektro	Marek Šebek, Šidúnky 270/16, 91930 Jaslovské Bohunice, Slovenská republika 23.03.1972, konateľ
Názov: Sídlo: IČO:			
Názov: Sídlo: IČO:			

Poznámka:

V Trnave dňa : 26. 11. 2025

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva COLAS Slovakia, a.s.

Ing. Jaroslav Mikus
člen predstavenstva COLAS Slovakia, a.s.