

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov organizácie: **Mesto Senec**
Sídlo: Mierové námestie 8, 903 01 Senec
Štatutárny zástupca: Ing. Pavol Kvál, primátor
IČO: 00305065
DIČ: 2020662237
webové sídlo: <https://www.senec.sk>
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK30 0900 0000 0050 2432 3886
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: **STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.**
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava – mestská časť Ružinov
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Volčko – konateľ
Ing. Vladimíra Urbanová - konateľ
IČO: 53 340 671
DIČ: 2121451299
IČ DPH : SK2121451299
IBAN: SK77 1100 0000 0029 4208 1480
E-mail: strabag-pozemne@strabag.com
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Článok I

Úvodné ustanovenia

- 1.1 Objednávateľ, ako osoba v postavení § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“), uzatvára túto Zmluvu so Zhotoviteľom, ako úspešným uchádzačom súťaže verejného obstarávania uskutočnenej podľa Zákona o verejnom obstarávaní na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania zverejneného v Úradnom vestníku EÚ číslo: 124355-2025 dňa: 25.02.2025.

- 1.2 Na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa (ďalej aj ako „cenová ponuka Zhotoviteľa“) v procese verejného obstarávania Zmluvné strany si touto Zmluvou upravujú práva a povinnosti pri realizácii zákazky - zhotovenie diela: „**Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec**“, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa zhotoviť v rozsahu podľa tejto Zmluvy.
- 1.3 Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je cenová ponuka Zhotoviteľa (ďalej aj ako „Ocenený výkaz výmer“) doručená Objednávateľovi na základe Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. Ocenený výkaz výmer tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
- 1.4 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenie, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy, bude financované zo zdrojov Európskej únie (EÚ) a štátneho rozpočtu (ŠR) z Programu Slovensko v rámci výzvy PSK-MZ-008-2024-IUI-EFRR na Zabezpečenie rovného prístupu k zdravotnej starostlivosti a zvýšenie odolnosti systémov zdravotnej starostlivosti vrátane primárnej starostlivosti a podpory prechodu z inštitucionálnej starostlivosti na rodinnú a komunitnú starostlivosť a spolufinancované z vlastných finančných prostriedkov Objednávateľa. Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (ďalej „NFP“) z vyššie uvedených zdrojov bude ďalej v Zmluve označovaný len ako „Poskytovateľ“. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ nemá vlastné zdroje na realizáciu celého predmetu zákazky a realizácia predmetu zákazky bude možná len na základe poskytnutých NFP. Vzhľadom na to, že realizácia predmetu zákazky podlieha schváleniu procesu verejného obstarávania zo strany Poskytovateľa, Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej Zmluvy v prípade, že po uzavretí Zmluvy nebude proces verejného obstarávania schválený Poskytovateľom.
- 1.5 Táto Zmluva je tvorená nižšie uvedenou dokumentáciou zoradenou podľa priority dokumentov:
1. Zmluva o dielo vrátane jej príloh a súčastí (bod 17.10 Zmluvy).
 2. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vrátane príloh.
- (všetky vyššie uvedené dokumenty sa ďalej označujú spoločne aj ako „Zadávacia dokumentácia“)
- Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri akomkoľvek výklade tejto Zmluvy. Skutočnosť, že akýkoľvek z vyššie uvedených dokumentov Zadávacej dokumentácie nie je fyzicky pripojený k Zmluve, ale na túto Zmluvu len odkazuje, nemá vplyv na to, že je súčasťou Zmluvy.
- 1.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou Diela a s podkladmi na jeho vykonanie uvedeným v bode 1.5, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii Diela (vrátane špecifik staveniska, napr. prípojných bodov) a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela potrebné. Zhotoviteľ tiež potvrdzuje, že doklady a dokumenty ním poskytnuté Objednávateľovi pred uzavretím Zmluvy boli vyhotovené v súlade s riadnym oboznámením sa s Dielom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Diela vzniknúť. Zhotoviteľ potvrdzuje, že ku dňu uzavretia zmluvy mu je známe technické riešenie diela ako celku, preštudoval si pred podpisom zmluvy všetky zverejnené doklady a dokumentáciu k dielu a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s realizáciou diela za ním stanovenú cenu diela. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že cena diela, ako aj ďalšie podmienky realizácie diela boli stanovené aj s ohľadom na možné odlišné (nedostatočné) určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v projektovej dokumentácii a/alebo výkaze, pričom tieto nedostatky budú počas realizácie diela odstránené Zhotoviteľom v rozsahu ceny diela podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky a/alebo odchýlky v zadaní a

podkladoch Objednávateľa poskytnutých Zhotoviteľovi, najmä/nie výlučne projektová dokumentácia – výkresová časť, textová časť, výkaz položiek, stavebné povolenie a pod. Zhotoviteľ namietal/oznámil Objednávateľovi pred podpisom tejto zmluvy.

1.7 Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:

a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:

- na konanie vo veciach zmluvných: Ing. Lenka Nižnanská
- na konanie vo veciach technických: Ing. Diana Bezúrová/TDI Ľubor Cmarko

b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:

- na konanie vo veciach Zmluvných: Ing. Martin Volčko - konateľ
- na konanie vo veciach technických: Ing. Karol Chripko – technický riaditeľ oblasti BG

1.8 Zhotoviteľ poveruje na vedenie uskutočňovania stavby podľa tejto Zmluvy stavbyvedúceho/ich: Ing. Maroš Boľanovský, číslo oprávnenia: 12703, e-mail: maros.bolanovsky@strabag.com, telefónne číslo: +421 911 107 249

Článok II

Predmet zmluvy

- 2.1 Touto Zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre Objednávateľa dielo: „**Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec**“ v celom rozsahu podľa podmienok uvedených v tejto Zmluve a v Zadávacíj dokumentácii (ďalej len „Dielo“).
- 2.2 Záväzku Zhotoviteľa podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy zodpovedá povinnosť Objednávateľa za podmienok uvedených v tejto Zmluve a v Zadávacíj dokumentácii Dielo prevziať a zaplatiť cenu Diela.
- 2.3 Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-technické, montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a Zadávacíj dokumentácie.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných platných právnych predpisov Slovenskej republiky a má všetky oprávnenia a licencie, ktoré sú potrebné na vyhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou Diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto Zmluvy.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.6 Zhotoviteľ si je vedomý, že v zmysle tejto zmluvy je povinný v mene objednávateľa ako stavebníka plniť aj povinnosti, ktoré stavebníkovi ukladá zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ako aj povinnosti, ktoré mu tento zákon ukladá ako zhotoviteľovi.

Článok III

Miesto a čas plnenia

- 3.1 Miesto vykonania Diela: Pozemky v katastrálnom území mesta Senec, bližšie špecifikované v Projektovej dokumentácii (príloha č. 5 Zmluvy).
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termínoch podľa Položkového denného harmonogramu

prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy (ďalej len „Harmonogram“).

3.3 Lehotu výstavby verejný obstarávateľ stanovuje maximálne na 24 mesiacov od odovzdania staveniska.

Článok IV Cena Diela

4.1 Cena za zhotovenie Diela je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a to na základe Oceneného výkazu výmer predloženého Zhotoviteľom ako víťazným uchádzačom v rámci procesu verejného obstarávania.

4.2 V súlade s bodom 4.1 Zmluvy je cena Diela stanovená nasledovne:

8 127 642,28 Eur bez DPH

1 869 357,72 DPH 23%

9 997 000,00 Eur s DPH

(slovom: deväťmiliónovdeväťstodeväťdesiatsedemtisíc a nula centov Eur s DPH)

4.3 Cena Diela podľa bodu 4.2 Zmluvy je konečná a záväzná. Podrobný rozpočet Diela obsahujúci objem stavebných prác, výpočet a rekapitulácia ceny je uvedený v Ocenenom výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.

4.4 Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou a jej prílohami, zahŕňa splnenie technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v technických normách a predpisoch platných na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučených, súvisiacich s predmetom diela), v normách a technických podmienkach uvedených v projektovej dokumentácii a v podkladoch z verejného obstarávania.

4.5 Cena Diela podľa bodu 4.2 Zmluvy zahŕňa všetky priame a nepriame náklady Zhotoviteľa, ktoré je Zhotoviteľ povinný vynaložiť v súvislosti so zhotovením Diela podľa tejto Zmluvy. Do ceny sú premietnuté aj všetky vedľajšie náklady na nevyhnutné, kompletne, úplne a kvalitné dodanie Diela. Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní Diela alebo v súvislosti s ním, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú písomne inak alebo v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné (najmä nemá právo na náhradu nákladov na riadne vykonanie Diela, vrátane réžie a ochrany a zariadenia staveniska; nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, nákladov na energie a nákladov na služby zariadenia staveniska; nákladov na zabezpečenie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie Diela, ich údržbu, premiestňovanie a následné odstránenie; nákladov na akúkoľvek dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi súvisiacu so zhotovením Diela; nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a pod.).

4.6 Cena Diela podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy, ak táto Zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v prípade rozšírenia rozsahu Diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie Diela a potrebu ktorých Zhotoviteľ nemohol predpokladať v čase uzavretia tejto Zmluvy. Za rozšírenie rozsahu Diela podľa tejto Zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto Zmluvy nezahrnutej časti Diela. Za práce navyše sa považujú práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené

v Projektovej dokumentácii.

- 4.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený uplatňovať si u Objednávateľa zvýšenie Ceny za Dielo z dôvodu realizácie navyše prác v prípade: vlastných chýb, nesprávneho a/alebo neúplného oboznámenia sa s Projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a súťažnými podkladmi, ktoré predchádzali uzatvoreniu tejto Zmluvy, nedostatočného riadenia a nedostatočnej koordinácie činnosti pri príprave a realizácii Diela, nedostatočnej prípravy projektu a zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo, okrem prípadov výslovne dojednaných v tejto Zmluve.
- 4.8 Úprava ceny Diela v zmysle bodu 4.5 tejto Zmluvy, resp. akékoľvek zmeny Zmluvy sa môže uskutočniť len v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní (najmä ust. § 18 cit. zákona).

Článok V

Platobné podmienky

- 5.1 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi príslušnú časť ceny Diela, na ktorú Zhotoviteľovi vzniklo právo, na základe faktúry (daňového dokladu) vystavenej Zhotoviteľom v súlade s postupom podľa tejto Zmluvy a to v piatich (5) originálnych vyhotoveniach a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.2 Faktúra Zhotoviteľa musí obsahovať všetky náležitosti podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.
- 5.3 Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť Objednávateľom schválený súpis skutočne vykonaných prác s uvedením množstva a cien podľa Oceneného výkazu výmer, overených Objednávateľom a/alebo technickým dozorom a/alebo inou Objednávateľom splnomocnenou osobou vrátane fotodokumentácie v zmysle bodu 7.8.5, ktorý bude Zhotoviteľ predkladať Objednávateľovi (technickému dozoru) ku kontrole a k schváleniu bez zbytočného odkladu po ukončení Diela, resp. jeho časti najneskôr však do troch (3) pracovných dní po jeho ukončení. Súpis prác za fakturované obdobie je Zhotoviteľ povinný súčasne odovzdať aj v elektronickej forme vo formáte xls. Zhotoviteľ v súpise uvádza jednotkovú cenu číslom, ktoré bude mať najviac dve desatinné miesta, množstvo najviac tri desatinné miesta a celková cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta cez funkciu ROUND.
- 5.4 Objednávateľ (technický dozor) súpis prác v zmysle bodu 5.3 tejto Zmluvy do desiatich (10) pracovných dní od ich predloženia Zhotoviteľom vráti buď spolu s ich schválením alebo s iným vyjadrením (najmä s námietkami voči správnosti špecifikácie alebo rozsahu prác v nich uvedených).
- 5.5 Súčasťou faktúry sú aj doklady o likvidácii stavebnej sute - potvrdenia správcu certifikovanej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, EČV vozidla, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby z ktorej odpad pochádza
- 5.6 Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať faktúry na základe Objednávateľom schváleného súpisu skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť najviac štyri faktúry.
- Čiastkovú faktúru (prvú, druhú, tretiu) v pomernej výške z celkovej ceny Diela podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť po Objednávateľom schválenom súpise skutočne vykonaných prác za podmienky, že kumulovaná fakturovaná cena je v zmysle Oceneného výkazu

výmer v danom čase minimálne o 10 % nižšia ako celková cena skutočne vykonaných prác.

- Štvrtú (poslednú) faktúru na zaplatenie zostatku ceny za Dielo Zhotoviteľ vystaví po konečnom odovzdaní prác ako celku v súlade s čl. IX tejto Zmluvy. Prílohou poslednej faktúry, popri ostatných prílohách uvedených v bode 5.3 tejto Zmluvy, musí byť protokol o konečnom odovzdaní Diela ako celku a súčasne aj písomné potvrdenie Zhotoviteľa o tom, že táto posledná faktúra predstavuje úplné a konečné vyrovnanie všetkých finančných čiastok, na zaplatenie ktorých má Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy ku dňu vystavenia poslednej faktúry právo.

5.7 Lehota splatnosti faktúry podľa tejto Zmluvy je 60 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi, pokiaľ z tejto Zmluvy ďalej nevyplýva inak.

5.8 Objednávateľ sa zaväzuje včas zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou. Zhotoviteľ však súčasne berie na vedomie, že spôsob fakturácie sa bude riadiť v zmysle Príručky pre prijímateľa, pre Program Slovensko a Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027. V prípade, že faktúra nemá vecné a formálne nedostatky, Objednávateľ odošle na Riadiaci orgán (ďalej len RO) Žiadosť o platbu. Faktúra bude uhradená po kontrole a schválení Žiadosti o platbu zo strany RO. Zhotoviteľ pri tomto systéme financovania si nebude/nemôže uplatňovať sankcie a úroky za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry na strane Objednávateľa, ak k omeškaniu dôjde bez jeho zavinenia. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na predmet zmluvy.

5.9 Faktúra sa považuje za uhradenú v deň, kedy bola príslušná čiastka odpísaná z účtu Objednávateľa.

5.10 Objednávateľ má právo vrátiť vystavenú faktúru Zhotoviteľovi, ak vystavená faktúra neobsahuje náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ak neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.3 a násl. tohto článku Zmluvy. Takto Objednávateľom vrátenú faktúru Zhotoviteľ podľa charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú. V takom prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti podľa bodu 5.6 tejto Zmluvy začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej alebo novej faktúry Objednávateľovi.

5.11 Uhradenie akejkoľvek časti ceny Diela a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za potvrdenie zhotovenia Diela bez väd.

5.12 V prípade reklamácie väd Diela až do vyriešenia reklamácie pre Zmluvné strany záväzným spôsobom, Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za Dielo alebo akejkoľvek jej časti.

5.13 V súlade s § 41 ods.7 ZVO sa Zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za realizáciu časti diela, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za realizáciu diela, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy (ak nie je dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 (sedem) kalendárnych dní od doručenia výzvy), v ktorej môže namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne pozdĺžnosti, čo musí Zhotoviteľ náležitým spôsobom preukázať. Počas plynutia lehoty v zmysle predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr, vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu Zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie.

5.14 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný obstarat' si na svoje náklady a zložiť v prospech Objednávateľa zábezpeku na splnenie svojho zmluvného záväzku vykonať dielo podľa tejto Zmluvy riadne a včas, vo výške rovnajúcej sa 10 % z dohodnutej ceny diela bez DPH (ďalej len „Výkonová zábezpeka“).

5.15 Výkonová zábezpeka môže byť zložená vo forme:

- a) finančnej hotovosti poukázanej na bankový účet Objednávateľa alebo
- b) finančnej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na bankovom účte Zhotoviteľa v prospech Objednávateľa alebo
- c) bankovej záruky.

Výber formy zloženia výkonovej zábezpeky je právom Zhotoviteľa.

.V prípade, ak bude výkonová zábezpeka obstaraná a zložená vo forme bankovej záruky (ďalej ako „banková záruka“), musí spĺňať nasledovné náležitosti:

- banková záruka bude vystavená najmenej vo výške 10 % z ceny diela bez DPH v prospech Objednávateľa,
- banková záruka bude vystavená bankou so sídlom alebo povolením pôsobiť v Slovenskej republike,
- jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude písomná žiadosť Objednávateľa o jej čerpanie doručená banke v súlade s touto Zmluvou, pričom prílohou písomnej žiadosti o čerpanie bankovej záruky bude oznámenie Objednávateľa podľa bodu 5.14 tohto článku Zmluvy; Objednávateľ je oprávnený doručiť žiadosť o čerpanie bankovej záruky banke najskôr v deň nasledujúci po uplynutí lehoty uvedenej vo výzve Objednávateľa podľa bodu 5.14 tohto článku Zmluvy.

5.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi doklad o zložení výkonovej zábezpeky ku dňu odovzdania staveniska. V prípade ak je výkonová zábezpeka zložená vo forme finančnej hotovosti na účet Objednávateľa, je dokladom o zložení výpis z účtu Zhotoviteľa potvrdzujúci odoslanie príslušnej finančnej hotovosti v prospech účtu Objednávateľa. V prípade, ak je výkonová zábezpeka zložená vo forme finančnej hotovosti viazanej (vinkulovanej) na účte Zhotoviteľa v prospech Objednávateľa, je dokladom o zložení potvrdenie banky o vinkulácii alebo zmluva o vinkulácii medzi bankou a Zhotoviteľom a výpis z účtu Zhotoviteľa. V prípade, ak je výkonová zábezpeka zložená vo forme bankovej záruky, je dokladom listina o vystavení bankovej záruky zo strany banky.

5.17 Objednávateľ je oprávnený použiť výkonovú zábezpeku na uspokojenie svojich splatných peňažných nárokov, ktoré mu podľa tejto Zmluvy vzniknú v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vykonať Dielo alebo jeho časť riadne a včas. Právo Objednávateľa použiť výkonovú zábezpeku trvá od zloženia výkonovej zábezpeky, do zániku výkonovej zábezpeky. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi zámer použiť výkonovú zábezpeku so špecifikovaním jeho rozsahu a dôvodov, a to v lehote minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným použitím. V prípade, ak Zhotoviteľ svoju povinnosť v uvedenej lehote dodatočne splní, Objednávateľ nepristúpi k použitiu výkonovej zábezpeky.

5.18 Výkonová zábezpeka zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. V prípade, ak bola výkonová zábezpeka zložená formou finančnej hotovosti poukázanej na účet Objednávateľa, zaväzuje sa Objednávateľ vrátiť zloženú zábezpeku na účet zhotoviteľa do 7 dní od zániku výkonovej zábezpeky.

Článok VI

Odobzдание staveniska

- 6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že bezprostredne po uzatvorení Zmluvy si písomne dohodnú deň a čas odovzdania staveniska. Ak k písomnej dohode v zmysle predchádzajúcej vety nedôjde, Objednávateľ sa zaväzuje do piatich kalendárnych dní od uzatvorenia tejto Zmluvy písomne vyzvať Zhotoviteľa na odovzdanie staveniska a v tejto výzve súčasne oznámiť Zhotoviteľovi aj deň a čas odovzdania staveniska. Výzvu podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený doručiť Zhotoviteľovi aj elektronicky (e-mailom) na jeho elektronickú adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, s tým že takýto e-mail sa považuje za doručený momentom jeho odoslania Objednávateľom aj keď sa Zhotoviteľ o tom nedozvie.
- 6.2 V určený deň a čas odovzdania staveniska v zmysle bodu 6.1 tejto Zmluvy sú Zmluvné strany povinné zúčastniť sa na jeho odovzdaní. Odovzdanie staveniska Objednávateľom a jeho prevzatie Zhotoviteľom potvrdia obe Zmluvné strany svojimi podpismi na písomnom protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska. V písomnom protokole sa uvedie najmä deň a čas odovzdania a stav staveniska s prihliadnutím na jeho spôsobilosť na zhotovenie Diela. Ak zo zápisu o odovzdaní staveniska vyplynú pre Zmluvné strany povinnosti nevyplyvajúce z tejto Zmluvy, ktoré však nemenia jej charakter a/alebo neznamenia pre Objednávateľa ďalšie náklady, zaväzujú sa splniť ich v dohodnutých lehotách. Objednávateľ zároveň odovzdá Zhotoviteľovi všetky rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie Diela, ktoré má k dispozícii a to aj tie, ktoré neboli súčasťou Zadávacjej dokumentácie. V prípade, ak Objednávateľ do dňa podpisu tejto Zmluvy neodovzdá Zhotoviteľovi všetky potrebné rozhodnutia (a prípadne iné akty) orgánov verejnej moci potrebné pre zhotovenie Diela, zaväzuje sa mu ich odovzdať bez zbytočného odkladu po ich získaní.
- 6.3 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v určený deň a čas na odovzdanie staveniska, resp. pokiaľ sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania staveniska, ale odmietne stavenisko prevziať, je Objednávateľ oprávnený podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska sám, pričom v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil, alebo ho odmietol prevziať. Objednávateľ protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska podpíše a následne jedno vyhotovenie protokolu doručí Zhotoviteľovi.
- 6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska podľa tejto Zmluvy sa považuje stavenisko za odovzdané a prevzaté. Protokol musí byť okrem štatutára Objednávateľa a Zhotoviteľa podpísaný technickým dozorom Objednávateľa i stavbyvedúcim za Zhotoviteľa. Inak sa dielo považuje za neodovzdané.
- 6.5 Odo dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy až do odovzdania Diela v súlade s touto Zmluvou je Zhotoviteľ povinný zabezpečovať primeraným spôsobom ochranu a údržbu vykonanej časti Diela, materiálov a technológií a tiež aj iných vnesených alebo uložených vecí nachádzajúcich sa na stavenisku pred vznikom akejkoľvek škody.
- 6.6 Objednávateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku, vrátane vecí, ktoré boli pri vykonávaní Diela už zabudované alebo spracované. Uvedené obdobie platí aj v prípade likvidácie zariadenia staveniska po termíne odovzdania Diela Objednávateľovi, a to až do úplného ukončenia prác Zhotoviteľa a vo vzťahu k dotknutej časti Diela.
- 6.7 Zhotoviteľ zabezpečí počas zhotovovania Diela na svoje náklady smerové a výškové vytýčenie stavby a označenie hraníc staveniska. Zhotoviteľ ďalej na svoje náklady zabezpečí vhodným spôsobom

vyznačenie podzemných inžinierskych sietí aj nadzemných inžinierskych sietí na stavenisku počas celej doby zhotovovania Diela, ak je to potrebné. Zhotoviteľ zodpovedá za presnosť vytyčovania a zamerania svojich prác a za nápravu chýb, zavinených nepresným vytyčením, zrealizovaných na jeho vlastné náklady.

Článok VII

Podmienky vykonania Diela

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude zhotovovať Dielo s odbornou starostlivosťou a že Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky stanovené touto Zmluvou, platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie všetkých bezpečnostných postupov pri zhotovovaní Diela stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä za bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii Diela v súlade so všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarňami predpismi
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti Diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania Objednávateľovi.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný zhotovovať Dielo aj podľa pokynov vydaných technickým dozom Objednávateľa a/alebo inou Objednávateľom splnomocnenou osobou a v súlade s podmienkami a požiadavkami vyplývajúcimi:
 - 7.5.1 z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane technických predpisov, z konštrukčných a technologických štandardov, pri dodržaní riadnych technologických postupov, pričom v prípade technických noriem sa musia rešpektovať požiadavky účinné v čase právoplatnosti príslušného stavebného povolenia, resp. overenia príslušnej projektovej dokumentácie stavebným úradom, ak technická norma alebo technický predpis neustanovujú inak; prísnejšie podmienky a požiadavky uvedené v Zadávacej dokumentácii majú vždy prednosť;
 - 7.5.2 z rozhodnutí, vyjadrení a obdobných aktov príslušných orgánov verejnej moci týkajúcich sa Diela v prípade, ak tieto neboli súčasťou Zadávacej dokumentácie a Objednávateľ ich odovzdal Zhotoviteľovi alebo o nich Zhotoviteľa preukázateľne inak informoval, najmä v súlade s príslušným právoplatným stavebným povolením.
- 7.6 Vedenie uskutočňovania Diela podľa tejto Zmluvy vykonáva Zhotoviteľom poverený stavbyvedúci uvedený v bode 1.7 tejto Zmluvy.
 - 7.6.1 Úlohou stavbyvedúceho je organizovať, riadiť a koordinovať stavebné práce a iné činnosti pri zhotovovaní Diela. Stavbyvedúci bude prijímať v zastúpení Zhotoviteľa pokyny od osôb zastupujúcich Objednávateľa, s výnimkou pokynov, ktorými by došlo alebo mohlo dôjsť k zmene alebo doplneniu dohodnutých podmienok podľa tejto Zmluvy, vrátane zmeny Diela.
 - 7.6.2 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný a zúčastňovať sa kontrolných dní stavby. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách,

nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.

- 7.6.3 Stavbyvedúci môže byť odvolaný alebo nahradený inou odborne spôsobilou osobou len po predbežnom prerokovaní s Objednávateľom. Ak o to Objednávateľ dôvodne požiada, Zhotoviteľ bezodkladne stavbyvedúceho odvolá a zároveň ho bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní nahradí inou odborne spôsobilou osobou a v rovnakej lehote zašle Objednávateľovi písomnú správu, v ktorej uvedie údaje nového stavbyvedúceho v rozsahu podľa bodu 1.7 tejto Zmluvy. Odborná spôsobilosť nového stavbyvedúceho musí spĺňať minimálnu úroveň určenú Objednávateľom v procese verejného obstarávania, ak sa uplatňovala, čo je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi hodnoverne preukázať.
- 7.6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby stavbyvedúci bol na stavenisku neustále prítomný, aby mohli byť riadne vykonávané všetky činnosti, ktoré má stavbyvedúci vykonávať podľa tejto Zmluvy alebo podľa všeobecne záväzných právnych predpisov; počas vykonávania stavebných prác na Diele, ak o to Objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná Objednávateľom splnomocnená osoba požiada, musí byť stavbyvedúci na stavenisku prítomný v dohodnutom termíne, inak bezodkladne po požiadaní, najneskôr však do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zabezpečiť, aby kedykoľvek počas vykonávania stavebných prác na Diele bol stavbyvedúci pre Objednávateľa (technický dozor) telefonicky dostupný.
- 7.6.5 Počas vykonávania stavebných prác na Diele v prípade neprítomnosti stavbyvedúceho môže byť stavbyvedúci zastúpený Zhotoviteľom poverenou odborne spôsobilou osobou - zástupcom stavbyvedúceho; dojednania tejto Zmluvy týkajúce sa stavbyvedúceho sa na zástupcu stavbyvedúceho použijú obdobne.
- 7.6.6 V prípade, ak Objednávateľ, technický dozor Objednávateľa a/alebo iná Objednávateľom splnomocnená osoba zistí neprítomnosť stavbyvedúceho na stavenisku v rozpore s dojednaniaми podľa tejto Zmluvy, má právo vykonávanie všetkých prác ihneď prerušiť. Zhotoviteľ nemá v takom prípade nárok na úhradu vynaložených nákladov spojených s prerušením zhotovovania Diela a ani na akékoľvek odškodnenie, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 7.7 Od zahájenia stavebných prác na Diele až do skončenia stavebných prác je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do stavebného denníka bude Zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku tak, aby bolo možné jednoznačne identifikovať, ktorej časti Diela sa zápis týka a aký rozsah prác bol v daný deň vykonaný. Objednávateľ a/alebo technický dozor a/alebo iná Objednávateľom splnomocnená osoba je oprávnený pripájať k zápisom svoje stanoviská a robiť ďalšie zápisy, ktoré súvisia s plnením predmetu tejto Zmluvy, hlavne použitie materiálov a stavebných postupov. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi vykonávanie týchto zápisov v stavebnom denníku, rešpektovať ich a je oprávnený pripájať k nim svoje vyjadrenia v lehote najneskôr do 3 dní odo dňa vykonania zápisu zo strany Objednávateľa alebo iných ním poverených osôb.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady:
- 7.8.1 udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, priebežne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri vykonávaní Diela a to v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- 7.8.2 zabezpečovať na stavenisku, resp. na mieste na to určenom Objednávateľom vhodným spôsobom skladovanie odpadu, ktorý vznikne v súvislosti s jeho činnosťou podľa tejto Zmluvy,

a tiež priebežne zabezpečovať zo staveniska odvoz a likvidáciu tohto odpadu;

- 7.8.3 bezodkladne odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde činnosťou v súvislosti s prácami Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a to v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi;
- 7.8.4 zabezpečiť označenie staveniska podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov;
- 7.8.5 vykonávať dennú fotodokumentáciu o priebehu vykonávania prác na Diele, ktorou sa zaznamenávajú zmeny a postup prác pri zhotovovaní Diela v 24-hodinových intervaloch, resp. v takých intervaloch, ktoré umožňujú vizuálne zachytenie všetkých prác vykonaných na Diele, ako aj pracovných postupov a dodávok materiálov, technických zariadení, presunov hmôt, tak ako sú tieto evidované v stavebnom denníku a taktiež Diela samotného. Fotodokumentáciu odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi 1x týždenne v elektronickej podobe na externý server zriadený Zhotoviteľom. V prípade fotografií detailov sa vyžaduje, aby bolo na zábere zachytené aj meracie zariadenie (meter, vodováha, nivelačná geodetická lata a pod.) za účelom jednoznačného preukázania prevedenia stavebnej činnosti (napr. hĺbka výkopu a podobne). Fotodokumentácia musí byť vyhotovená v primeranom rozlíšení.
- 7.8.6 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali Dielo podľa tejto Zmluvy.
- 7.8.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími osobitnými predpismi vzťahujúcimi sa na predmet Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vybaviť zamestnancov ochrannými pracovnými pomôckami.
- 7.8.8 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vzťahu k svojim zamestnancom a pracovníkom dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov, a to najmä, avšak nie výlučne, zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 7.8.9 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarom určené zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva.
- 7.8.10 Koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje koordinátor bezpečnosti. Koordinátor bezpečnosti poverený objednávateľom nenahrádza bezpečnostného technika, ktorého je povinný zabezpečiť zhotoviteľ.

Objednávateľ poveruje výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti Ing. Vladimír Kolačanský, ktorý je oprávnený najmä:

- kontrolovať plnenie úloh z hľadiska zaistenia bezpečnosti

- kontrolovať dodržiavanie pravidiel a zásad BOZP
- navrhovať odstránenie nedostatkov ohrozujúcich bezpečnosť práce alebo bezpečnosť prevádzky bez zastavenia prác
- zastaviť práce z dôvodu priameho ohrozenia životov pracovníkov na stavenisku
- navrhovať udelenie pokút a sankcií v zmysle sadzobníka pokút (Príloha č. 9 a č. 10)

7.9 Technický dozor je osoba určená Objednávateľom na zabezpečovanie organizácie a riadenia činností týkajúcich sa vykonávania Diela podľa tejto Zmluvy, ktorý je oprávnený najmä:

- 7.9.1 zúčastniť sa odovzdania a prevzatia staveniska;
- 7.9.2 zvolávať a viesť kontrolné dni
- 7.9.3 vydávať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa tejto Zmluvy, zápisom v stavebnom denníku alebo písomným pokynom. Ak Zhotoviteľ považuje pokyny technického dozoru za neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, uplatní svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku;
- 7.9.4 vykonávať technickú, vecnú, cenovú, Zmluvnú kontrolu činností Zhotoviteľa počas uskutočňovania Diela;
- 7.9.5 kontrolovať plnenie termínov na odstránenie väd a nedorobkov a potvrdiť ich odstránenie;
- 7.9.6 sledovať Harmonogram zhotovovania Diela a dodržiavanie iných termínov;
- 7.9.7 v spolupráci s projektantom sledovať spôsob a postup výstavby, či sa Dielo uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia;
- 7.9.8 kontrolovať vykonávanie predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií, technických zariadení a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrolovať ich výsledky a vyžadovať predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok;
- 7.9.9 kontrolovať dodržiavanie odporúčaných technologických postupov, a do stavebného denníka vykonávať zápisy o odchýlkach a vyžadovať ich nápravu;
- 7.9.10 sledovať vedenie stavebného denníka;
- 7.9.11 kontrolovať vecnú a cenovú správnosť podkladov a platobných dokladov, aby sa Objednávateľovi účtovali len tie práce a dodávky, ktoré boli skutočne zrealizované;
- 7.9.12 sledovať, či sa práce vykonávajú podľa platných technických noriem a predpísaných technologických predpisov a sledovať dodržiavanie Zmluvy.

7.10 Okrem činnosti uvedených v bode 7.9 a násl. technický dozor Objednávateľa je oprávnený vykonávať aj ďalšie činnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto Zmluvy. Ak Objednávateľ určí pre vykonávanie technického dozoru viac osôb s rôznym rozsahom oprávnení, oznámi Zhotoviteľovi rozsah oprávnení zverených konkrétnej osobe.

7.11 Objednávateľ, ako aj technický dozor Objednávateľa sú oprávnení kontrolovať spôsob vykonávania Diela. Za účelom uskutočnenia kontroly majú tieto osoby právo požadovať kedykoľvek prístup na stavenisko. Kontrola sa môže vykonávať nasledovne:

- 7.11.1 na určitom stupni zhotovovania Diela prostredníctvom technického dozoru, a to vždy pred zakrytím niektorej práce (vrátane prác, ktoré sa stanú neprístupnými) pri zhotovovaní

Diela; na kontrolu podľa tohto bodu je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa a/alebo technický dozor pozvať najneskôr tri (3) pracovné dni pred kontrolou, a to aj zápisom v stavebnom denníku. Ku kontrole zakrývaných prác predloží Zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných potrebných skúškach prác, kvality použitých materiálov, certifikáty a atesty. Ak sa Objednávateľom určená osoba a/alebo technický dozor bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví ku kontrole, a to ani v náhradnom termíne, ktorý bude taktiež zapísaný v stavebnom denníku a ktorý nesmie byť kratší ako 24 hodín po riadnom termíne kontroly, je Zhotoviteľ po zhotovení fotodokumentácie, ktorá bude tvoriť prílohu súpisu prác, oprávnený dotknuté práce zakryť; Zhotoviteľ tým nie je zbavený zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých prác;

7.11.2 vo forme kontrolných dní, a to minimálne jedenkrát počas 2 týždňov alebo individuálne podľa potreby. Kontrolné dni budú zvolávané technickým dozorom za účasti Zhotoviteľa; kontrolných dní sa môžu zúčastniť aj iné osoby určené Objednávateľom a technickým dozorom alebo s ich súhlasom. Zhotoviteľ je povinný zaistiť na tieto kontrolné dni účasť stavbyvedúceho. Technický dozor vyhotoví záznam z kontrolného dňa, ktorý doručí všetkým účastníkom

7.12 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit/overovania sú najmä:

- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
- c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- e. Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

7.13 Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

7.14 Ak má Zhotoviteľ povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, musí byť v ňom zapísaný aspoň po dobu trvania Zmluvy. Výpis z registra partnerov verejného sektora ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy tvorí prílohu č. 4 tejto Zmluvy.

Článok VIII

Subdodávateľa

8.1 Zhotoviteľ je oprávnený zabezpečiť realizáciu časti Diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb (ďalej aj ako „subdodávateľa“).

8.2 Zoznam subdodávateľov a ich označenie v súlade so Zákon o verejnom obstarávaní tvorí prílohu č. 3 tejto Zmluvy.

8.3 V prípade vykonávania diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku vykonať Dielo riadne a včas akoby Dielo vykonával sám.

- 8.4 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia Zákon o verejnom obstarávaní upravujúce využitie a zmenu subdodávateľov, najmä je Zhotoviteľ povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela a splniť si aj všetky ďalšie povinnosti vyplývajúce najmä z ust. § 41 cit. zákona. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.5 V prípade ak má Zhotoviteľ zámer vykonať realizáciu časti Diela novým subdodávateľom alebo zmeniť pôvodného subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov v zmysle prílohu č. 3 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi na schválenie každého nového navrhovaného subdodávateľa. Súčasťou takejto žiadosti musí byť najmä označenie navrhovaného subdodávateľa, vymedzenie rozsahu plnenia, ktoré bude pre Zhotoviteľa realizovať, ako aj všetky ďalšie údaje a doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa Zákona o verejnom obstarávaní a podľa tejto Zmluvy.
- 8.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto Zmluvy na nového subdodávateľa.
- 8.7 Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom.
- 8.8 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti týkajúce sa nahradenia pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, Objednávateľ je oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového subdodávateľa neschváliť. V prípade, ak Zhotoviteľ využije na realizáciu časti Diela subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v zozname subdodávateľov v zmysle prílohu č. 3 tejto Zmluvy, takéto jeho konanie sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby mohol Objednávateľ riadne užívať Dielo zhotovené podľa tejto Zmluvy.
- 8.10 Povinnosť podľa bodu 7.13 Zmluvy sa vzťahuje aj na subdodávateľov. Za dodržanie tejto povinnosti zodpovedá Zhotoviteľ.

Článok IX

Odobzdanie a prevzatie Diela

- 9.1 Povinnosť Zhotoviteľa vykonať Dielo bude splnená jeho riadnym ukončením a odobzdaním Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy, vrátane úspešného vykonania všetkých skúšok dohodnutých Zmluvnými stranami alebo vyžadovaných príslušnými technickými a inými právnymi predpismi.
- 9.2 Dielo sa považuje za odobzdané až na základe protokolu o prevzatí Diela podpísaného Objednávateľom alebo inou Objednávateľom splnomocnenou osobou.
- 9.3 Zhotoviteľ je povinný v primeranom čase vopred vyzvať Objednávateľa na vykonanie spoločnej predbežnej prehliadky Diela, aby sa táto uskutočnila najneskôr pätnásť (15) dní pred termínom ukončenia Diela. O vykonaní predbežnej prehliadky Diela spíšu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedú najmä:
- a) popis prehliadaného Diela,
 - b) zhodnotenie kvality ukončených častí Diela a súpis zistených väd a nedorobkov, spolu s určením termínu odstránenia každej/každého z nich,

- c) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo Zmluvných strán,
- d) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zúčastnených osôb.

Zmluvné strany berú na vedomie, že podpísanie protokolu o predbežnej prehliadke Diela sa nepovažuje za odovzdanie Diela Objednávateľovi ani za potvrdenie uskutočnenia Diela.

- 9.4 Bezodkladne po ukončení realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo Objednávateľovi bez väd. Odovzdanie Diela sa uskutoční na mieste zhotovovania Diela, v čase uvedenom vo výzve, nie však skôr ako päť (5) pracovných dní od doručenia tejto výzvy.
- 9.5 Objednávateľ je povinný prevziať Dielo v zmysle bodu 9.4 tejto Zmluvy iba v prípade, že:
 - 9.5.1 neboli zistené žiadne vady Diela, resp. jeho časti; to sa netýka výskytu drobných väd, ktoré nemajú vplyv na celkovú funkčnosť Diela a jeho riadne užívanie na účel, na ktorý je Dielo určené;
 - 9.5.2 Dielo bolo vykonané v súlade s podmienkami a požiadavkami podľa tejto Zmluvy;
 - 9.5.3 Zhotoviteľ zabezpečil vydanie všetkých potrebných protokolov, atestov a certifikátov konštrukcií, zariadení a použitých stavebných výrobkov a iných materiálov;
 - 9.5.4 Zhotoviteľ spolu s Dielom odovzdáva Objednávateľovi aj všetku relevantnú dokumentáciu súvisiacu s vykonaním Diela;
 - 9.5.5 bola vykonaná predbežná prehliadka Diela v zmysle bodu 9.3 tejto Zmluvy.
- 9.6 Zhotoviteľ je pri odovzdávaní Diela povinný odovzdať Objednávateľovi všetky doklady súvisiace s vykonaním Diela (v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčené fotokópie), pokiaľ už neboli Objednávateľovi preukázateľne odovzdané (4x v listinnej podobe, 1x v elektronickej podobe na USB nosiči), a to predovšetkým
 - a) dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela, vrátane fotodokumentácie o priebehu stavebných prác v zmysle bodu 7.8.5 tejto Zmluvy
 - b) protokoly, atesty, certifikáty a záručné listy vzťahujúce sa na konštrukcie, zariadenia a materiály použité pri zhotovovaní Diela;
 - c) návody na použitie a obsluhu nainštalovaných zariadení ako aj samotného Diela v slovenskom jazyku,
 - d) stavebný denník,
 - e) revízie a kontroly,
 - f) protokoly a správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok Diela, resp. jeho časti – bez závad,
 - g) ďalšie dokumenty, ktoré sú potrebné ku kolaudácii Diela a vydaniu povolenia na trvalé užívanie Diela.
- 9.7 O odovzdaní a prevzatí Diela, resp. jeho časti spíšu Zmluvné strany protokol. Obsahové náležitosti protokolu určuje vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 83/2008 Z. z, ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.. Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu.
- 9.8 V prípade, ak pri odovzdávaní a prevzatí Diela budú zistené akékoľvek vady a/alebo nedorobky (aj drobné, nepodstatné, nebrániace bezpečnému a spoľahlivému užívaniu Diela) Zmluvné strany sa

dohodnú na spôsobe a termínoch ich odstránenia Zhotoviteľom. O tejto skutočnosti vyhotovia zápis v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela. Pre prípad, že Zmluvné strany nedospejú k spoločnej dohode o termíne odstránenia väd Diela platí, že Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť najneskôr do 30 dní od ich zistenia. Náklady na odstránenie zistených väd Diela, vrátane nedostatkov v kvalite Diela, znáša Zhotoviteľ.

9.9 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni zistené vady v zmysle bodu 9.8 tejto Zmluvy, Objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie a to na náklady Zhotoviteľa.

9.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko a jeho zariadenie a uviesť ho do náležitého stavu do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa konečného odovzdania Diela ako celku Objednávateľovi na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

Článok X

Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody na Diele

10.1 Vlastníkom predmetu Diela vrátane jeho zhotovených častí je Objednávateľ.

10.2 Od prevzatia staveniska od Objednávateľa až do protokolárneho odovzdania Diela, znáša Zhotoviteľ nebezpečenstvo škody na Diele, a to aj v prípade škody na Diele, ktoré spočíva vo vykonaní údržby, opravy alebo úpravy.

10.3 Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa až okamihom protokolárneho odovzdania Diela ako celku.

Článok XI

Poistenie a ochrana zdravia pri práci

11.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu a poistiť ho proti vzniku škody v dobe plnenia Zmluvy až do protokolárneho odovzdania Diela a vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

11.2 Poistná zmluva podľa bodu 11.1 Zmluvy musí kryť všetky škody alebo straty vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednosť Zhotoviteľa počas záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa tejto Zmluvy vrátane odstraňovania väd, ktoré sa na Diele prejavujú v záručnej dobe.

11.3 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela, alebo akejkoľvek jeho časti, materiálov alebo zariadení počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to z akýchkoľvek dôvodov, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto Zmluvy.

11.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť poistnú zmluvu podľa tejto Zmluvy v takom znení, v zmysle ktorého budú všetky poistné plnenia, na ktoré môže v budúcnosti vzniknúť nárok, vyplatené poisťovňou v celom rozsahu priamo Objednávateľovi.

11.5 Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace so stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku /iného než Diela/, súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.

- 11.6 Uzatvorenie poisťnej zmluvy v znení zohľadňujúcom ustanovenie bodu 11.5 nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti nahradiť Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú poistnou udalosťou na Diela alebo iných veciach, ak príslušná poisťovňa poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje spôsobenú škodu vo výške preukázateľne vynaložených nákladov na navrátenie do pôvodného stavu Diela alebo iných vecí alebo poistné plnenie neposkytne vôbec.
- 11.7 Zhotoviteľ je povinný pri podpise zmluvy predložiť Objednávateľovi platné poistné zmluvy podľa tejto Zmluvy a potvrdenky o platbách poistného. V prípade, ak Zhotoviteľ v stanovenom termíne poistné zmluvy nepredloží, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť
- 11.8 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000 eur (slovom tisíc eur) bez DPH za každé jednotlivé porušenie; nárok na náhradu škody Objednávateľa a právo odstúpiť od Zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 11.9 Ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poistnými zmluvami uzatvorenými v súlade s touto Zmluvou, musí odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré mu vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok.
- 11.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy na úseku bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
- 11.10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä
- a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
 - b) vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa,
 - c) minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.
- 11.10.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
- 11.10.3 Zhotoviteľ si je vedomý, že podľa ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka, zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
- 11.10.4 Osoby vykonávajúce technický dozor alebo koordinátora bezpečnosti sú povinné a oprávnené dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.
- 11.10.5 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.

Článok XII

Záručná doba a zodpovednosť za vady Diela

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je v čase jeho odovzdania bez akýchkoľvek väd, má vlastnosti dohodnuté v Zmluve, spĺňa projektované technické, ekonomické a kvalitatívne parametre a že zodpovedá technickým normám a všeobecne záväzným právnym predpisom.
- 12.2 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku, že Dielo bude počas záručnej doby podľa tejto Zmluvy bez akýchkoľvek väd, bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebovaniu bežným užívaním.
- 12.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na Dielo v dĺžke šesťdesiat (60) mesiacov, ktorá začína plynúť dňom riadneho odovzdania Diela. Na zariadenia a technológie, ktoré sú súčasťou Diela, platí záručná doba poskytnutá ich výrobcom alebo dodávateľom, min. však 24 mesiacov. Pre tie časti Diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a preberaní Diela, začína plynúť záručná doba dňom ich úplného odstránenia.
- 12.4 Vady Diela zistené v záručnej dobe Objednávateľom, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, je Objednávateľ povinný písomne uplatniť u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby. V písomnom reklamačnom oznámení Objednávateľ uvedie popis väd a eventuálne aj spôsob, akým ich požaduje odstrániť.
- 12.5 Reklamované vady Diela je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne.
- 12.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu odstráni spôsobom a v termíne dohodnutom s Objednávateľom. Pokiaľ nebude dohodnuté inak Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaných väd bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie. Vady sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť podľa písomnej dohody a v závislosti od charakteru konkrétnej vady, vždy však v čo možno najkratšom čase, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.
- 12.7 Pokiaľ Zhotoviteľ riadne reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote, má Objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa.
- 12.8 Za vady Diela, ktoré Zhotoviteľ pred Objednávateľom zámerne skryl a nejde o vady, ktoré sú dôsledkom skutočností, o ktorých Objednávateľ vedel alebo musel vedieť v čase odovzdania Diela, Zhotoviteľ zodpovedá bez ohľadu na to, kedy boli tieto vady Objednávateľom oznámené Zhotoviteľovi.
- 12.9 Ak Zhotoviteľ odstráni vadnú časť Diela opravou, výmenou alebo dodaním chýbajúcej veci, za prípadné ďalšie vady dotknutej časti Diela zodpovedá za rovnakých podmienok ako za vady pôvodnej vadnej časti Diela.
- 12.10 O odstránení reklamovaných väd bude Zmluvnými stranami spísaný protokol.

Článok XIII

Sankcie

- 13.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením Diela v konečnom termíne podľa Harmonogramu a jeho odovzdaním Objednávateľovi, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny Diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 13.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením ktorejkoľvek časti Diela v termíne podľa Harmonogramu, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z

- celkovej ceny Diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 13.3 V prípade, ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa poruší podmienky vykonania Diela, najmä nedodrží projektovú dokumentáciu Diela, použije iný stavebný materiál, iné stavebné postupy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000 eur (slovom tisíc eur) bez DPH za každé takéto porušenie Zmluvy.
- 13.4 V prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva Dielo prostredníctvom subdodávateľa v rozpore s článkom VIII tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000 eur (slovom tisíc eur) bez DPH za každé takéto porušenie Zmluvy.
- 13.5 V prípade akéhokoľvek porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 eur (slovom tridsať eur) bez DPH za každé takéto porušenie Zmluvy, ak nie je v Zmluve ustanovená osobitná výška.
- 13.6 V prípade, ak Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ poruší povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle bodov 7.13 a 8.10 Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000 eur (slovom tisíc eur) bez DPH za každé takéto porušenie Zmluvy.
- 13.7 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni riadne reklamované vady v lehote v zmysle bodu 12.6. Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30 eur (slovom tridsať eur) bez DPH za každý začatý deň omeškania.
- 13.8 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny za Dielo za splnenia platobných podmienok podľa článku V tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 13.9 Uplatnením sankčných postihov zo strany Objednávateľa voči Zhotoviteľovi nezaniká povinnosť Zhotoviteľa nahradiť Objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti porušením povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a/alebo ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 13.10 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody prevyšujúci výšku zmluvnej pokuty.
- 13.11 Zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stávajú splatnými do 15 dní po tom, čo bude povinnej Zmluvnej strane doručená písomná výzva na zaplatenie zmluvnej pokuty oprávnenou Zmluvnou stranou.
- 13.12 Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

Článok XIV

Ukončenie Zmluvy

- 14.1 Táto Zmluva sa môže ukončiť:
- 14.1.1 splnením záväzkov vyplývajúcim Zmluvným stranám z tejto Zmluvy,
 - 14.1.2 písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - 14.1.3 odstúpením od Zmluvy.
- 14.2 V prípade zániku Zmluvy písomnou dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. V dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia Zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.

- 14.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade ak:
- 14.3.1 Objednávateľ podstatným spôsobom (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) poruší ktorúkoľvek povinnosť podľa tejto Zmluvy;
 - 14.3.2 z ďalších dôvodov ustanovených zákonom alebo dohodnutých v tejto Zmluve.
- 14.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade ak:
- 14.4.1 nedošlo k plneniu zo Zmluvy medzi Zmluvnými stranami,
 - 14.4.2 výsledky kontroly procesu verejného obstarávania a/alebo finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa neumožňujú financovanie projektu zo zdrojov Európskej únie (EÚ) a štátneho rozpočtu (ŠR) z Programu Slovensko,
 - 14.4.3 Zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,
 - 14.4.4 Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s vykonaním Diela alebo niektorého z jeho častí podľa Harmonogramu o viac ako 15 pracovných dní,
 - 14.4.5 Zhotoviteľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia Diela, ktoré boli stanovené touto Zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami,
 - 14.4.6 Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom,
 - 14.4.7 dôjde k ukončeniu financovania z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na základe kontroly,
 - 14.4.8 Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ poruší povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle bodov 7.14 a 8.10 Zmluvy,
 - 14.4.9 Zhotoviteľ vykonáva Dielo prostredníctvom subdodávateľa v rozpore s článkom VIII tejto Zmluvy,
 - 14.4.10 Zhotoviteľ je v likvidácii, voči Zhotoviteľovi bolo začaté konkurzné konanie,
 - 14.4.11 Zhotoviteľ poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto Zmluvy, ktorá sa považuje za podstatnú,
 - 14.4.12 z ďalších dôvodov ustanovených zákonom alebo dohodnutých v tejto Zmluve.
- 14.5 Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomne a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 14.6 Po odstúpení od zmluvy je Zhotoviteľ povinný:
- 14.6.1 vykonať všetky potrebné opatrenia za účelom zabránenia škody hroziacej Objednávateľovi v súvislosti s ukončením realizácie Diela Zhotoviteľom,
 - 14.6.2 odovzdať Objednávateľovi všetku dokumentáciu súvisiacu s dokončenou časťou Diela, ako aj podklady, ktoré sú potrebné na dokončenie Diela,
 - 14.6.3 vypratať stavenisko v lehote podľa bodu 9.10 tejto Zmluvy, ktorá sa počíta od účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
 - 14.6.4 písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie Diela.

Článok XV

Osobitné ustanovenia a doručovanie

- 15.1 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.
- 15.2 Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a Zmluvné strany sa zaväzujú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.
- 15.3 Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „Oznámenie“) musí byť vyhotovená písomne a doručovaná druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou, osobne, na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 15.4 Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, za deň alebo čas doručenia Oznámenia sa považuje:
- 15.4.1 ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej Oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej Zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.
 - 15.4.2 ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej Oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou.
 - 15.4.3 ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia Oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou,
- 15.5 Ak sa písomnosť doručená elektronickou poštou týka odstúpenia od Zmluvy alebo okolností podstatnej pre plnenie tejto Zmluvy, je doručovanie voči adresátovi účinné len v prípade, ak je písomnosť doručená adresátovi aj prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa alebo osobným odovzdaním do 3 (troch) pracovných dní od doručenia písomnosti elektronickou poštou.
- 15.6 Zmluvné strany sú povinné vzájomne si písomne oznamovať každú zmenu ich identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 3 pracovných dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zmluvná strana túto povinnosť nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy jej druhá Zmluvná strana zašle Oznámenie podľa tejto zmluvy, Zmluvná strana porušujúca túto svoju povinnosť v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámila s obsahom Oznámenia odosielaného podľa tejto Zmluvy a za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy.
- 15.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa započítavať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa.
- 15.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu Objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi tretej strane, pričom Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že uvedené obmedzenie pretrváva aj po zániku tejto Zmluvy.

Článok XVI

Osobitné podmienky plnenia zmluvy – sociálne hľadisko

- 16.1 V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZVO a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) sa zmluvné strany dohodli, že počas doby plnenia tejto zmluvy bude zhotoviteľ realizovať pre ľudí znevýhodnených na trhu práce dočasné vyrovnávacie opatrenia.
- 16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ako dodávateľ predmetnej zákazky zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, počas celej doby realizácie diela, ktoré sú zdravotne znevýhodnené alebo sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby,
- 16.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázať splnenie povinnosti o zamestnaní minimálne dvoch osôb spĺňajúcich uvedené podmienky podľa článku 16.2 pred podpisom zmluvy, a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie, potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním osobných údajov a pod.).
- 16.4 Splnenie povinnosti podľa tohto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný preukázať objednávateľovi. Povinnosti zhotoviteľa podľa predpisov o ochrane osobných údajov týmto nie sú dotknuté.
- 16.5 Opakované porušenie povinností podľa tohto článku zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. nenapravenie porušenia tohto článku zmluvy zhotoviteľom i napriek písomnej výzve objednávateľa je dôvodom pre odstúpenie od zmluvy pre podstatné porušenie povinností zhotoviteľa.

Článok XVII

Záverečné ustanovenia

- 17.1 Zmluva nadobúda platnosť jej podpisom zástupcami Zmluvných strán. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka dohodli na odložení účinnosti tejto Zmluvy, a to po kumulatívnom splnení nasledovných podmienok:
- 17.1.1 schválenie Žiadosti o poskytnutie o NFP z Programu Slovensko podanej v rámci výzvy PSK-MZ-008-2024-IUI-EFRR,
- 17.1.2 podpísanie Zmluvy o poskytnutí NFP z Programu Slovensko v rámci výzvy PSK-MZ-008-2024-IUI-EFRR,
- 17.1.3 zverejnenie podpísanej Zmluvy o poskytnutí NFP na webovej stránke verejného obstarávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto Zmluvy bez udania dôvodu v nadväznosti na neposkytnutie NFP z Programu Slovensko v rámci výzvy PSK-MZ-008-2024-IUI-EFRR, a to bez nároku Zhotoviteľa na náhradu škody.
- 17.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva sa považuje za uzatvorenú, ak je platná a súčasne účinná.
- 17.3 Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach, z ktorých 3 (tri) vyhotovenia obdrží Objednávateľ a 1 (jedno) vyhotovenie zmluvy obdrží Zhotoviteľ.
- 17.4 Zmluva sa môže dopĺňať a meniť len písomnými dodatkami, podpísanými Zmluvnými stranami iba v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní.
- 17.5 Všetky informácie, vrátane listín a ostatnej dokumentácie týkajúcej sa tejto Zmluvy, sú považované obidvoma Zmluvnými stranami za dôverné. S výnimkou informácií vyžiadaných tretími osobami, ktorých oprávnenie vyplýva z príslušných právnych predpisov a informácií oznámených právnym a ekonomickým poradcom, žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená použiť, alebo poskytnúť informácie o predmete Diela, alebo jeho časti iným osobám bez predchádzajúceho písomného

súhlasu druhej Zmluvnej strany.

- 17.6 Ak jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy sú alebo sa stanú úplne alebo čiastočne neplatnými alebo neúčinnými alebo ak v tejto Zmluve nejaké ustanovenia chýbajú, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia dohodnú Zmluvné strany také ustanovenia, ktoré najviac zodpovedajú zmyslu a účelu neplatného alebo chýbajúceho ustanovenia. Za tým účelom sú Zmluvné strany povinné poskytnúť si nevyhnutnú vzájomnú súčinnosť.
- 17.7 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, a všetky z nej zamýšľané vzťahy sa budú riadiť, interpretovať a uplatňovať podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 17.8 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vzniknuté z tejto Zmluvy, vždy najskôr vzájomným jednaním.
- 17.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, že Zmluvu neuzatvárajú v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú
- 17.10 Prílohou tejto Zmluvy sú:
- Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer
 - Príloha č. 2: Harmonogram
 - Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov
 - Príloha č. 4: Výpis z registra partnerov verejného sektora
 - Príloha č. 5: Projektová dokumentácia

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

STRABAG Pozemné stavitelstvo s.r.o.

V Senci dňa: 18.08.2025

V Bratislave dňa: 15.08.2025

PODPÍSANÉ

PODPÍSANÉ

.....

.....

Ing. Pavol Kvál, primátor

Ing. Martin Volčko
konateľ

PODPÍSANÉ

.....

Ing. Vladimíra Urbanová
konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Senec
Objednávateľ	Mesto Senec	IČO	
Projektant	MENO s.r.o.		
Zhotoviteľ	STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	25.7.2025
		Položiek	

Merné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady ' EUR							
A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0	8 Práce nadčas	13	Zariad. staveniska	0	
2	Montáž	0	9 Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava	0	
3	PSV Dodávky	0	10 Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy	0	
4	Montáž	0	11	16	Prevádzkové vplyvy	0	
5	"M" Dodávky	0		17	Ostatné	0	
6	Montáž	0		18	VRN z rozpočtu	0	
7	ZRN (r. 1-6)	0	12 DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0	
20	HZS	0	21 Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady	0

Projektant		D	Celkové náklady		
		23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00	
Dátum a podpis	Pečiatka	24	23 %	0,00 DPH	0,00
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	0,00	
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípochy a odpochy		
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0	
		27	Klízáva doložka	0	
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie	0	

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: **STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.**

Dátum: 25.7.2025

Projektant: MENO s.r.o.

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 23%	Cena s DPH
	Rek a prístavba polikliniky Senec	8 127 642,28	1 869 357,72	9 997 000,00
01	SO 101, SO 101.1	5 589 368,76	1 285 554,81	6 874 923,57
a	SO 101 Architektúra	3 095 764,75	712 025,89	3 807 790,64
b	SO 101 Architektúra kuchyňa 1.+2.np	97 711,59	22 473,67	120 185,26
c	SO 101.1 Architektúra - búracie práce a nový stav	338 317,71	77 813,07	416 130,78
d	SO 101, 101.1 Zdravotechnika	252 530,97	58 082,12	310 613,09
e	SO 101, 101.1 Vykurovanie	621 004,61	142 831,06	763 835,67
f	SO 101, 101.1 Klimatizácia	348 802,00	80 224,46	429 026,46
g	SO 101, 101.1 Vetranie, odsávanie	138 538,84	31 863,93	170 402,77
h	SO 101, 101.1 Hlasová signalizácia požiaru, RZP	83 336,43	19 167,38	102 503,81
i	SO 101, 101.1 Elektrická požiarňa signalizácia, RZP	108 516,27	24 958,74	133 475,01
j	SO 101, 101.1 Elektroinštalácia, slaboprúdové rozvody	273 296,04	62 858,09	336 154,13
k	SO 101 Medicínske plyny	222 080,67	51 078,55	273 159,22
l	SO 101 OPZ Plyn	9 468,88	2 177,84	11 646,72
03	SO 101.2 Odpadové hospodárstvo	25 557,44	5 878,21	31 435,65
04	SO 101.3 Zakladanie a podzemná garáž	1 511 122,99	347 558,29	1 858 681,28
04a	SO 101.3 Architektúra	1 361 911,60	313 239,67	1 675 151,27
04b	SO 101.3 Elektroinštalácia	79 941,92	18 386,64	98 328,56
04c	SO 101.3 Hlasová signalizácia požiaru	10 527,49	2 421,32	12 948,81
04d	SO 101.3 Elektrická požiarňa signalizácia	18 908,14	4 348,87	23 257,01
04e	SO 101.3 Vetranie, odvetranie	39 833,84	9 161,78	48 995,62
05	SO 201, SO 202 Automobilové, pešie komunikácie a spevnené plochy	488 928,04	112 453,45	601 381,49
06	SO 301 Splašková kanalizácia	22 340,65	5 138,35	27 479,00
07	SO 302 Dažďová kanalizácia	74 019,52	17 024,49	91 044,01
08	SO 303 Tuková kanalizácia	5 849,85	1 345,47	7 195,32
09	SO 401 Vodovodná prípojka	27 650,19	6 359,54	34 009,73
10	SO 501 Prípojka a rozvody NN	6 192,23	1 424,21	7 616,44
11	SO 502 Prípojka VN	30 059,92	6 913,78	36 973,70
12	SO 601 Prípojka a rozvody slaboprúd	2 481,57	570,76	3 052,33
13	SO 701 Prípojka plynu	7 227,12	1 662,24	8 889,36
14	SO 801 Sadové úpravy	49 037,20	11 278,56	60 315,76
15	SO 901 Príprava územia	72 945,53	16 777,47	89 723,00
16	Realizačný projekt stavby	214 861,27	49 418,09	264 279,36

Poznámka: v prípade výskytu obecných názvov výrobkov a technológií, tieto majú inform. charakter a slúžia ako minimálny štandard. Sú uvedené ako ref. kvalita a môžu byť nahradené EKVIVALENTOM výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti - ODSÚHI ASIŤ S GP

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: **STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.**

Dátum: 25.7.2025

Projektant: MENO s.r.o.

Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 23%	Cena s DPH
-----	---------	--------------	---------	------------

Nové položky, ktoré sa nenachádzajú v zozname položiek (viď príslušné rozpočty) :

		214 887,14	49 424,04	264 311,18
01	SO 101, SO 101.1			
a	SO 101 Architektúra			
	Búranie časti fasády a stropov na SO 102 v mieste napojenia nového SO 101	111 384,90	25 618,53	137 003,43
	Vo výkaze položiek chýbajúce položky pre výplne otvorov	4 185,17	962,59	5 147,76
	Zhotovenie dočasného vstupu do objektu SO 102	37 382,21	8 597,91	45 980,12
	Zabezpečenie statiky jestvujúceho objektu SO 102	0,00	0,00	0,00
b	SO 101 Architektúra kuchyňa 1.+2.np			
	Vo výkaze položiek chýbajúce položky pre výplne otvorov	1 019,00	234,37	1 253,37
	Vo výkaze položiek chýbajúca položka pre PVC podlahovú krytinu	5 251,45	1 207,83	6 459,28
c	SO 101.1 Architektúra - búracie práce a nový stav			
	Zrušenie existujúcich vonkajších dverí v objekte SO 102 na 1.PP v osi 3, vrátane trvalého uzatvorenia otvoru	5 474,79	1 259,20	6 733,99
	Vo výkaze položiek chýbajúce položky interiérových zasklenených stien	5 931,00	1 364,13	7 295,13
	Vo výkaze položiek chýbajúce položky vonkajších zábradlí	2 953,90	679,40	3 633,30
d	SO 101, 101.1 Zdravotechnika			
	Vo výkaze položiek chýbajúca položka pre hadicový naviják	13 960,65	3 210,95	17 171,60
04	SO 101.3 Zakladanie a podzemná garáž			
04a	SO 101.3 Architektúra			
	Vo výkaze položiek chýbajúce položky pre vybúranie existujúceho chodníka vrátane prestrešenia, potrebné pre výstavbu SO 101.3	20 145,81	4 633,54	24 779,35
11	SO 502 Prípojka VN			
	Vo výkaze položiek chýbajúce položky výmeny VN káblov linky č.130	7 198,26	1 655,60	8 853,86

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101, SO 101.1

Časť: SO 101 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

1 553 373,44

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

396 689,97

1	311231443	Murivo nosné TERMOBRIK hr.250 mm brúsené	m3	6,955	185,70	1 291,54
2	311231444	Murivo nosné TERMOBRIK hr.200 mm brúsené	m3	23,628	208,66	4 930,22
3	311321411	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže)	m3	405,279	114,45	46 384,18
4	311351111	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné únosné-zhotovenie	m2	4 357,193	24,33	106 010,51
5	311351112	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné únosné-odstránenie	m2	4 357,193	12,17	53 027,04
6	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505 - orientačne	t	42,554	1 313,95	55 914,22
7	313231494	Murivo z tehál pálených Termobrik Akustik na pero a drážku P+D 175x375x238	m3	70,718	260,02	18 388,09
8	317161202	Preklad vysoký Termobrik, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	23,44	93,76
9	317161203	Preklad vysoký Termobrik, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	29,66	59,32
10	317161251	Preklad nízky Termobrik, šírky 65 mm, výšky 120 mm, dĺžky 1000 mm	ks	19,000	16,10	305,90
11	317161252	Preklad nízky Termobrik, šírky 65 mm, výšky 120 mm, dĺžky 1250 mm	ks	196,000	19,91	3 902,36
12	317161253	Preklad nízky Termobrik, šírky 65 mm, výšky 120 mm, dĺžky 1500 mm	ks	5,000	25,10	125,50
13	317161254	Preklad nízky Termobrik, šírky 65 mm, výšky 120 mm, dĺžky 2000 mm	ks	10,000	33,09	330,90
14	317161255	Preklad nízky Termobrik, šírky 65 mm, výšky 120 mm, dĺžky 2250 mm	ks	1,000	37,17	37,17
15	330321410	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže)	m3	20,334	118,10	2 401,45
16	311321816	Príplatok za pohľadový betón kruhových stĺpov	m3	5,263	4,87	25,63
17	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	162,468	27,98	4 545,85
18	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	162,468	14,60	2 372,03
19	334353121	Debnenie stĺpov kruhových a oválnych zhotovenie	m2	55,993	42,58	2 384,18
20	334353221	Debnenie stĺpov kruhových a oválnych , odstránenie	m2	55,993	14,60	817,50
21	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505 - orientačne	t	4,067	1 313,95	5 343,57
22	342241185	Priečky z tehál Termobrik 13 P+D hr.13,0 cm	m2	1 349,082	34,37	46 367,95
23	342243103	Priečky z tehál Termobrik 11,5 P+D hr. 11,5 cm	m2	637,096	31,02	19 762,72
24	342242111	Priečky z tehál Termobrik 8 P+D hr.8,0 cm	m2	714,186	30,62	21 868,38

4

Vodorovné konštrukcie

502 436,09

25	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový	m3	1 073,563	113,19	121 516,60
26	311321815	Príplatok za pohľadový betón stropu	m3	61,148	4,87	297,79
27	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	4 391,052	12,17	53 439,10
28	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	4 391,052	10,95	48 082,02
29	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	3 809,660	7,30	27 810,52
30	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	3 809,660	6,08	23 162,73

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101, SO 101.1

Časť: SO 101 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
31	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov 10505 - orientačne	t	134,195	1 313,95	176 326,01
32	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	733,662	12,17	8 928,67
33	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	733,662	10,95	8 033,60
34	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	19,000	7,30	138,70
35	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	19,000	6,08	115,52
36	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov a vencov do 20 kpa - zhotovenie	m2	224,704	7,30	1 640,34
37	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov a vencov do 20 kpa - odstránenie	m2	224,704	6,08	1 366,20
38	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový	m3	20,709	132,70	2 748,08
39	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 - orientačne	t	2,071	1 313,95	2 721,06
40	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	116,067	27,98	3 247,55
41	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	116,067	14,60	1 694,58
42	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne zhotovenie	m2	69,594	182,49	12 700,21
43	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne odstránenie	m2	69,594	121,66	8 466,81

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

569 091,11

44	611421133	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, štuková	m2	1 340,460	15,21	20 388,40
45	611461115	Príprava podkladu, prednástrek Betonkontakt,pod omietky stropov	m2	1 340,460	0,91	1 219,82
46	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien,dverí	m	905,960	1,16	1 050,91
47	612421637	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová stien	m2	105,000	12,77	1 340,85
48	612451121	Vnúťorná cementová omietka - pod keram. a gres. obklady	m2	897,700	12,77	11 463,63
49	612462111	Vnúťorná omietka stien sadrová	m2	5 984,000	16,12	96 462,08
50	612465111	Príprava podkladu, prednástrek pod omietky vnút.stien	m2	7 160,100	0,91	6 515,69
51	612472132	Vnúťorná omietka barytová stien RTG miestností	m2	173,400	91,25	15 822,75
52	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	7 160,100	0,85	6 086,09
53	612481116	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou	m2	7 160,100	0,24	1 718,42
54	612481119	Potiahnutie vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	1 517,012	13,88	21 056,13
55	6159811321	Obklad žb stien extr. polystyrénom hr. 50 mm - za žalúziami (bez omietky)	m2	39,782	41,24	1 640,61
56	620991121	Zakrývanie vonkajších výplní otvorov akýmkoľvek spôsobom	m2	676,448	2,04	1 379,95
57	622464230	Vonkajšia omietka stien BAUMIT CreativTop Fine 1 mm	m2	1 668,713	25,92	43 253,05
58	622464231	Vonkajšia omietka stien BAUMIT CreativTop Pearl 0,5 mm	m2	1 668,713	24,72	41 250,59
59	622466111	Príprava podkladu,prednástrek, pod omietky vonk.stien	m2	1 668,713	3,13	5 223,07
60	622491300	Náter fasádny vysoko paropriepustný Baumit NanoporColor	m2	1 668,713	8,06	13 449,83
61	625252420	Zateplovací systém POLYSTYREN EPS-F bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 100 mm - interiér	m2	25,000	38,74	968,50
62	6252524201	Zateplovací systém extrud. polystyrén bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 160 mm, v=3,1 m	m2	302,870	50,11	15 176,82
63	6252525200	Zateplovací systém fasádne dosky KNAUF FKD S Thermal, bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 150 mm	m2	147,287	66,36	9 773,97

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101, SO 101.1

Časť: SO 101 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
64	6252525201	Zateplovací systém fasádne dosky KNAUF FKD S Thermal, bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 200 mm	m2	1 369,725	74,91	102 606,10
65	6252525202	Zateplenie podhľadu prechodu tep. izoláciou hr. 300 mm	m2	336,700	107,72	36 269,32
66	631313711	Mazanina z betónu prostého hr.nad 80 do 120 mm	m3	58,900	245,03	14 432,27
67	631319173	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	58,900	28,89	1 701,62
68	631362021.	Výstuž mazanín zo zváraných sietí KARI d8 x 150x150	t	1,325	1 313,95	1 741,31
69	632451054	Poter anhydridový hr. 35 mm	m2	1 986,000	12,02	23 871,72
70	632477005	Nivelačná stierka podlahová	m2	445,000	14,90	6 630,50
71	642942111	Osadzovanie dverových oceľových rámov plochy otvoru do 2,5 m2	ks	152,000	114,64	17 425,28
72	5533198600	Zárubňa oceľová pre dvere 600-900x1970 mm s tieňovou drážkou	ks	97,000	146,67	14 226,99
73	5533198601	Zárubňa oceľová pre dvere 700-900x2600 mm s tieňovou drážkou	ks	54,000	592,30	31 984,20
74	5533198605	Zárubňa oceľová pre 2-krídl.dvere 1100x2000 mm s tieňovou drážkou	ks	1,000	403,92	403,92
75	642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 4,5m2	ks	3,000	138,69	416,07
76	5533198604	Zárubňa oceľová pre dvere 1100x2600 mm s tieňovou drážkou	ks	1,000	695,91	695,91
77	5533198603	Zárubňa oceľová pre dvere 800-900x3100 mm s tieňovou drážkou	ks	2,000	722,37	1 444,74

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

40 230,34

78	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	1 500,000	1,32	1 980,00
79	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1032	m2	6 000,000	1,19	7 140,00
80	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	m2	1 500,000	0,70	1 050,00
81	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	2 900,000	0,88	2 552,00
82	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku	m2	40,000	7,02	280,80
83	943943222	Montáž lešenia v šachte, bez podláh výšky do 22 m	m3	100,000	4,39	439,00
84	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia výšky do 22 m	m3	200,000	1,58	316,00
85	943943822	Demontáž lešenia, bez podl., do 22 m	m3	100,000	1,76	176,00
86	943955141	Montáž lešeňovej podlahy v svetlíku alebo šachte do 22 m	m2	50,000	3,16	158,00
87	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia do 22 m	m2	100,000	3,28	328,00
88	943955841	Demontáž lešeňovej podlahy v svetlíku alebo šachte	m2	50,000	2,68	134,00
89	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	3 200,000	4,26	13 632,00
90	97000001	Požiarnie utesnenie prestupov a prierazov konštrukciami, upchávkou - odhad	súb	1,000	12 044,54	12 044,54

99 Presun hmôt HSV

44 925,93

91	998012022	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 12 m	t	1,000	44 925,93	44 925,93
----	-----------	--	---	-------	-----------	-----------

PSV Práce a dodávky PSV

1 371 359,28

711 Izolácie proti vode a vlhkosti

426,26

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101, SO 101.1

Časť: SO 101 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

92	711111211	Izolácia - hydroizolačný elasický náter, vodor. a zvislo okolo spŕch + rohová páska	m2	23,800	17,91	426,26
93	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	4,263	0,00	0,00

712 Izolácie striech

33 222,02

94	712360030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých termoplastmi fóliou	m2	1 389,113	10,63	14 766,27
95	2833000150	FATRAFOL fólia 810 1,50 mm + ostatný mat.	m2	1 458,569	10,17	14 833,64
96	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých z ochrannej textílie podkladnej vrstvy	m2	1 389,113	0,98	1 361,33
97	6936651000	Geotextília separačná vrstva 300g/m2	m2	1 458,569	1,55	2 260,78
98	721233212	Strešný vtok pre ploché strechy	ks	0,000	0,00	0,00
99	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	332,220	0,00	0,00

713 Izolácie tepelné

98 529,08

100	7131121112	Montáž tepelnej izolácie stien atiky a steny šachty	m2	353,000	11,42	4 031,26
101	2837650030	Extrud polystyrén hrúbka 50mm	m2	365,400	6,59	2 407,99
102	2837650060	Extrud polystyrén hrúbka 100mm	m2	5,250	12,71	66,73
103	713121121	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, stropov, 2 vrstvy	m2	1 298,500	3,24	4 207,14
104	2837636862	Polystyrén EPS 200 S celk. hr. 330 mm	m2	1 344,000	30,51	41 005,44
105	2837636863	Polystyrén EPS 200 S hr. 150 mm	m2	19,425	14,33	278,36
106	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	3 305,390	2,08	6 875,21
107	6319124656	Polystyrén podlahový EPS 100 S, hrúbka 150 mm	m2	1 225,260	10,40	12 742,70
108	2837651910	Polystyrén podlahový EPS 100 S, hrúbka 20mm	m2	105,000	1,39	145,95
109	2837651911	Polystyrén podlahový EPS 100 S, hrúbka 30mm	m2	2 140,400	2,08	4 452,03
110	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu	m2	1 300,000	3,61	4 693,00
111	28376000750 01	Spádová doska EPS pre vyspádovanie plochých striech, (150-180 mm a 330-500 mm)	m3	127,392	110,96	14 135,37
112	713191120	Izolácie tepelné podláh, stropov, striech prekrytím pásom do výšky 100mm PE separačná fólia	m2	2 600,000	1,10	2 860,00
113	7131911241	Izolácie tepelné podláh, stropov, striech - parozábrana Fatrapar E	m2	1 365,000	0,46	627,90
114	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	970,210	0,00	0,00

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 215,45

115	7222411166	Hasiaci prístroj práškový, 6kg, prenosný, vrátane závesu na stenu, zab. proti odcudzeniu	ks	17,000	47,45	806,65
116	7222411167	Hasiaci prístroj CO2, 5kg, prenosný, vrátane závesu na stenu, zab. proti odcudzeniu	ks	7,000	58,40	408,80

763 Konštrukcie - drevostavby

114 388,90

117	763119210	SDK - základný penetračný náter (Grundierung)	m2	498,660	0,18	89,76
118	763122141	SDK stena predsadená inštalačná impreg. doska, hr. 100, 150 mm	m2	31,500	46,04	1 450,26
119	763122142	SDK stena predsadená inštalačná impreg. doska, hr. 175, 200 mm	m2	71,470	46,04	3 290,48
120	763127214	SDK stena predsadená inštalačná obojstranná, impreg. doska, celk. hr. 300 mm	m2	11,400	95,85	1 092,69
121	763124121	SDK stena predsadená hr. 62,5 mm	m2	43,800	42,91	1 879,46

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101, SO 101.1

Časť: SO 101 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
122	763124122	SDK stena predsadená hr. 100 mm	m2	24,900	42,91	1 068,46
123	763132210	SDK podhľad, doska GKFI hr. 12,5 mm	m2	128,000	40,98	5 245,44
124	763132410	SDK podhľad, doska GKFI hr. 12,5 mm	m2	85,440	42,55	3 635,47
125	763135010	Akustický kazetový podhľad Ecophon	m2	1 372,900	68,75	94 386,88
126	763162	Kapotáž VZT a hydrantu	m2	45,000	50,00	2 250,00
127	998763402	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%	1 143,889	0,00	0,00

764 Konštrukcie klampiarske 8 245,22

128	764730460	Oplechovanie z farb. plechu múrov a nadmuroviek	m	239,200	34,47	8 245,22
129	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	82,452	0,00	0,00

766 Konštrukcie stolárske - bez špecifikácie 93 935,72

130	766124100	Montáž sanitárnych deliacich stien, v=2,05 m	m	17,700	84,89	1 502,55
131	6114300110	Sanitárne deliace priečky laminát + 12 ks dverí + kľučka, farba biela	m	17,700	292,83	5 183,09
132	7666611000	M+D Interiérových okien a zasklených stien - výšky 2,6 a 3,1 m	sub	1,000	18 952,09	18 952,09
133	6116022216	M+D RTG dvere so zárubňou, vnútorné jednokridlové 700, 800, 1100x1970 mm, 900x2600 mm	ks	9,000	2 688,19	24 193,71
134	766661112	Montáž dverových krídel do oceľovej zárubne, jednokridlové	ks	154,000	34,67	5 339,18
135	6116022200	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 600, 700, 800, 900x1970 mm	ks	97,000	213,82	20 740,54
136	6116022202	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 700, 800, 900x2600 mm	ks	54,000	277,39	14 979,06
137	6116022217	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 800, 900x3100 mm	ks	2,000	312,06	624,12
138	6116022218	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 1100x2600 mm	ks	1,000	312,06	312,06
139	766661132	Montáž dverového krídla otváracieho do oceľovej zárubne, dvojkrídlové	ks	1,000	63,57	63,57
140	6116022210	Dvere vnútorné dvojkrídlové 1100x1970 mm	ks	1,000	520,11	520,11
141	7666611321	Osadenie dverí posuvných, dvere, uchyt. dverí, kovanie, 1 krídlo (700, 800 mm)	ks	4,000	381,41	1 525,64
142	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	939,357	0,00	0,00

767 Kovové stavebné doplnkové konštrukcie 737 033,96

143	767161178	M+D zábradlie schodiskové	m	30,240	164,24	4 966,62
144	6114107800	M+D hliníkové okná, dvere, zasklené steny, vchod. dvere	m2	810,090	499,06	404 283,52
145	76711100064	M+D Žalúzie exteriérové - odhad	sub	1,000	102 954,32	102 954,32
146	5534485200	M+D Garážová sekčná brána zateplená 4,0x3,1 m+príslušenstvo	ks	1,000	11 324,43	11 324,43
147	7666611002	M+D Interiérových zasklených stien - 2,5 (2,55) x2,6 m, požiarne odolné	sub	3,000	3 001,38	9 004,14
148	767646510	Montáž zárubne a kovového dverového krídla jednokridlového, vrátane kovania	ks	11,000	34,67	381,37
149	DP1DP1	Oceľ. 1-krídl. dvere 70/197 cm, požiarne, otočné, plné, so zárubňou	ks	0,000	0,00	0,00
150	DPDP1001	Oceľ. 1-krídl. dvere 70/260 cm, požiarne, otočné, plné, so zárubňou	ks	0,000	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101, SO 101.1

Časť: SO 101 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
151	DPDP1002	Oceľ. 1-krídl. dvere 90/260 cm, požiarne, otočné, plné, so zárubňou	ks	8,000	1 089,17	8 713,36
152	DPDP1003	Oceľ. 1-krídl. dvere 80/310 cm, požiarne, otočné, plné, so zárubňou	ks	3,000	991,97	2 975,91
153	767646523	Montáž zárubne a kovového dverového krídla dvojkrídlového, vrátane kovania	ks	6,000	115,58	693,48
154	DPDP1004	Oceľ. 2-krídl. dvere 165/260 cm, požiarne, otočné, so zárubňou	ks	6,000	1 650,68	9 904,08
155	767721141	Montáž a dodanie predsadených stien fasády, panel Alucobond	m2	302,870	190,74	57 769,42
156	767721143	Montáž a dodanie exter. obkladu Alucobond na podhľad prechodu	m2	336,700	190,74	64 222,16
157	767721142	Montáž a dodanie exter. obkladu fasády, perforovaný plech, na zaskl. steny a 2 ks dverí	m2	346,283	172,81	59 841,15
158	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	7 370,340	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždíc						18 466,74
159	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc do lepidla	m2	12,572	45,08	566,73
160	771445035	Montáž soklíkov do tmelu, schodisko	m	15,800	10,29	162,58
161	771473114	Montáž soklov rovných do lepidla	m	199,500	10,29	2 052,86
162	771575208	Montáž podláh z dlaždíc gres. ukladanie do lepidla	m2	297,000	28,89	8 580,33
163	59764047001	Dlaždice gresové protišmykové	m2	341,550	20,80	7 104,24
164	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	184,667	0,00	0,00
773 Podlahy z liateho teraca						80 814,65
165	777245430	Podlahy z liateho terazza hr. 20 cm	m2	392,590	205,85	80 814,65
166	998773202	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	808,147	0,00	0,00
776 Podlahy povlakové						87 547,86
167	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC	m2	2 411,880	18,64	44 957,44
168	2841305-PC	Homogenna vinylová podlaha s PUR vrstvou, vysoká záťaž	m2	2 920,000	11,88	34 689,60
169	2841306-PC	Homogenna vinylová podlaha s PUR vrstvou, vysoká záťaž, el. staticky vodivá	m2	186,290	36,06	6 717,62
170	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	863,647	1,37	1 183,20
781 Dokončovacie práce a obklady						51 878,09
171	781445017	Montáž obkladov stien z gresu do tmelu	m2	897,700	34,67	31 123,26
172	5976582601	Obkladačky gresové hladké	m2	987,470	20,80	20 539,38
173	781789704	Príplatok za škárovanie obkladov, soklov a dlaždíc	m2	897,700	0,24	215,45
174	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	518,781	0,00	0,00
782 Dokončovacie práce a obklady z kam. - bez špecifikácie						14 738,01
175	782631323	Montáž obkladu parapetov doskami z tvrdých kameňov	m	215,710	40,45	8 725,47
176	5838608100	Dosky kamenné, parapety okien š 20 cm	m	131,110	34,67	4 545,58
177	5838582100	Kamenný fasádny profil š 3 cm	m	84,600	17,34	1 466,96
178	998782202	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	147,380	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101, SO 101.1

Časť: SO 101 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

783 Dokončovacie práce - nátery 3 999,39

179	783824120	Náter uzatvárací, protiprašný na pohľadový betón podláh, stropov, stĺpov	m2	391,450	7,59	2 971,11
180	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	198,000	4,44	879,12
181	783894622	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stien 2x	m2	36,470	4,09	149,16

784 Dokončovacie práce - maľby 26 917,93

182	784452271	Maľby stien z maliarskych zmesí	m2	6 498,900	2,57	16 702,17
183	784496501	Ostatné práce - penetrácia stien, stropov, podláh	m2	10 984,690	0,93	10 215,76

M Práce a dodávky M 133 655,50

33-M Montáže dopr.zariad. a výtahov 133 655,50

184	3300300V1	Schindler 5500	ks	1,000	66 171,99	66 171,99
185	3300300V2	Schindler 5500	ks	1,000	67 483,51	67 483,51

OST Ostatné 37 376,53

O01 VRN 37 376,53

186	000001	Zariadenie staveniska - oplatenie	sub	1,000	8 212,19	8 212,19
187	000002	Zariadenie staveniska - vrátnica, sklady, šatňa, soc.zariad., stavbyvedúci	sub	1,000	27 339,41	27 339,41
188	000005	Zariadenie staveniska - dočasné dopravné značenie + identifik.tabuľa	ks	1,000	1 824,93	1 824,93

Celkom 3 095 764,75

Nové položky, ktoré sa nenachádzajú v zozname položiek 152 952,28

Búranie časti fasády a stropov na SO 102 v mieste napojenia nového SO 10 111 384,90

102	960111221.S	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových, steny a atika	m3	128,770	292,11	37 615,00
103	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,196 t	m2	14,541	6,41	93,21
	962032261.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených dierovaných, na akúkoľvek maltu alebo penu, -0,938 t	m3	20,007	38,90	778,29
104	96401122.R	Vybúranie keramických prekladov nad otvormi -0,014 t	m	17,100	4,46	76,27
107	968061112.S	Vyvesenie okenného krídla do 1,5 m2	ks	4,000	0,73	2,92
108	968061113.S	Vyvesenie okenného krídla nad 1,5 m2	ks	10,000	1,49	14,90
109	968061125.S	Vyvesenie krídla dverí do súti plochy do 2 m2,presun do kontajnera -0,024t	ks	7,000	1,20	8,40
112	968062246.S	Vybúranie rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2 -0,030t	m2	24,690	5,15	127,15
113	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	13,850	2,32	32,13
114	766694911	Demontáž parapetnej dosky vnútornej, 0,002t	m	13,850	4,46	61,77
115	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2 - 0,076t	m2	9,090	33,14	301,24
116	968072456.S	Vybúranie kovov. dverových zárubní plochy nad 2 m2 - 0,063t	m2	3,440	24,86	85,52
122	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých, 3 vrstvy	m2	28,800	1,12	32,26

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101, SO 101.1

Časť: SO 101 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
123	963051110	Búranie stropov z vszp plechu a bet. vrstvy hr.20 mm -2,400 t	m3	0,000	0,00	0,00
124	965041420	Búranie vrstiev plochej strechy, ľahčený betón v spáde hr.50-250 mm -0,600 t	m3	4,320	44,09	190,47
125	976084111	Vybúranie a demontáž kovových konštrukcií, oceľ.stĺpov 5 ks + podhľadu feal časti prístrešku	m2	28,800	57,23	1 648,22
	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	17,280	160,89	2 780,18
126	764422810	Demontáž oplechovania ríms a múrov rš od 450 do 700 mm 0,00395t	m	26,400	2,66	70,22
127	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	386,439	20,09	7 763,57
128	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 15 km)	t	386,439	0,64	247,32
129	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	386,439	84,72	32 739,14
130	979089715.S	Prenájom kontajneru - dovoz , odvoz a poplatky za likv. odpadu	ks	10,000	0,00	0,00
18	311273101	Murivo nosné z tvárnic YTONG STATIK P+D hr.200 mm	m3	11,653	202,16	2 355,77
28	317121251	Montáž prekladu svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	2,000	18,25	36,50
29	5953173001	Prekladový trámec YTONG 2000x124x150	ks	2,000	42,73	85,46
57	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien,dverí	m	13,700	1,16	15,89
59	612462111	Vnútoraná omietka stien sadrová	m2	116,530	16,12	1 878,46
60	612465111	Príprava podkladu, prednástreok pod omietky vnút.stien	m2	116,530	0,91	106,04
61	612473185	Príprava za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	116,530	0,73	85,07
62	612481116	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou	m2	116,530	0,24	27,97
191	784452271	Maľby stien z maliarskych zmesí	m2	116,530	2,57	299,48
		D+M Zasklená stena vr.vchodových dverí 1750/2400 - 1.NP, vstup do objektu SO 102	m2	27,600	790,80	21 826,08

Vo výkaze položiek chýbajúce položky pre výplne otvorov :

4 185,17

0	0	D+M Interiérové okno, pevné, 1000x1000mm	ks	2,000	669,14	1 338,28
0	0	D+M Oceľ. 2-krídl. dvere 1100/1970 mm, zateplené, otočné, so zárubňou	ks	1,000	1 642,44	1 642,44
0	0	D+M Oceľ. 1-krídl. dvere 800/1970 mm, zateplené, otočné, so zárubňou	ks	1,000	1 204,45	1 204,45

Zhotovenie dočasného vstupu do objektu SO 102 :

37 382,21

		Zabezpečenie nového dočasného vstupu do jestvujúcej polikliniky (objekt SO 102) - odhad ceny – bez vyjadrenia VO	sub	1,000	37 382,21	37 382,21
--	--	---	-----	-------	-----------	-----------

Zabezpečenie statiky jestvujúceho objektu SO 102 :

0,00

		Zabezpečenie statiky jestvujúceho objektu SO 102 (v mieste medzi osami 6 a 8 objektu SO 102 na 2NP a 3NP) počas realizácie jeho napojenia na nový objekt polikliniky SO 101 - neocenené – bez vyjadrenia VO	sub	1,000	0,00	0,00
--	--	--	-----	-------	------	------

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101, SO 101.1

Časť: SO 101 Architektúra kuchyne 1.+2.np

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

25 838,37

3

Zvislé a kompletne konstrukcie

8 033,51

1	317161251	Preklad nízky Termobrik, šírky 65 mm, výšky 120 mm, dĺžky 1000 mm	ks	8,000	16,10	128,80
2	317161252	Preklad nízky Termobrik, šírky 65 mm, výšky 120 mm, dĺžky 1250 mm	ks	12,000	19,91	238,92
3	317161253	Preklad nízky Termobrik, šírky 65 mm, výšky 120 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	25,10	50,20
4	317161254	Preklad nízky Termobrik, šírky 65 mm, výšky 120 mm, dĺžky 2000 mm	ks	1,000	33,09	33,09
5	342241185	Priečky z tehál Termobrik 13 P+D hr.13,0 cm	m2	86,764	34,37	2 982,08
6	342243103	Priečky z tehál Termobrik 11,5 P+D hr. 11,5 cm	m2	8,988	31,02	278,81
7	342242111	Priečky z tehál Termobrik 8 P+D hr.8,0 cm	m2	141,137	30,62	4 321,61

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

15 640,52

8	611421133	Vnútna omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, štuková	m2	80,610	15,21	1 226,08
9	611461115	Príprava podkladu, prednástrek Betonkontakt,pod omietky stropov	m2	80,610	0,91	73,36
10	612451121	Vnútna cementová omietka - pod keram. a gres. obklady	m2	227,900	12,77	2 910,28
11	612462111	Vnútna omietka stien sadrová	m2	249,000	16,12	4 013,88
12	612465111	Príprava podkladu, prednástrek pod omietky vnút.stien	m2	249,000	0,91	226,59
13	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	249,000	0,67	166,83
14	612481116	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou	m2	249,000	0,24	59,76
15	631313711	Mazanina z betónu prostého hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,295	245,03	807,37
16	631319173	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	3,295	28,89	95,19
17	631362021	Výstuž mazanín zo zváraných sietí KARI d8 x 150x150	t	0,162	1 313,95	212,54
18	632451054	Poter anhydridový hr. 35 mm	m2	134,010	17,22	2 307,65
19	632477005	Nivelačná stierka podlahová	m2	32,950	20,23	666,58
20	642942111	Osadzovanie dverových oceľových rámov plochy otvoru do 2,5 m2	ks	11,000	114,64	1 261,04
21	5533198600	Zárubňa oceľová pre dvere 600-900x1970 mm s tieňovou drážkou	ks	11,000	146,67	1 613,37
22	5533198605	Zárubňa oceľová pre 2-krídl.dvere 1100x2000 mm s tieňovou drážkou	ks	0,000	0,00	0,00

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 164,34

23	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	333,460	0,88	293,44
24	943943222	Montáž lešenia v šachte, bez podláh výšky do 22 m	m3	34,344	4,39	150,77
25	943943292	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia výšky do 22 m	m3	68,688	1,58	108,53
26	943943822	Demontáž lešenia, bez podl., do 22 m	m3	34,344	1,76	60,45
27	943955141	Montáž lešeňovej podlahy v svetlíku alebo šachte do 22 m	m2	9,761	3,16	30,85
28	943955191	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešenia do 22 m	m2	9,761	3,28	32,02
29	943955841	Demontáž lešeňovej podlahy v svetlíku alebo šachte	m2	9,761	2,68	26,16
30	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	343,220	4,26	1 462,12

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101, SO 101.1

Časť: SO 101 Architektúra kuchyne 1.+2.np

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

99 Presun hmôt HSV 0,00

31	998012022	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 12 m	t	0,000	0,00	0,00
----	-----------	--	---	-------	------	------

PSV Práce a dodávky PSV 40 039,13

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 2 053,31

32	711111211	Izolácia - hydroizolačný elasticý náter, vonor. a zvislo okolo spŕch + rohová páska	m2	114,646	17,91	2 053,31
33	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,533	0,00	0,00

713 Izolácie tepelné 1 060,89

34	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	166,960	2,08	347,28
35	6319124656	Polystyrén podlahový EPS 100 S, hrúbka 150 mm	m2	34,598	10,40	359,81
36	2837651910	Polystyrén podlahový EPS 100 S, hrúbka 20mm	m2	140,711	1,39	195,59
37	713191120	Izolácie tepelné podláh,stropov,striech prekrytím pásom do výšky 100mm PE separačná fólia	m2	171,969	0,92	158,21
38	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	10,609	0,00	0,00

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 317,55

39	7222411166	Hasiaci prístroj práškový, 6kg, prenosný, vrátane závesu na stenu, zab. proti odcudzeniu	ks	3,000	47,45	142,35
40	7222411167	Hasiaci prístroj CO2, 5kg, prenosný, vrátane závesu na stenu, zab. proti odcudzeniu	ks	3,000	58,40	175,20

763 Konštrukcie - drevostavby 5 006,66

41	763119210	SDK - základný penetračný náter (Grundierung)	m2	8,100	0,61	4,94
42	763122142	mm	m2	8,100	46,04	372,92
43	763132210	SDK podhľad, doska GKF hr. 12,5 mm	m2	88,760	40,98	3 637,38
44	763132410	SDK podhľad, doska GKFI hr. 12,5 mm	m2	23,300	42,55	991,42
45	998763402	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7do 12 m	%	50,067	0,00	0,00

766 Konštrukcie stolárske - bez špecifikácie 4 975,66

46	7666611001	M+D Interiérových zasklených stien - 1,55x2,6 m, požiarne odolné	sub	1,000	1 860,86	1 860,86
47	766661112	Montáž dverových krídel do oceleovej zárubne, jednokrídlové	ks	11,000	34,67	381,37
48	6116022200	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 600, 800, 900x1970 mm	ks	11,000	213,82	2 352,02
49	766661132	Montáž dverového krídla otváracieho do oceleovej zárubne, dvojkrídlové	ks	0,000	0,00	0,00
50	6116022210	Dvere vnútorné dvojkrídlové 1100x1970 mm	ks	0,000	0,00	0,00
51	7666611321	Osadenie dverí posuvných, dvere, uchyť. dverí, kovanie, 1 krídlo (700 mm)	ks	1,000	381,41	381,41
52	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	49,757	0,00	0,00

771 Podlahy z dlaždíc 11 868,26

53	771473114	Montáž soklov rovných do lepidla	m	69,721	10,29	717,43
54	771575208	Montáž podláh z dlaždíc gres. ukladanie do lepidla	m2	192,670	28,89	5 566,24
55	59764047001	Dlaždice gresové protišmykové	m2	219,606	25,43	5 584,59

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101, SO 101.1

Časť: SO 101 Architektúra kuchyne 1.+2.np

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

56	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	118,683	0,00	0,00
----	-----------	---	---	---------	------	------

781 Dokončovacie práce a obklady

13 170,34

57	781445017	Montáž obkladov stien z gresu do tmelu	m2	227,900	34,67	7 901,29
58	5976582601	Obkladačky gresové hladké	m2	250,690	20,80	5 214,35
59	781789704	Priplatok za škárovanie obkladov, soklov a dlaždíc	m2	227,900	0,24	54,70
60	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	131,703	0,00	0,00

783 Dokončovacie práce - nátery

333,00

61	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	75,000	4,44	333,00
----	-----------	---	----	--------	------	--------

784 Dokončovacie práce - maľby

1 253,46

62	784452271	Maľby stien z maliarskych zmesí	m2	235,000	2,57	603,95
63	784496501	Ostatné práce - penetrácia stien, stropov, podláh	m2	698,400	0,93	649,51

M Práce a dodávky M

31 834,09

33-M Montáže dopr.zariad. a výtahov

31 834,09

64	3300300V3	Výťah Schindler 3000	ks	1,000	31 834,09	31 834,09
----	-----------	----------------------	----	-------	-----------	-----------

Celkom

97 711,59

Nové položky, ktoré sa nenachádzajú v zozname položiek

6 270,45

Vo výkaze položiek chýbajúce položky pre výplne otvorov :

1 019,00

	642942111	Osadzovanie dverových oceľových rámov plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,000	114,64	114,64
	5533198601	Zárubňa oceľová pre dvere 700-900x2600 mm s tieňovou drážkou	ks	1,000	592,30	592,30
	6116022202	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 700, 800, 900x2600 mm	ks	1,000	312,06	312,06

Vo výkaze položiek chýbajúca položka pre PVC podlahovú krytinu :

5 251,45

	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC	m2	166,500	18,64	3 103,56
	2841305-PC	Homogenná vinylová podlaha s PUR vrstvou, vysoká záťaž	m2	174,825	11,88	2 076,92
	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	51,805	1,37	70,97

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101, SO 101.1

Časť: SO 101.1 Architektúra - búracie práce a nový stav

Objednávateľ: Mesto Senec

Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

199 101,50

1

Zemné práce

6 811,56

1	130201001	Výkop jamy a ryhy horn. tr.3 ručné začistenie 10 cm	m3	9,308	59,15	550,54
2	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,do 100 m3	m3	54,740	10,80	591,19
3	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	54,740	0,63	34,49
4	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	104,755	15,92	1 667,70
5	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	104,755	1,26	131,99
6	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 50m	m3	168,370	1,95	328,32
7	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	84,618	6,35	537,32
8	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	84,185	3,18	267,71
9	171201290	Poplatok za uloženie sypaniny na skládke	m3	84,618	12,97	1 097,49
10	175101201	Obsyp objektov zemina	m3	84,185	15,21	1 280,45
11	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	212,000	1,53	324,36
12	460010001	Vytýčenie základov	bm	0,000	0,00	0,00

2

Zakladanie

26 716,20

13	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku hr. 150 mm	m3	9,308	36,50	339,72
14	274321411.S	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	75,310	113,58	8 553,71
15	274351215	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m2	244,300	24,33	5 943,82
16	274351216	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie-dielce	m2	244,300	12,17	2 973,13
17	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505 - orientačne	t	6,778	1 313,95	8 905,82

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

22 860,74

18	311273101	Murivo nosné z tvárnic YTONG STATIK P+D hr.200 mm	m3	10,386	202,16	2 099,63
19	311273106.S	Murivo nosné z tvárnic YTONG STATIK P+D hr.250 mm	m3	27,976	203,82	5 701,97
20	S	Murivo nosné z tvárnic YTONG SILKA HM PDK hr.200 mm	m3	16,912	238,21	4 028,61
21	317121151	Montáž prekladu svetl. otvoru do 1050 mm	ks	18,000	16,63	299,34
22	5953172500	Preklad nenosný YTONG 1250x249x100	ks	9,000	23,32	209,88
23	5953172600	Preklad nenosný YTONG 1250x249x125	ks	2,000	26,85	53,70
24	5953172700	Preklad nenosný YTONG 1250x249x150	ks	7,000	32,22	225,54
25	317121251	Montáž prekladu svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	3,000	18,25	54,75
26	5953173002	Prekladový trámec YTONG 1500x124x150	ks	3,000	32,06	96,18
27	330321410	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže)	m3	1,320	118,10	155,89
28	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	18,480	27,98	517,07
29	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	18,480	14,60	269,81
30	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505 - orientačne	t	0,330	1 313,95	433,60
31	342272100	Priečky z tvárnic Ytong na tenkovrst.maltu hr.50 mm	m2	9,920	23,35	231,63
32	342272101	Priečky z tvárnic Ytong Klasik na tenkovrst.maltu hr.75 mm	m2	3,300	27,13	89,53
33	342272102	Priečky z tvárnic Ytong Klasik na tenkovrst.maltu hr.100 mm	m2	69,856	30,94	2 161,34
34	342272103	Priečky z tvárnic Ytong Klasik na tenkovrst. maltu hr.125 mm	m2	51,911	34,90	1 811,69
35	342272104	Priečky z tvárnic Ytong Klasik na tenkovrst.maltu hr.150 mm	m2	108,321	40,81	4 420,58

4

Vodorovné konštrukcie

23 517,02

36	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový	m3	46,080	113,19	5 215,76
----	-----------	---	----	--------	--------	----------

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101, SO 101.1

Časť: SO 101.1 Architektúra - búracie práce a nový stav

Objednávateľ: Mesto Senec

Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
37	311321815	Príplatok za pohľadový betón stropu	m3	38,056	4,87	185,33
38	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	185,525	12,17	2 257,83
39	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	185,525	10,95	2 031,49
40	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	172,840	7,30	1 261,73
41	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	172,840	6,08	1 050,87
42	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov 10505 - orientačne	t	6,912	1 313,95	9 081,96
43	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	41,363	12,17	503,38
44	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	41,363	10,95	452,92
45	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	0,000	0,00	0,00
46	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	0,000	0,00	0,00
47	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov a vencov do 20 kpa - zhotovenie	m2	13,788	7,30	100,65
48	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov a vencov do 20 kpa - odstránenie	m2	13,788	6,08	83,83
49	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový, 4 stupne	m3	1,350	132,70	179,19
50	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 - orientačne	t	0,135	1 313,95	177,42
51	433351131	Debnenie schodníc zhotovenie	m2	0,807	27,98	22,59
52	433351132	Debnenie schodníc odstránenie	m2	0,807	14,60	11,79
53	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne zhotovenie	m2	2,960	182,49	540,17
54	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne odstránenie	m2	2,960	121,66	360,11

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

72 651,11

55	611421133	Vnúťorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, štuková	m2	138,040	15,21	2 099,59
56	611461115	Príprava podkladu, prednástreč Betonkontakt, pod omietky stropov	m2	138,040	0,91	125,62
57	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí	m	38,750	1,16	44,95
58	612451121	Vnúťorná cementová omietka - pod keram. a gres. obklady	m2	339,235	12,77	4 332,03
59	612462111	Vnúťorná omietka stien sadrová	m2	514,977	16,12	8 301,43
60	612465111	Príprava podkladu, prednástreč pod omietky vnút.stien	m2	514,977	0,91	468,63
61	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	514,977	0,73	375,93
62	612481116	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou	m2	514,977	0,24	123,59
63	612481119	Potiahnutie vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	273,510	13,88	3 796,32
64	620991121	Zakrývanie vonkajších výplní otvorov akýmkoľvek spôsobom	m2	44,970	2,04	91,74
65	622464230	Vonkajšia omietka stien BAUMIT CreativTop Fine 1 mm	m2	113,003	25,92	2 929,04
66	622464231	Vonkajšia omietka stien BAUMIT CreativTop Pearl 0,5 mm	m2	113,003	5,49	620,39
67	622464241	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová hladká	m2	187,858	0,00	0,00
68	622464243	Vonkajšia omietka stien hr.5 mm	m2	187,858	17,25	3 240,55
69	622466111	Príprava podkladu, prednástreč, pod omietky vonk.stien	m2	273,510	3,13	856,09
70	622491300	Náter fasádny vysoko paropriepustný Baumit NanoporColor	m2	113,003	8,06	910,80
71	6252525200	Zateplovací systém fasádne dosky KNAUF FKD S Thermal, bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 150 mm	m2	170,780	66,36	11 332,96

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101, SO 101.1

Časť: SO 101.1 Architektúra - búracie práce a nový stav

Objednávateľ: Mesto Senec

Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
72	6252525201	Zateplovací systém fasádne dosky KNAUF FKD S Thermal, bez povrchovej tenkovrstvej omietky hr. 200 mm	m2	102,730	74,91	7 695,50
73	631313711	Mazanina z betónu prostého hr.nad 80 do 120 mm	m3	22,631	245,03	5 545,37
74	631315711.S	Mazanina z betónu prostého hr. nad 120 do 240 mm - rampa	m3	2,025	235,78	477,45
75	631319173	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	22,631	28,89	653,82
76	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	9,840	14,60	143,66
77	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	9,840	4,87	47,92
78	631362021.	Výstuž mazanín zo zváraných sietí KARI d8 x 150x150	t	0,533	1 313,95	699,71
79	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku (pre spevnenie podkladu) hr. 150 mm	m3	30,314	36,50	1 106,47
80	632451055.	Poter pieskovocementový hr. 65 mm	m2	36,980	19,53	722,22
81	632451056.	Poter pieskovocementový hr. 75 mm	m2	128,480	20,69	2 658,25
82	631362022.	Výstuž poterov zo zváraných sietí KARI d6 x 150x150	t	0,629	1 313,95	826,14
83	632452151.	Poter anhydridový hr. 45 mm	m2	58,300	18,38	1 071,55
84	632452161.	Poter anhydridový hr. 55 mm	m2	79,740	19,53	1 557,32
85	632477005	Nivelačná stierka podlahová	m2	165,460	14,90	2 465,35
86	642942111	Osadzovanie dverových oceľových rámov plochy otvoru do 2,5 m2	ks	15,000	114,64	1 719,60
87	5533198600	Zárubňa oceľová pre dvere 600-900x1970 mm s tieňovou drážkou	ks	13,000	146,67	1 906,71
88	5533198601	Zárubňa oceľová pre dvere 800x2700 mm s tieňovou drážkou	ks	1,000	592,30	592,30
89	5533198602	Zárubňa oceľová pre dvere 600x2400 mm s tieňovou drážkou	ks	1,000	608,31	608,31
90	642942221	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 4,5m2	ks	3,000	138,69	416,07
91	5533195101	Zárubňa oceľová pre 2-krídl. dvere 1300x2700 mm s tieňovou drážkou	ks	3,000	695,91	2 087,73

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

46 544,87

92	931961115	Zvislá dilatačná škára, extrud. polystyrén hr. 50 mm	m2	29,300	11,56	338,71
93	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	305,620	1,32	403,42
94	941941192	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1032	m2	305,620	1,19	363,69
95	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	m2	305,620	0,70	213,93
96	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m, použ. aj pri búraní	m2	453,500	0,88	399,08
97	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	330,400	4,26	1 407,50
98	952901221.S	Výčistenie plôch po búracích prácach budov akejkoľvek výšky a vonk. plôch	m2	232,000	3,04	705,28
99	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	70,200	17,03	1 195,51
100	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	70,200	36,48	2 560,90
101	978071210	Odstránenie hydroizolácie vodorovnej z podklad. betónu - 0,0073 t	m2	70,200	1,27	89,15
102	960111221.S	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových, steny a atika	m3	13,968	292,11	4 080,05
103	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,196 t	m2	203,446	6,41	1 304,09

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101, SO 101.1

Časť: SO 101.1 Architektúra - búracie práce a nový stav

Objednávateľ: Mesto Senec

Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
104	96401122.R	Vybúranie keramických prekladov nad otvormi -0,014 t	m	22,400	4,46	99,90
105	965042120.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych mazanín, betón, hr.do 100 mm -2,200 t	m3	25,600	57,33	1 467,65
106	965081812.S	Búranie dlažieb terazzových lepených hr.30 mm -0,065 t	m2	256,000	6,54	1 674,24
107	968061112.S	Vyvesenie okenného krídla do 1,5 m2	ks	1,000	0,73	0,73
108	968061113.S	Vyvesenie okenného krídla nad 1,5 m2	ks	17,000	1,49	25,33
109	968061125.S	Vyvesenie krídla dverí do suti plochy do 2 m2,presun do kontajnera -0,024t	ks	23,000	1,20	27,60
110	968062244.S	Vybúranie rámov okien jednod. plochy do 1 m2 -0,053 t	m2	0,810	6,69	5,42
111	968062245.S	Vybúranie rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 -0,036t	m2	11,250	6,69	75,26
112	968062246.S	Vybúranie rámov okien jednoduchých plochy do 4 m2 -0,030t	m2	18,900	5,15	97,34
113	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	17,650	2,32	40,95
114	766694911	Demontáž parapetnej dosky vnútornej, 0,002t	m	17,650	4,46	78,72
115	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2 - 0,076t	m2	27,472	33,14	910,42
116	968072456.S	Vybúranie kovov. dverových zárubní plochy nad 2 m2 - 0,063t	m2	9,696	24,86	241,04
117	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,068t	m2	75,470	6,69	504,89
118	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2 -0,089 t	m2	92,055	6,69	615,85
119	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom	ks	5,000	13,42	67,10
120	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry	ks	9,000	8,83	79,47
121	725820801	Demontáž batérie nástennej umývadlo	ks	9,000	4,90	44,10
122	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých, 3 vrstvy	m2	70,200	1,12	78,62
123	963051110	Búranie stropov z vsžp plechu a bet. vrstvy hr.20 mm -2,400 t	m3	1,404	60,83	85,41
124	965041420	Búranie vrstiev plochej strechy, ľahčený betón v spáde hr.50-250 mm -0,600 t	m3	10,530	44,09	464,27
125	976084111	Vybúranie a demontáž kovových konštrukcií, oceľ.stĺpov 5 ks + podhľadu feal časti prístrešku	m2	70,200	57,23	4 017,55
126	764422810	Demontáž oplechovania ríms a múrov rš od 450 do 700 mm 0,00395t	m	76,750	2,66	204,16
127	979081111.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	197,339	20,09	3 964,54
128	979081121.S	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 15 km)	t	2 960,083	0,64	1 894,45
129	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	197,339	84,72	16 718,55
130	979089715.S	Prenájom kontajneru - dovoz , odvoz a poplatky za líkv. odpadu	ks	5,000	0,00	0,00

99 Presun hmôt HSV 0,00

131	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	0,000	0,00	0,00
-----	-----------	---	---	-------	------	------

PSV Práce a dodávky PSV 139 216,21

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 5 985,11

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101, SO 101.1

Časť: SO 101.1 Architektúra - búracie práce a nový stav

Objednávateľ: Mesto Senec

Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
132	711111211	Izolácia - hydroizolačný elasický náter, vodor. a zvislo okolo spŕch + rohová páska	m2	70,950	17,91	1 270,71
133	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	188,595	1,44	271,58
134	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	32,550	1,68	54,68
135	11164101001	<i>Penetračný náter</i>	<i>l</i>	<i>48,652</i>	<i>4,85</i>	<i>235,96</i>
136	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	188,595	8,26	1 557,79
137	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	32,550	8,84	287,74
138	2833000220	<i>Izolácia proti tlakovej vode a radónu</i>	<i>m2</i>	<i>254,317</i>	<i>9,07</i>	<i>2 306,65</i>
139	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	59,851	0,00	0,00
712 Izolácie striech						4 995,59
140	712360030	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých termoplastmi fóliou	m2	199,123	10,63	2 116,67
141	2833000150	<i>FATRAFOL fólia 810 1,50 mm + ostatný mat.</i>	<i>m2</i>	<i>228,991</i>	<i>10,17</i>	<i>2 328,84</i>
142	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých z ochrannej textílie podkladnej vrstvy	m2	199,123	0,98	195,14
143	6936651000	<i>Geotextília separačná vrstva 300g/m2</i>	<i>m2</i>	<i>228,991</i>	<i>1,55</i>	<i>354,94</i>
144	721233212	Strešný vtok pre ploché strechy	ks	0,000	0,00	0,00
145	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	49,956	0,00	0,00
713 Izolácie tepelné						12 075,57
146	713121121	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, stropov, 2 vrstvy	m2	172,573	3,24	559,13
147	2837636862	<i>Polystyrén EPS 200 S celk. hr. 330 mm</i>	<i>m2</i>	<i>181,201</i>	<i>30,51</i>	<i>5 528,45</i>
148	713122111	Montáž tepelnej izolácie doskami podláh, jednovrstvová	m2	303,500	2,08	631,28
149	2837636101	<i>Polystyrén EPS 100 hrúbka 40 mm</i>	<i>m2</i>	<i>144,942</i>	<i>2,77</i>	<i>401,49</i>
150	2837636102	<i>Polystyrén EPS 100 hrúbka 120 mm</i>	<i>m2</i>	<i>173,733</i>	<i>8,32</i>	<i>1 445,46</i>
151	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu	m2	172,573	6,53	1 126,90
152	28376000750 01	<i>Spádová doska EPS pre vyspádovanie plochých striech, (330-500 mm)</i>	<i>m3</i>	<i>17,257</i>	<i>110,96</i>	<i>1 914,86</i>
153	713191120	Izolácie tepelné podláh, stropov, striech prekrytím pásom do výšky 100mm PE separačná fólia	m2	333,850	1,10	367,24
154	7131911241	Izolácie tepelné podláh, stropov, striech - parozábrana Fatrapar E	m2	219,035	0,46	100,76
155	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	120,756	0,00	0,00
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod						105,85
156	7222411166	Hasiaci prístroj práškový, 6kg, prenosný, vrátane závesu na stenu, zab. proti odcudzeniu	ks	1,000	47,45	47,45
157	7222411167	Hasiaci prístroj CO2, 5kg, prenosný, vrátane závesu na stenu, zab. proti odcudzeniu	ks	1,000	58,40	58,40
763 Konštrukcie - drevostavby						3 493,60
158	763119210	SDK - základný penetračný náter (Grundierung)	m2	28,275	0,61	17,25
159	763122141	mm	m2	24,375	46,04	1 122,23
160	763122143	mm	m2	3,900	46,04	179,56
161	763135010	Akustický kazetový podhľad Ecophon	m2	31,630	68,75	2 174,56

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101, SO 101.1

Časť: SO 101.1 Architektúra - búracie práce a nový stav

Objednávateľ: Mesto Senec

Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
162	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	34,936	0,00	0,00
764 Konštrukcie klampiarske						1 508,06
163	764730460	Oplechovanie z farb. plechu múrov a nadmuroviek	m	43,750	34,47	1 508,06
164	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	15,081	0,00	0,00
766 Konštrukcie stolárske - bez špecifikácie						5 529,24
165	766661112	Montáž dverových kridiel do oceľovej zárubne, jednokridlové	ks	15,000	34,67	520,05
166	6116022200	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 600, 700, 800, 900x1970 mm	ks	13,000	213,82	2 779,66
167	6116022201	Dvere vnútorné jednokridlové 600x2400 mm	ks	1,000	277,39	277,39
168	6116022202	Dvere vnútorné jednokridlové 800x2700 mm	ks	1,000	277,39	277,39
169	766661132	Montáž dverového kridla otváracieho do oceľovej zárubne, dvojkrídlové	ks	3,000	63,57	190,71
170	6116022211	Dvere vnútorné dvojkrídlové 1300x2700 mm	ks	3,000	494,68	1 484,04
171	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	55,292	0,00	0,00
767 Kovové stavebné doplnkové konštrukcie						68 877,18
172	6114107800	M+D hliníkové okná, dvere, zaskl. steny, RAL 9003, okná s obmedzovačom plného otvorenia	m2	44,970	454,02	20 417,28
173	767646510	Montáž zárubne a kovového dverového kridla jednokridlového, vrátane kovania	ks	3,000	46,23	138,69
174	DP1DP1	Oceľ. 1-krídl. dvere 80/197 cm, požiarne, otočné, plné, so zárubňou	ks	3,000	798,17	2 394,51
175	767721141	Montáž a dodanie predsadených stien fasády, panel Alucobond	m2	172,540	266,18	45 926,70
176	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	688,772	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždíc						6 501,11
177	771551030	Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do lepidla - vstup, schody, rampa	m2	22,658	23,73	537,66
178	5976457100	Dlaždice terazzo	m2	24,923	27,28	679,91
179	771473114	Montáž soklov rovných do lepidla	m	34,100	10,29	350,89
180	771575208	Montáž podláh z dlaždíc gres. ukladanie do lepidla	m2	95,280	28,89	2 752,64
181	59764047001	Dlaždice gresové protišmykové	m2	104,808	20,80	2 180,01
182	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	66,180	0,00	0,00
776 Podlahy povlakové						6 602,24
183	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC	m2	208,220	18,64	3 881,22
184	2841305-PC	Homogénna vinylová podlaha s PUR vrstvou, vysoká záťaž	m2	229,042	11,88	2 721,02
185	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	66,022	0,00	0,00
781 Dokončovacie práce a obklady						19 604,40
186	781445017	Montáž obkladov stien z gresu do tmelu	m2	339,235	34,67	11 761,28
187	5976582601	Obkladačky gresové hladké	m2	373,159	20,80	7 761,70
188	781789704	Príplatok za škárovanie obkladov, soklov a dlaždíc	m2	339,235	0,24	81,42
189	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	196,044	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101, SO 101.1

Časť: SO 101.1 Architektúra - búracie práce a nový stav

Objednávateľ: Mesto Senec

Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

783 Dokončovacie práce - nátery 1 255,84

190	783824120	Náter uzatvárací, protiprašný na pohľadový betón stropov	m2	165,460	7,59	1 255,84
-----	-----------	--	----	---------	------	----------

784 Dokončovacie práce - maľby 2 682,42

191	784452271	Maľby stien z maliarskych zmesí	m2	514,977	2,57	1 323,49
192	784496501	Ostatné práce - penetrácia stien, stropov, podláh	m2	1 461,212	0,93	1 358,93

Celkom 338 317,71

Nové položky, ktoré sa nenachádzajú v zozname položiek 14 359,99

Zrušenie existujúcich vonkajších dverí v objekte SO 102 na 1.PP v osi 3, vrátane trvalého uzatvorenia otvoru : 5 474,79

		Stavebné úpravy v existujúcom objekte SO 102 na 1.PP (existujúce exteriérové dvere v osi 3 + oceľové prestrešenie) - odhad	sub	1,000	5 474,79	5 474,79
		Statické zosilnenie stavebných konštrukcií existujúcej polikliniky (objekt SO 102) z dôvodu výstavby objektu SO 101.1 - neocenené – bez vyjadrenia VO	sub	0,000	0,00	0,00

Vo výkaze položiek chýbajúce položky interiérových zasklenných stien : 5 931,00

x3		D+M interiérová zaskl.stena vr.dvojkridlových dverí (1650/2700), hliníková, rozmer 2500x3000mm	m2	7,500	790,80	5 931,00
----	--	--	----	-------	--------	----------

Vo výkaze položiek chýbajúce položky vonkajších zábradlí : 2 953,90

x4		D+M exteriérové zábradlie - rampa	m	9,000	225,07	2 025,63
x5		D+M exteriérové zábradlie - schodisko	m	3,500	265,22	928,27

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt:

SO 101, 101.1 Zdravotechnika

Miesto: Senec

Dátum: 25.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

252 530,97

D PSV SO 101 Práce a dodávky PSV SO 101

242 844,30

D 713

Izolácie tepelné

27 162,94

1	K	713482305.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	1 518,000	3,80	5 768,40
2	M	azf1591	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	850,000	2,06	1 751,00
3	M	azf1593	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	210,000	2,24	470,40
4	M	azf1595	Tubolit DG 28 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	100,000	2,87	287,00
5	M	azf1597	Tubolit DG 35 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	168,000	3,35	562,80
6	M	azf1599	Tubolit DG 42 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	45,000	3,86	173,70
7	M	azf1602	Tubolit DG 54 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	62,000	4,82	298,84
8	M	azf1606	Tubolit DG 76 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	80,000	6,53	522,40
9	M	azf1607	Tubolit DG 89 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	3,000	7,98	23,94
10	K	713482308	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 65 - 76 mm	m	1 773,000	4,58	8 120,34
11	M	azf1611	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	820,000	3,50	2 870,00
12	M	azf1612	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	456,000	3,98	1 814,88
13	M	azf1613	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	122,000	4,67	569,74
14	M	azf1637	Tubolit DG 35 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	110,000	8,62	948,20
15	M	azf1638	Tubolit DG 42 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	175,000	10,00	1 750,00
16	M	azf1640	Tubolit DG 54 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	65,000	11,97	778,05
17	M	azf1642	Tubolit DG 76 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	25,000	18,13	453,25
18	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,00	0,00

D 721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0

40 272,05

19	K	721171571	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé/zavesene Dxt 110x3,6 mm	m	300,000	30,27	9 081,00
20	K	721171572	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé/zavesene Dxt 125x4,2 mm	m	20,000	44,20	884,00
21	K	721171573	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé/zavesene Dxt 160x5,2 mm	m	180,000	67,59	12 166,20
22	K	721171580.40	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP prípojné Dxt 40x2,0 mm	m	150,000	10,15	1 522,50
23	K	721171580	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP prípojné Dxt 50x2,0 mm	m	200,000	13,16	2 632,00
24	K	721171581	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP prípojné Dxt 75x2,6 mm	m	100,000	18,49	1 849,00
25	K	721171582	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP prípojné Dxt 110x3,6 mm	m	100,000	27,86	2 786,00
26	K	721172031.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32	m	200,000	3,96	792,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	40,000	11,26	450,40
28	M	HL138N	Zápachový uzáver komplet pre klimatizačné zariadenia - UP- DN32 - 110x110mm	ks	45,000	38,98	1 754,10
29	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	230,000	4,68	1 076,40
30	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	50,000	6,92	346,00
31	K	721213015.S	Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110	ks	6,000	14,74	88,44
32	M	HL310NPrG	Podlahový vpust DN50/75/110 vertikálny, so zápachovým uzáverom PRIMUS, 150x150/137x137mm z liatiny	ks	6,000	280,64	1 683,84
33	K	721230245.S	Montáž strešného vpustu	ks	9,000	23,56	212,04
34	M	R1638	TWE 110 PVC V Strešný vpust vyhrievaný	ks	9,000	170,07	1 530,63
35	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	870,000	1,29	1 122,30
36	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	180,000	1,64	295,20
37	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,00	0,00

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

90 539,39

38	K	722131112	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 18x1,0 mm	m	902,500	17,43	15 730,58
39	K	722131113	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 22x1,2 mm	m	475,000	28,53	13 551,75
40	K	722131114	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 28x1,2 mm	m	171,000	34,52	5 902,92
41	K	722131115	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 35x1,5 mm	m	171,000	41,48	7 093,08
42	K	722131116	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 42x1,5 mm	m	142,500	61,03	8 696,78
43	K	722131117	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 54x1,5 mm	m	95,000	78,67	7 473,65
44	K	722131118	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 76.1x2.0 mm	m	80,750	164,24	13 262,38
45	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	400,000	5,97	2 388,00
46	M	33405	Nástenka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90°: d=18mm, Rp=1/2", L1=4.3cm	ks	400,000	16,28	6 512,00
47	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	30,000	3,73	111,90
48	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	30,000	8,99	269,70
49	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	8,000	6,23	49,84
50	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	8,000	13,15	105,20
51	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	4,000	10,50	42,00
52	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	4,000	52,95	211,80
53	K	722221035.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2	ks	6,000	12,60	75,60
54	M	551110006000.S	Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz	ks	6,000	86,53	519,18
55	K	722221040.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 1/2	ks	2,000	15,87	31,74
56	M	KFP7	Guľový plnoprietokový kohút, páka MM 2 1/2"	ks	2,000	93,93	187,86
57	K	722221045.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3	ks	2,000	18,86	37,72
58	M	KFP8	Guľový plnoprietokový kohút, páka MM 3"	ks	2,000	115,22	230,44
59	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	10,000	3,73	37,30
60	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	10,000	7,35	73,50
61	K	722221180.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	3,000	6,88	20,64
62	M	551210022500	Ventil poistný, 1"x6 bar, armatúry pre uzavretie systémy, GIACOMINI	ks	3,000	44,09	132,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
63	K	722221330.S	Montáž spätnnej klapky závitovej pre vodu G 2	ks	2,000	12,58	25,16
64	M	551190001300.S	Spätná klapka vodorovná závitová 2", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	2,000	61,11	122,22
65	K	722221360.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 1/2	ks	5,000	3,74	18,70
66	M	422010002900.S	Filter závitový na vodu 1/2", FF, PN 20, mosadz	ks	5,000	8,05	40,25
67	K	722221385.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 2	ks	1,000	12,57	12,57
68	M	JY508/50	Šikmý "Y" filter 2"	ks	1,000	51,88	51,88
69	K	722222002.S	Montáž vyvažovacieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 20	ks	4,000	6,24	24,96
70	M	551110028816.S	Ventil vyvažovací šikmý DN 20, na pitnú vodu s meracími ventilčekmi na meranie tlakovej diferencie, 2xvnútorný závit	ks	4,000	49,34	197,36
71	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 80	m	2 037,750	0,34	692,84
72	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	2 037,750	0,34	692,84
73	K	K003	ost mos. material (kolena, vsuvky, t-kusy, redukcie)	sub	1,000	5 912,78	5 912,78
74	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	0,00	0,00

D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 6 375,84

75	K	724312140.S	Montáž tlakovej nádoby pre pitnú vodu, objem 200 l	ks	2,000	46,12	92,24
76	M	7365108	Refix DT 200, zelená, expanzná nádoba, incl. flowjet 1 1/4, 16 bar	ks	2,000	2 542,70	5 085,40
77	K	724400103.S	d+m prečerpavacia stanica	ks	1,000	44,61	44,61
78	K	721171205	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT Dxt 63x3 mm ležaté zavesené	m	20,000	56,41	1 128,20
79	K	732491005.S	Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 110 mm	ks	1,000	11,69	11,69
80	M	cc	čerpadlo cirkulačné	ks	1,000	13,70	13,70

D 725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety 0 78 494,08

81	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	38,000	23,34	886,92
82	M	642360001100.00	Misa záchodová keramická závesná LYRA, vxšxl 490x360x50 mm, hlboké splachovanie, JIKA	ks	38,000	112,82	4 287,16
83	M	H8933843000631	Sedátko s pokl LYRA PLUS biela, vxšxl 50x435x375 mm	ks	38,000	29,39	1 116,82
84	K	725129201.S	Montáž psoáru keramického bez splachovacej nádrže	ks	4,000	25,54	102,16
85	M	01195	SLP 19RZ Pisoár Golem s radarovým splachovačom a integrovaným zdrojom, 230 V AC	ks	4,000	570,01	2 280,04
86	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	38,000	57,34	2 178,92
87	M	111.300.00.5	Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	ks	38,000	121,62	4 621,56
88	M	111.815.00.1	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu (2 ks)	ks	38,000	17,83	677,54
89	M	115.770.11.5	Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie: Alpská biela	ks	38,000	21,87	831,06
90	M	M91	Izolačná doska pre závesné WC a bidet	ks	38,000	2,76	104,88
91	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	137,000	40,18	5 504,66
92	M	642110002300	Umývadlo keramické LYRA PLUS-50, rozmer 500x410x185 mm, biela, JIKA	ks	137,000	43,58	5 970,46
93	K	725245271.S	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	12,000	126,13	1 513,56
94	M	H2513820006651	Sprchový kout LYRA PLUS 90 biela, vxšxl 1900x880x880 mm	ks	12,000	384,98	4 619,76
95	M	X01576	Odtokové žlaby a podlahové vpuste OZ RAVAK 10° 850 - nerez	ks	12,000	370,07	4 440,84
96	K	725319113.S	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých s rozmerom do 800x600 mm, bez výtokových armatúr	ks	65,000	24,87	1 616,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	M	DR60/80	Drez 60x80 celoplošný s odkvapom pravý nerez	ks	70,000	56,12	3 928,40
98	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	8,000	27,20	217,60
99	M	H8510460000001	Výlevka MIRA biela, vxšxl 460x500x435 mm	ks	8,000	214,96	1 719,68
100	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	450,000	4,95	2 227,50
101	M	8914C023	Rohový guľový uzáver - s filtrom - 1/2"x3/8"; bez matice, IVAR.KING	ks	450,000	11,32	5 094,00
102	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	8,000	11,32	90,56
103	M	92076,0	Umývadlová drezová batéria 150 mm Titania Iris chróm	ks	8,000	37,32	298,56
104	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	207,000	18,73	3 877,11
105	M	H3112710040001	Umyv stoj bat LYRA, vxšxl 50x200x280 mm	ks	137,000	53,84	7 376,08
106	M	H3512710042001	Drez bat stoj LYRA, vxšxl 50x150x250 mm	ks	70,000	53,80	3 766,00
107	K	725849203.S	Montáž batérie sprchovej nástennej automatickej	ks	15,000	25,81	387,15
108	M	H3352770040001	LYRA sprchový stĺp s nástennou batériou s prepínačom, H3352770040001	ks	15,000	247,98	3 719,70
109	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	137,000	11,66	1 597,42
110	M	A41	Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN63	ks	137,000	7,59	1 039,83
111	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	70,000	12,42	869,40
112	M	A444P-DN50/40	Sifón drezový s nerezovou mriežkou DN70, flexi prepádem a prípojkou	ks	70,000	19,82	1 387,40
113	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	8,000	11,12	88,96
114	M	A97	Flexi napojenie k VYLEVKE	ks	8,000	6,98	55,84
115	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	500,000	0,00	0,00

D HZS SO 101 Hodinové zúčtovacie sadzby SO 101 615,00

116	K	K008	sekacie práce	m	500,000	1,23	615,00
-----	---	------	---------------	---	---------	------	--------

D PSV SO 101.1 Práce a dodávky PSV SO 101.1 8 182,27

D 713 Izolácie tepelné 1 072,20

117	K	713482305.S	Montáž trubíc na báze PE peny hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	65,000	3,80	247,00
118	M	azf1591	Tubolit DG 18 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	40,000	2,06	82,40
119	M	azf1593	Tubolit DG 22 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	25,000	2,24	56,00
120	K	713482308	Montáž trubíc TUBOLIT DG hr. od 13 mm, vnút.priemer do 65 - 76 mm	m	85,000	4,58	389,30
121	M	azf1611	Tubolit DG 18 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	m	85,000	3,50	297,50
122	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	0,00	0,00

D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia 1 533,69

123	K	721171571	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP zvislé/zavesene Dxt 110x3,6 mm	m	30,000	30,27	908,10
124	K	721171580.40	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP prípojn Dxt 40x2,0 mm	m	6,000	10,15	60,90
125	K	721171582	Potrubie z rúr GEBERIT SILENT - PP prípojn Dxt 110x3,6 mm	m	2,000	27,86	55,72
126	K	721172393.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 100	ks	1,000	7,85	7,85
127	M	HL810	Vetracia sada DN110	ks	1,000	25,16	25,16
128	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	7,000	4,68	32,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	1,000	6,92	6,92
130	K	721230245.S	Montáž strešneho vpustu	ks	2,000	23,56	47,12
131	M	R1638	TWE 110 PVC V Strešný vpust vyhrievaný	ks	2,000	170,07	340,14
132	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	38,000	1,29	49,02
133	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	0,00	0,00

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 3 940,84

134	K	722131112	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 18x1,0 mm	m	110,000	17,43	1 917,30
135	K	722131113	Potrubie z ušľachtilej ocele Geberit Mapress 1.4401, rúry lisovacie dxt 22x1,2 mm	m	25,000	28,53	713,25
136	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	12,000	5,97	71,64
137	M	33405	Nástenka Geberit Mapress ušľachtilá oceľ 90°: d=18mm, Rp=1/2", L1=4.3cm	ks	12,000	16,28	195,36
138	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	22,000	3,73	82,06
139	M	551110004900.S	Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz	ks	22,000	8,99	197,78
140	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	2,000	6,23	12,46
141	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	2,000	13,15	26,30
142	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 80	m	135,000	0,34	45,90
143	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	135,000	0,34	45,90
144	K	K003	ost mos. material (kolena, vsuvky, t-kusy, redukcie)	sub	1,000	632,89	632,89
145	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

D 725 Zdravotechnika - zariadenia, predmety 1 635,54

146	K	725119410.S	Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom	ks	1,000	23,34	23,34
147	M	642360001100.00	Misa záchodová keramická závesná LYRA, vxšxl 490x360x50 mm, hlboké splachovanie, JIKA	ks	1,000	112,82	112,82
148	M	H8933843000631	Sedátko s pokl LYRA PLUS biela, vxšxl 50x435x375 mm	ks	1,000	29,24	29,24
149	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	1,000	57,34	57,34
150	M	111.300.00.5	Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 112 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm	ks	1,000	121,62	121,62
151	M	111.815.00.1	Súprava stenových kotiev Geberit Duofix pre samostatnú inštaláciu (2 ks)	ks	1,000	17,83	17,83
152	M	115.770.11.5	Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie: Alpská biela	ks	1,000	21,87	21,87
153	M	M91	Izolačná doska pre závesné WC a bidet	ks	1,000	2,76	2,76
154	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	6,000	40,18	241,08
155	M	642110002300	Umývadlo keramické LYRA PLUS-50, rozmer 500x410x185 mm, biela, JIKA	ks	6,000	43,58	261,48
156	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	12,000	4,95	59,40
157	M	8914C023	Rohový guľový uzáver - s filtrom - 1/2"x3/8"; bez matice, IVAR.KING	ks	12,000	11,32	135,84
158	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	6,000	18,73	112,38
159	M	H3112710040001	Umyv stoj bat LYRA, vxšxl 50x200x280 mm	ks	6,000	53,84	323,04
160	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlovej do D 50 mm (podomietková)	ks	6,000	11,66	69,96
161	M	A41	Sifón umývadlový DN40 s nerezovou mriežkou DN63	ks	6,000	7,59	45,54
162	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m	%	10,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D
HZS SO 101.1
Hodinové zúčtovacie sadzby SO 101.1

889,40

163	K	HZS000111.S1	demontáže	hod	20,000	38,32	766,40
164	K	K008	sekacie práce	m	100,000	1,23	123,00

Nové položky, ktoré sa nenachádzajú v zozname položiek

13 960,65

Vo výkaze položiek chýbajúca položka pre hadicový naviják :

13 960,65

160	K	725869302.S	Hadicový naviják D25/20	ks	15,000	930,71	13 960,65
-----	---	-------------	-------------------------	----	--------	--------	-----------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt:

SO 101, 101.1 Vykurovanie

Miesto: Senec

Dátum: 25.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

621 004,61

D PSV SO 101 Práce a dodávky PSV SO 101

596 058,95

D 713

Izolácie tepelné

29 873,42

1	K	713482198.S	Montáž plošnej izolácie z EPDM - čerpadla a rozdeľovača	m2	4,500	41,78	188,01
2	M	azf2372	Climcover ALU/ML-3 hr.100 izolácia-lamelový pás (ALS) AZ FLEX Isover	m2	4,500	26,78	120,51
3	K	713483104.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	835,000	6,53	5 452,55
4	M	354514	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 28x25x1200	m	15,000	7,28	109,20
5	M	354522	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 35x30x1200	m	290,000	9,08	2 633,20
6	M	354531	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 42x40x1200	m	40,000	10,25	410,00
7	M	354551	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 54x50x1200	m	35,000	10,99	384,65
8	M	354597	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 76x70x1200	m	30,000	15,79	473,70
9	M	354609	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 89x80x1200	m	250,000	29,94	7 485,00
10	M	354633	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 108x100x1200	m	50,000	52,07	2 603,50
11	M	354654	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 133x100x1200	m	80,000	68,21	5 456,80
12	M	354674	Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 159x100x1200	m	45,000	71,66	3 224,70
13	K	713491111.S	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	m2	35,000	22,76	796,60
14	M	138110005900.S	Plech hladký pozinkovaný hr. 0,60 mm, min. 285 g/m2, ozn. 10 004.20, podľa EN S185	m2	35,000	14,56	509,60
15	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	1,27	25,40

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

35,49

16	K	722221175.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	3,000	5,54	16,62
----	---	-------------	--	----	-------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	551210021600.S	Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 10, mosadz	ks	3,000	6,29	18,87
D 731 Ústredné kúrenie, kotolne							41 883,90
18	K	731251015.S	Montáž kotla oceleového elektrického 41-50 kW	ks	5,000	209,22	1 046,10
19	M	Z021561	Elektrický kotol, typ EKCO.T 48kW	ks	4,000	1 346,33	5 385,32
20	M	Z021557	Elektrický kotol, typ EKCO.TM 48 kW	ks	1,000	1 409,43	1 409,43
21	K	731291100.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 50	ks	8,000	101,41	811,28
22	M	484810006800.S	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 50, vrátane integrovaného obehového čerpadla - prírubové hrdlo DN 50, max. dopravná výška 12 m	sada	8,000	3 744,12	29 952,96
23	M	7199567	servomotor SR10 230V/50Hz	ks	8,000	169,62	1 356,98
24	K	731370050.S	Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu prírubového, prietok 43 m3/h, DN 125	ks	1,000	195,83	195,83
25	M	484810008997.S	Anuloid 300/200, 4 x DN 125, PN 6, prietok 43 m3/h	ks	1,000	1 722,70	1 722,70
26	M	4201011	100 mm Minerálna vlna pre HW 300/200, Typ I	ks	1,000	3,30	3,30
D 732 Ústredné kúrenie - strojovne							269 049,32
27	K	732111405.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok Q 42 m3/h (modul 200 mm)	ks	1,000	54,31	54,31
28	M	484650000500.S	Rozdeľovač a zberač modul 200 mm, max. prietok 42 m3/hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa	m	4,500	692,42	3 115,89
29	M	484650039000.S	Pevný stojan modul 200 mm, výška 200 - 800 mm pre rozdeľovače a zberače	ks	3,000	99,35	298,05
30	K	732332003.S	Montáž základnej nádoby pre kompresorový expanzný automat bez riadiacej jednotky kompresora 6 bar objem 300 l	ks	1,000	140,80	140,80
31	K	732332060.S	Montáž riadiacej jednotky základnej nádoby s jedným kompresorom 90/1 (230 V), umiestnenie na nádobe	ks	1,000	53,08	53,08
32	M	7001001	Variomat VS1-300 set	ks	1,000	5 753,70	5 753,70
33	M	7945630	Uvedenie do prevádzky Reflexomat 1-kompresorový	ks	1,000	509,56	509,56
34	K	732462055.x	Montáž tepelného čerpadla (vzduch-voda)	ks	2,000	1 222,93	2 445,86
35	M	7726227	Energycal AW PRO MT 235.2	ks	2,000	94 307,81	188 615,62
36	M	7569766	antivibračné bloky 180.2-250.2	ks	2,000	1 230,27	2 460,54
37	M	7726215	externý displej AW PRO	ks	2,000	535,65	1 071,30
38	M	7636134	Manager Pro	ks	1,000	3 719,25	3 719,25
39	M	ZK05915	teplonosné médium Tyfocor GE (200litrov)	bal	2,000	660,23	1 320,46
40	M	7143783	malý rozdeľovač s armatúrami (poistná skupina)	ks	4,000	438,02	1 752,06
41	K	732222120.m	Montáž doskového výmenníka tepla	ks	3,000	1 141,41	3 424,23
42	M	VT	VYMENNIK TEPLA	ks	3,000	4 656,63	13 969,89
43	M	sv	stojan	ks	3,000	551,54	1 654,62
44	M	iv	izolacia k vymenníku	ks	3,000	912,41	2 737,23
45	K	732230018.S	Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 2000 do 3000 l	ks	2,000	191,50	383,00
46	M	A34904	PSM 2500 - akumulačný zásobník - 2500l. Zásobník vrátane izolácie. Tepelná strata: 230,0 W.	ks	2,000	1 620,39	3 240,78
47	K	K004	Vykurovacie teleso prírubové 1-12kw	ks	2,000	118,85	237,70
48	K	732331009.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l	ks	5,000	8,30	41,50
49	M	8206301	Reflex N 25, šedá, expanzná nádoba, 4 bar / 1,5 bar	ks	5,000	58,08	290,40
50	K	732331867.S	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 80 l	ks	2,000	134,02	268,04
51	M	8210300	Reflex S 80, šedá, expanzná nádoba, 10 bar	ks	2,000	145,53	291,06
52	K	732331920.m	Montáž - automatické doplňovanie a kontrola tlaku vody fillcontrol	súb.	1,000	155,21	155,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	M	6811500	<i>Reflex Fillcontrol, compact Kontrolované doplňovanie so systémovým oddeľovačom</i>	ks	1,000	1 392,11	1 392,11
54	K	732331980.S	Montáž medzikusu na pripojenie expanznej nádoby 3/4"	ks	7,000	6,06	42,42
55	M	7613000	<i>MK 3/4", guľový kohút so zaistením</i>	ks	7,000	37,61	263,27
56	K	732422095.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 100 výtlak do 12 m	ks	8,000	51,64	413,12
57	M	97924335	<i>MAGNA3 100-120 F 450 1x230V PN16</i>	ks	8,000	2 891,22	23 129,76
58	K	734494215.S	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1	ks	8,000	12,18	97,44
59	K	K005	Nadradená regulácia	sub	1,000	5 685,66	5 685,66
60	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	1,07	21,40

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 49 777,50

61	K	733121132.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 133/4,5	m	60,000	98,28	5 896,64
62	K	733121135.S	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 159/4,5	m	35,000	114,62	4 011,78
63	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 28x1,5 mm	m	15,000	27,83	417,43
64	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 35x1,5 mm	m	30,000	38,40	1 152,06
65	K	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 42x1,5 mm	m	30,000	46,56	1 396,79
66	K	733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 54x1,5 mm	m	35,000	56,63	1 981,98
67	K	733125024	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 76x2,0 mm	m	30,000	121,23	3 636,77
68	K	733125027	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 88.9x2,0 mm	m	140,000	137,85	19 298,66
69	K	733125030	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 108x2,0 mm	m	40,000	169,74	6 789,42
70	K	733166120.9	Plastliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 16x2 mm predizolovane 9mm	m	30,000	7,46	223,94
71	K	733166126	Plastliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	170,000	26,86	4 565,98
72	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	265,000	0,41	108,65
73	K	733190232.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priemeru 133/5,0	m	135,000	0,92	124,20
74	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	215,000	0,68	146,20
75	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,27	27,00

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 40 767,95

76	K	734109116.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 80	súb.	10,000	107,62	1 076,20
77	M	1421903	<i>HERZ Klapka DN 80, uzatváracia a regulačná, s pákou, montáž medzi dve príruby, BA manuálny pohon PN 16</i>	ks	10,000	99,50	995,04
78	K	734109118.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 125	súb.	40,000	157,30	6 292,00
79	M	1421905	<i>HERZ Klapka DN 125, uzatváracia a regulačná, s pákou, montáž medzi dve príruby, BA manuálny pohon PN 16</i>	ks	28,000	173,38	4 854,53
80	M	D71-125	<i>Filter prírubový PN16 DN125 D71 118-616 na vodu do 70°C</i>	ks	4,000	184,66	738,64
81	M	L10-125	<i>Klapka spätná prírubová DN 125 PN16 L10 117-616 DN 125 na kúrenie do 200°C</i>	ks	8,000	179,57	1 436,54
82	K	734109119.S	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 0,6 DN 150	súb.	18,000	195,17	3 513,06
83	M	1421906	<i>HERZ Klapka DN 150, uzatváracia a regulačná, s pákou, montáž medzi dve príruby, BA manuálny pohon PN 16</i>	ks	16,000	182,81	2 925,00
84	M	8252350	<i>Reflex Exdirt D 150, separátor kalov Flanged connection, 110°C, 10 bar</i>	ks	1,000	2 035,46	2 035,46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
85	M	9258360	Exferro D/TW 125 - 150 (139.7 - 168.3)	ks	1,000	210,36	210,36
86	M	L10-150	Klapka spätná prírubová DN 150 PN16 L10 117-616 DN 150 na kúrenie do 200°C	KS	1,000	276,59	276,59
87	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	140,000	5,58	781,20
88	M	1220143	HERZ Kohút guľový MODUL s pákovým ovládačom červenej farby, s upchávkou, poniklovaný, DN 25, PN 25	ks	140,000	12,02	1 682,80
89	K	734209117.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	23,000	8,61	198,03
90	M	1220105	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 40, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	13,000	27,22	353,86
91	M	JY504/40	Spätná celokovová klapka kovová vložka 6/4"	ks	5,000	16,87	84,35
92	M	JY508/40	Šikmý "Y" filter 6/4"	ks	5,000	19,62	98,10
93	K	734209118.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 2	ks	3,000	10,32	30,96
94	M	1220106	HERZ Kohút guľový "MODUL" DN 50, PN 25, s pákovým ovládačom (Silumin), 2 x vnútorný závit, teleso s kovanej mosadze, poniklované	ks	2,000	43,47	86,94
95	M	JY504/50	Spätná celokovová klapka kovová vložka 2"	ks	1,000	30,35	30,35
96	K	734213250.S	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	24,000	3,25	78,00
97	M	28520	Flexvent Super 1/2, pripojení G 1/2" F	ks	18,000	14,27	256,86
98	M	27743	Flexvent 1/2 - bílý, pripojení G 1/2"	ks	6,000	12,11	72,66
99	K	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	2,000	3,27	6,54
100	M	1920060	HERZ Termostatická hlavica HERZ "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C	ks	2,000	14,61	29,22
101	K	734229142.S	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom dvojbodové pripojenie	ks	2,000	8,48	16,96
102	M	1778441	HERZ Ventil VUA-40 DN 15, štvorcestný termostatický, rohový, pre 2-rúrkové sústavy, prednastaviteľný termostatický zvršok, pripojenie vyk. telesa ponornou rúrou dl = 150 mm - DN 11 mm,	ks	2,000	34,81	69,62
103	K	734291113	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	30,000	8,36	250,80
104	K	734291113.m	Montáž - kohút plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st.C, G 1/2	ks	22,000	1,95	42,90
105	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	25,000	6,53	163,25
106	K	734296360.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 80 s priamym prietokom	ks	8,000	49,54	396,32
107	M	304343	ESB11101000 - Ventil zmiešavací 3-cestný 3F 80, DN80, Kvs 150	ks	8,000	507,02	4 056,16
108	K	734296370.S	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 100 s priamym prietokom	ks	3,000	81,75	245,25
109	M	308550	ESB11101400 - Ventil zmiešavací 3-cest. 3F125	ks	3,000	862,21	2 586,63
110	K	360430130.S	Montáž pohonu na guľové ventily	ks	10,000	13,48	134,80
111	M	197370	ESB12520200 - Servopohon ARA659, proporcionálny, 24 VAC/DC, 6Nm, 45/120s	ks	10,000	232,78	2 327,80
112	K	734411111.S	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	15,000	24,47	367,05
113	K	734421120.m	Montáž tlakomera radiálneho a montáž príslušenstva (spodné pripojenie)	ks	18,000	11,41	205,38
114	M	388411500400	Tlakomer D10 kruhový typ 03313, presnosť 1,6%, 0-400 kPa	ks	18,000	45,87	825,66
115	M	551290000300.S	Kondenzačná slučka stočená PN 250, k privareniu M20x1,5 mm	ks	18,000	16,37	294,66
116	M	551240012200.S	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	18,000	23,48	422,64
117	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,24	24,00
118	K	K022	mos. material na dopajanie	sub	1,000	194,78	194,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
119	K	360410182	Montáž ponornej elektródy	ks	2,000	8,27	16,54
120	M	355455	<i>Elektrické vykurovacie teleso 400W s termostatom MINI</i>	sada	2,000	113,80	227,60
121	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	2,000	6,38	12,76
122	K	735162150	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	2,000	15,87	31,74
124	M	KLC-150045-00-10	KORALUX LINEAR CLASSIC 1500/0450	ks	2,000	116,64	233,28
125	K	735311403.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, potrubie plastliníkové 16x2,0 mm s kročajovou izoláciou hr. 30 mm rozstup 150 mm	m2	3 200,000	38,96	124 672,00
126	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	31,000	5,58	172,98
127	M	9339-01.800	<i>Pripojovací set č. 1 s kulovými kohouty Globo DN 20</i>	ks	31,000	105,34	3 265,42
128	K	735192003	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	648,000	4,16	2 693,41
129	M	1609803	<i>Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-X-, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením</i>	ks	612,000	2,63	1 609,56
163	K	735311530.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 4 cestný	ks	1,000	13,86	13,86
164	M	9340-04.800	<i>Dynacon Eclipse podlahový rozdeľovač automatickou reguláci prútok 4 okruh.</i>	ks	1,000	328,73	328,73
132	K	735311540.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 5 cestný	ks	3,000	14,77	44,31
133	M	9340-05.800	<i>Dynacon Eclipse podlahový rozdeľovač automatickou reguláci prútok 5 okruh.</i>	ks	3,000	350,86	1 052,58
134	K	735311550.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 6 cestný	ks	3,000	15,03	45,09
135	M	9340-06.800	<i>Dynacon Eclipse podlahový rozdeľovač automatickou reguláci prútok 6 okruh.</i>	ks	3,000	386,45	1 159,35
136	K	735311560	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	4,000	15,30	61,20
137	M	9340-07.800	<i>Dynacon Eclipse podlahový rozdeľovač automatickou reguláci prútok 7 okruh.</i>		4,000	421,84	1 687,36
138	K	735311570	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	5,000	15,56	77,80
139	M	9340-08.800	<i>Dynacon Eclipse podlahový rozdeľovač automatickou reguláci prútok 8 okruh.</i>		5,000	458,33	2 291,65
140	K	735311580.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 9 cestný	ks	1,000	15,83	15,83
141	M	9340-09.800	<i>Dynacon Eclipse podlahový rozdeľovač automatickou reguláci prútok 9 okruh.</i>		1,000	494,30	494,30
146	K	735311620.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	ks	14,000	16,49	230,86
147	M	9340-12.800	<i>Dynacon Eclipse podlahový rozdeľovač automatickou reguláci prútok 12 okruh.</i>		14,000	596,44	8 350,16
148	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	31,000	17,74	549,94
149	M	SZP-2	<i>Skriňa rozdeľovača podomietková 565/575-665/110-175</i>	ks	4,000	115,97	463,88
150	M	SZP-3	<i>Skriňa rozdeľovača podomietková 715/575-665/110-175</i>	ks	7,000	91,75	642,25
151	M	SZP-4	<i>Skriňa rozdeľovača podomietková 795/575-665/110-175</i>	ks	6,000	107,70	646,20
152	M	SZP-5	<i>Skriňa rozdeľovača podomietková 965/575-665/110-175</i>	ks	14,000	115,97	1 623,58
153	K	733191301a	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm - podlahovka	m	20 826,000	0,09	1 874,34
154	K	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	100,000	0,16	16,00
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				8 470,81
155	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	300,000	4,70	1 410,00
156	M	M001	<i>ostatný kotviaci materiál (konzoly, nosníky, lišty)</i>	sub	1,000	2 191,29	2 191,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
157	K	K027	Pomocná strešná konštrukcia, pre osadenie tepelných čerpadiel na strechu (betónové platne + kovový rám + osadenie na strechu objektu	ks	2,000	2 434,76	4 869,52
D 783 Nátery							1 596,00
158	K	783426360.S	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické do DN 150 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základným náterom	m	300,000	5,32	1 596,00
D HZS SO 101 Hodinové zúčtovacie sadzby SO 101							1 636,64
159	K	HZS000112.S	napustenie odvdusnenie systemu, vyk. skúška	hod	24,000	21,91	525,84
160	K	HZS000113.S	sekacie práce pre rozdelovače	hod	10,000	21,57	215,70
161	K	HZS000114.S	UPD Viessmann	sub	1,000	28,85	28,85
162	K	K006	odovzdavacia dokumentácia, revízie, TI	sub	1,000	866,25	866,25
D PSV SO 101.1 Práce a dodávky PSV SO 101.1							22 938,25
D 713 Izolácie tepelné							1 312,40
163	K	713483104.S	Montáž tepelnej izolácie pre rozvodné potrubia priemeru od 20 mm kúrenia, zdravotníckej, klimatizácie a chladenia	m	80,000	6,53	522,40
164	M	354551	<i>Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 54x50x1200</i>	m	20,000	10,99	219,80
165	M	731457	<i>Technické izolácie Thermo-teK PS Eco ALU, čadičová minerálna izolácia potrubných rozvodov s Al fóliou - vinutá skruž do 200/80°C, 35x30x1200</i>	m	60,000	9,08	544,80
166	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	20,000	1,27	25,40
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							4 437,53
167	K	733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele Viega Prestabo 1103 spájané lisovaním 54x1,5 mm	m	20,000	56,63	1 132,56
168	K	733166120.9	Plastliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 16x2 mm predizolované 9mm	m	65,000	7,46	485,20
169	K	733166126	Plastliníkové potrubie Herz PE-RT v kotúčoch pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 32x3 mm	m	100,000	26,86	2 685,87
170	K	733190217.S	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priemeru 89/5	m	20,000	0,41	8,20
171	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	165,000	0,68	112,20
172	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	50,000	0,27	13,50
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							268,68
173	K	734223230	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	4,000	3,27	13,08
174	M	1920060	<i>HERZ Termostatická hlavica HERZ "Design" "Mini" so závitom M 28 x 1,5, s kvapalinovým snímačom, automatická protimrazová ochrana pri cca 6°C, teplotný rozsah 6 - 28 °C</i>	ks	4,000	14,61	58,44
175	K	734229142.S	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom dvojbodové pripojenie	ks	4,000	8,48	33,92
176	M	1778441	<i>HERZ Ventil VUA-40 DN 15, štvorcestný termostatický, rohový, pre 2-rúrkové sústavy, prednastaviteľný termostatický zvršok, pripojenie vyk. telesa ponornou rúrou dl = 150 mm - DN 11 mm,</i>	ks	4,000	34,81	139,24
177	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	100,000	0,24	24,00
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							16 619,53
178	K	360410182	Montáž ponornej elektródy	ks	4,000	8,27	33,08
179	M	355455	<i>Elektrické vykurovacie teleso 400W s termostatom MINI</i>	sada	4,000	113,80	455,20
180	K	735158110	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice jednoradového	ks	4,000	6,38	25,52

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
181	K	735162150	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1820 mm	ks	4,000	15,87	63,48
182	M	KLC-150045-00-10	KORALUX LINEAR CLASSIC 1500/0450	ks	4,000	116,64	466,56
183	K	735311403.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, potrubie plastlinikové 16x2,0 mm s kročajovou izoláciou hr. 30 mm rozstup 150 mm	m2	304,000	38,96	11 843,84
184	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	5,58	22,32
185	M	9339-01.800	Připojovací set č. 1 s kulovými kohouty Globo DN 20	ks	4,000	105,34	421,34
186	K	735192003	Montáž zverného šróbenia pre vykurovacie telesá	ks	74,000	4,16	307,58
187	M	1609803	Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2, G 3/4", z PE-X, PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s kužeľovým tesnením	ks	74,000	2,63	194,62
188	K	735311560	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 7 cestný	ks	1,000	15,30	15,30
189	M	9340-07.800	Dynacon Eclipse podlahový rozdeľovač automatickou reguláci prútok 7 okruh.		1,000	421,84	421,84
190	K	735311570	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 8 cestný	ks	1,000	15,56	15,56
191	M	9340-08.800	Dynacon Eclipse podlahový rozdeľovač automatickou reguláci prútok 8 okruh.		1,000	458,33	458,33
192	K	735311590.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný	ks	1,000	16,09	16,09
193	M	9340-10.800	Dynacon Eclipse podlahový rozdeľovač automatickou reguláci prútok 10 okruh.		1,000	564,51	564,51
194	K	735311620.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný	ks	1,000	16,49	16,49
195	M	9340-12.800	Dynacon Eclipse podlahový rozdeľovač automatickou reguláci prútok 12 okruh.		1,000	596,44	596,44
196	K	733191301a	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm - podlahovka	m	1 812,000	0,09	163,08
197	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku	ks	4,000	17,74	70,96
198	M	SZP-3	Skriňa rozdeľovača podomietková 715/575-665/110-175	ks	1,000	91,75	91,75
199	M	SZP-4	Skriňa rozdeľovača podomietková 795/575-665/110-175	ks	1,000	107,70	107,70
200	M	SZP-5	Skriňa rozdeľovača podomietková 965/575-665/110-175	ks	2,000	115,97	231,94
201	K	998735203	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	100,000	0,16	16,00
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							300,11
202	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	25,000	4,70	117,50
203	M	M001	ostatný kotviaci materiál (konzoly, nosníky, lišty)	sub	1,000	182,61	182,61
D HZS SO 101.1 Hodinové zúčtovacie sadzby SO 101.1							370,77
204	K	HZS000112.S	napustenie odvzdušnenie systému, vyk. skúška	hod	12,000	21,91	262,92
205	K	HZS000113.S	sekacie práce pre rozdeľovače	hod	5,000	21,57	107,85

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt:

SO 101, 101.1 Klimatizácia

Miesto: Senec

Dátum: 25.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné stavitel'stvo s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

348 802,00

D TSP Triedenie podľa TSP

346 339,55

D 93 Montáž vzduchotechnických zariadení

344 490,60

1	K	1010A	Montáž vonkajšej klimatizačnej jednotky VRV systém	ks	3,000	692,21	2 076,63
2	M	1010B25	napr. DAIKIN VRV Vonkajšia jednotka Qch=130kW, MaR	ks	1,000	69 298,71	69 298,71
3	M	101065	napr. DAIKIN VRV Vonkajšia jednotka Qch=101kW, MaR	ks	1,000	59 517,08	59 517,08
4	M	1010258	napr. DAIKIN VRV Vonkajšia jednotka Qch=83,5W, MaR	ks	1,000	53 774,63	53 774,63
5	K	1010A11	Montáž vonkajšej klimatizačnej jednotky	ks	3,000	204,39	613,17
6	M	1010B	napr. DAIKIN Vonkajšia jednotka pre tech. chladienie Qch=5 kW/230V	ks	2,000	2 287,25	4 574,50
7	M	1010D10	napr. DAIKIN Vonkajšia jednotka pre tech. chladienie Qch=3,5 kW/230V	ks	1,000	1 382,08	1 382,08
8	K	1010C	Montáž vnútornej klimatizačnej jednotky	ks	102,000	58,59	5 976,18
9	M	1010D1	Jednotka klimatizačná, vnútorná, nástenná, ovládač	ks	102,000	924,63	94 312,26
10	K	1010E	Montáž pred izolovaného Cu potrubia, komunikačného kábla, vrátane, fittingov, závesov	m	904,000	10,02	9 058,08
11	M	1010F1	Medené potrubie predizolované + komunikačný kábel	m	904,000	47,89	43 292,56
12	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia	m	904,000	0,68	614,72

D 767 Konštrukcie doplnkové

1 848,95

13	K	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	hod	45,000	21,41	963,45
14	M	4848803528	Materiál na ostatné atypické, kovové, stavebné a doplnkové konštrukcie, konzoly	kg	70,000	12,65	885,50

D OST Ostatné

2 462,45

15	K	52	Žeriav	sub	1,000	583,98	583,98
16	K	5252	Doprava	kpl	1,000	29,20	29,20
17	K	1010I1	Oživenie, komplexné skúšky	kpl	1,000	875,97	875,97
18	K	1010I01000	Montážny, tesniaci a spojovací materiál	kpl	1,000	486,65	486,65
19	K	99871310125	Sekacie práce, prestupy	sub	1,000	486,65	486,65

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt:

SO 101, 101.1 Vetranie, odsávanie

Miesto: Senec

Dátum: 25.7.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	MJ	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----------	----	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

138 538,84

Objekt : SO101 - 1. Vetranie miestností šatní, umyvární, WC, archívov a skladov							
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				0,00
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00
1	013	972054241	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	0,000	ks	0,00	0,00
2	013	975131115	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien z	0,000	cm	0,00	0,00
			PRÁCE A DODÁVKY M				11 620,10
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení				0,00
3	924	249990004	Montáž vzduchotechnických zariadení, HZS T4	0,000		0,00	0,00
			240 01 Ventilátory				9 483,69
4	924	240010073-R	Montáž : Ventilátor radiálny plastový	31,000	ks	60,92	1 888,52
5	MAT	4291C1102	Ventilátor radiálny malý EBB 175 T	17,000	ks	194,17	3 300,89
6	MAT	4291C1104	Ventilátor radiálny malý EBB 250 T	14,000	ks	213,89	2 994,46
7	924	240010212	Montáž : Ventilátor axiálny do potrubia 40,--7	6,000	ks	49,99	299,94
8	MAT	4291D0501-01	Ventilátor potrubný TD 350/125 NT SILENT	2,000	ks	155,70	311,40
9	MAT	4291D0503-01	Ventilátor potrubný TD 500/150 NT SILENT	4,000	ks	172,12	688,48
			240 07 Súčasti rozvodu vzduchu				380,58
10	924	240070141-R	Montáž : Výfukový kus na štvorhranné potrubie so sieťkou	2,000	ks	10,29	20,58
11	MAT	429723180-01	Výfukový kus na štvorhranné potrubie so sieťkou 280x150mm	1,000	ks	30,19	30,19
12	MAT	429723180-02	Výfukový kus na štvorhranné potrubie so sieťkou 600x150mm	1,000	ks	38,39	38,39
13	924	240070565	Montáž : Klapka samočinná kruhová-viaclistová d 315	6,000	ks	3,16	18,96
14	MAT	4295A4961	Klapka spätná 125 (RSK)	2,000	ks	7,85	15,70
15	MAT	4295A4962	Klapka spätná 160 (RSK)	4,000	ks	11,88	47,52
16	924	240070801	Montáž : Mriežka krycia kruhová veľkosť 160	1,000	ks	2,29	2,29
17	MAT	429727010	Mriežka kruhová PK 120741 vyhotovenie 1 veľkosť 160	1,000	ks	7,64	7,64
18	924	240071102	Montáž : Ventil tanierový z termoplastov 100,160,250	31,000	ks	2,28	70,68
19	MAT	4295A4100	Ventil tanierový odťahu vzduchu KO 100 - vr. rámčeku	25,000	ks	3,95	98,75
20	MAT	4295A4101	Ventil tanierový odťahu vzduchu KO 125 - vr. rámčeku	6,000	ks	4,98	29,88
			240 08 Vzduchotechnické potrubia				1 755,83
21	924	240080030	Montáž : Potrubie oceľové 4hranné sk. I PK 120401 obvod 900	0,000	m	0,00	0,00
22	924	240080031	Montáž : Potrubie oceľové 4hranné sk. I PK 120401 obvod	15,000	m	10,96	164,40
23	MAT	429821010	Rúra rovná štvorhranná do obvodu d 1050 pozink., 20%tv.	15,000	m	19,93	298,95
24	924	240080033	Montáž : Potrubie oceľové 4hranné sk. I PK 120401 obvod	6,000	m	14,55	87,30
25	MAT	429821020	Rúra rovná štvorhranná do obvodu d 1500 pozink., 20%tv.	6,000	m	26,45	158,70
26	924	240080321	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 125	67,000	m	5,54	371,18
27	MAT	429812700	Rúra SPIRO d 100 L 1000 pozinkovaná, 20%tv.	56,000	m	9,80	548,80
28	MAT	429812810-01	Rúra SPIRO d 150 L 1000 pozinkovaná, 65%tv.	7,000	m	12,26	85,82
29	MAT	429812810	Rúra SPIRO d 125 L 1000 pozinkovaná, 40%tv.	4,000	m	10,17	40,68
			999 - MCE ostatné				0,00
30	924	990240102	Presun hmôt pre M 24 do 1000 m	0,000	t	0,00	0,00
31	924	990240292	Presun hmôt pre M 24 výška 12 m	0,000	%	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	MJ	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Objekt : SO101 - 2. Vetranie WC, kúpeľne							
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				385,03
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				385,03
1	013	971033331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	1,000	ks	15,18	15,18
2	013	975131112	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stien z	1,000	cm	369,85	369,85
			PRÁCE A DODÁVKY M				7 940,73
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení				0,00
3	924	249990004	Montáž vzduchotechnických zariadení, HZS T4	0,000		0,00	0,00
			240 01 Ventilátory				6 844,84
4	924	240010073-R	Montáž : Ventilátor radiálny plastový	26,000	ks	60,75	1 579,50
5	MAT	4291C1102	Ventilátor radiálny malý EBB 175 T	15,000	ks	194,17	2 912,55
6	MAT	4291C1104	Ventilátor radiálny malý EBB 250 T	11,000	ks	213,89	2 352,79
			240 07 Súčasti rozvodu vzduchu	0,000		0,00	0,00
7	924	240070802	Montáž : Mriežka krycia kruhová veľkosť 200	7,000	ks	2,53	17,71
8	MAT	429727000	Mriežka kruhová PK 120741 vyhotovenie 1 veľkosť 100	2,000	ks	4,18	8,36
9	MAT	429727010	Mriežka kruhová PK 120741 vyhotovenie 1 veľkosť 160	2,000	ks	7,64	15,28
10	MAT	429727020	Mriežka kruhová PK 120741 vyhotovenie 1 veľkosť 200	3,000	ks	11,82	35,46
			240 08 Vzduchotechnické potrubia				1 019,08
11	924	240080321	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 125	54,000	m	2,81	151,74
12	MAT	429812700	Rúra SPIRO d 100 L 1000 pozinkovaná, 20%tv.	23,000	m	9,80	225,40
13	MAT	429812810	Rúra SPIRO d 125 L 1000 pozinkovaná, 40%tv.	5,000	m	10,17	50,85
14	924	240080325	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 200	26,000	m	8,07	209,82
15	MAT	429812810-01	Rúra SPIRO d 150 L 1000 pozinkovaná, 65%tv.	1,000	m	18,46	18,46
16	MAT	429812920	Rúra SPIRO d 160 L 1000 pozinkovaná, 20%tv.	9,000	m	12,65	113,85
17	MAT	429813030	Rúra SPIRO d 200 L 1000 pozinkovaná, 15%tv.	16,000	m	15,56	248,96
			999 - MCE ostatné				0,00
18	924	990240102	Presun hmôt pre M 24 do 1000 m	0,000	t	0,00	0,00
19	924	990240292	Presun hmôt pre M 24 výška 12 m	0,000	%	0,00	0,00
Objekt : SO101 - 3. Odsávanie digestorom							
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				0,00
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00
1	013	971033331	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	0,000	ks	0,00	0,00
			PRÁCE A DODÁVKY M				15 027,52
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení				0,00
2	924	249990005	Montáž vzduchotechnických zariadení, HZS T5	0,000		0,00	0,00
			240 01 Ventilátory				2 453,46
3	924	241010257	Montáž : Ventilátor radiálny d 500	1,000	ks	180,13	180,13
4	MAT	429122300-01	Radialny ventilátor RFC 500-10/5,5-3-L-Z	1,000	ks	2 273,33	2 273,33
5	MAT	429129020-01	Podstavná doska	1,000	ks	0,00	0,00
6	MAT	429129030-01	Kryt motora	1,000	ks	0,00	0,00
7	MAT	429129040-01	Pružná vložka sanie	1,000	ks	0,00	0,00
8	MAT	429129050-01	frekvencny menic LSLV0055G100-4EOFN (3f 5,5kW)	1,000	ks	0,00	0,00
9	MAT	429129050-02	Nástavec 2	1,000	ks	0,00	0,00
10	MAT	429129060-01	ovladaci potenciometer DFA-SVP	1,000	ks	0,00	0,00
			240 07 Súčasti rozvodu vzduchu				11 196,19
11	924	240070099	Montáž : Výfukový kus 355x500	1,000	ks	19,03	19,03
12	MAT	429723140-01	Výfukový kus na štvorhranné potrubie so sieťkou 355x500mm	1,000	ks	63,43	63,43
13	924	240070579	Montáž : Klapka škrtiaca kruhová d 250	1,000	ks	15,35	15,35
14	MAT	429710800	Klapka kruhová veľk. 250	1,000	ks	51,16	51,16
15	924	240070581-R	Montáž : Klapka škrtiaca kruhová d 400	1,000	ks	15,35	15,35
16	MAT	429710840	Klapka kruhová veľk. 400	1,000	ks	51,16	51,16
17	924	240070790-R	Montáž : Montáž digestor, priestorový, nástenný	3,000	ks	392,29	1 176,87
18	MAT	4294A9002	Lamelový separátor	16,000	ks	112,62	1 801,92
19	MAT	4294B0102	Digestor kuchynský 1200x800x435mm, 1700m3/h	1,000	ks	797,63	797,63
20	MAT	4294B0103-01	Digestor kuchynský 2100.1200.435mm, 1900m3/h	1,000	ks	2 305,20	2 305,20
21	MAT	4294B0104	Digestor kuchynský 3500x2200x435mm, 5800m3/h	1,000	ks	4 351,88	4 351,88
22	924	240070842	Montáž : Dvierka tesné do potrubia 400x400	1,000	ks	120,09	120,09
23	MAT	429743570	Dvierka do potrubia 400x400	5,000	ks	18,17	90,85
24	924	241071401-R	Montáž : Klapka protipožiarna PKK 90 1000x450	1,000	ks	77,60	77,60
25	MAT	429712720-01	Klapka protipožiarna-90-A 1000x450P	1,000	ks	258,67	258,67
			240 08 Vzduchotechnické potrubia				1 377,87
26	924	240080037	Montáž : Potrubie oceľové 4hranné sk. I PK 120401 obvod	14,000	m	28,71	401,94

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	MJ	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	MAT	429821050	Rúra rovná štvorhranná do obvodu d 3200 pozink., 20%tv.	14,000	m	52,21	730,94
28	924	240080327	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 250	6,000	m	11,40	68,40
29	MAT	429813140	Rúra SPIRO d 250 L 1000 pozinkovaná, 30%tv.	6,000	m	20,73	124,38
30	924	240080331	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 400	1,000	m	18,53	18,53
31	MAT	429813470	Rúra SPIRO d 400 L 1000 pozinkovaná, 45%tv.	1,000	m	33,68	33,68
			999 - MCE ostatné				0,00
32	924	990240102	Presun hmôt pre M 24 do 1000 m	0,000	t	0,00	0,00
33	924	990240292	Presun hmôt pre M 24 výška 12 m	0,000	%	0,00	0,00
Objekt : SO101 - 4. Vetranie priestorov reštaurácie							
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				3 763,06
			713 - Izolácie tepelné				3 763,06
1	713	713411111	Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi alebo rohož. prípev.	16,000	m2	31,58	505,28
2	MAT	631426510	Rohož čadičová plsť/pozink. drôt 65kg/m3 hr. 5 cm	16,000	m2	24,29	388,64
3	713	713463131	Montáž tep.izol.potrubia pod stropom	32,000	m	3,11	99,52
4	MAT	2723A0302	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.12 mm - ECHX 13 012	46,759	m	12,61	589,63
5	MAT	2723A0305	Izolácia hadicová K-FLEX EC -pr.had.18 mm - ECHX 13 018	46,759	m	31,70	1 482,27
6	713	713482220	Montáž tep. izolácie potrubia tvarovaných samolepiacou	93,000	m2	2,04	189,72
7	MAT	2724A2457	Rola izolačná K-Flex Color ST hr.32 mm - CODS 32 010	20,000	m2	6,13	122,60
8	713	713491111	Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným	20,000	m2	19,27	385,40
9	MAT	138140300	Plech oceľ. hl. pozink. S185 (10004.2) 0,60 mm	0,580	t	0,00	0,00
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE				182,52
			733 - Rozvod potrubia				182,52
10	731	733221201	Potrubie Cu mäkké-tvrde pájkovanie d 12	4,000	m	19,57	78,28
11	731	733221203	Potrubie Cu mäkké-tvrde pájkovanie d 18	4,000	m	26,06	104,24
			PRÁCE A DODÁVKY M				20 529,56
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení				0,00
12	924	249990006	Montáž vzduchotechnických zariadení, HZS T6	0,000		0,00	0,00
			240 05 Zariadenia pre úpravu vzduchu				15 730,51
13	924	240050154-R	Montáž : Jednotka vzduchotechnická 1500m3/h	1,000	ks	1 140,84	1 140,84
14	MAT	4295A1010-01	Rekuperčná jednotka AmberAir Compact 2-CXP-L-I50	1,000	ks	7 674,81	7 674,81
15	MAT	4295A1010-02	Daľkové ovládanie ST-SA-Control, s 12,5 m káblom	1,000	ks	307,81	307,81
16	MAT	4295A1010-03	Uzatváracia klapka SSK 700-300	2,000	ks	115,86	231,72
17	MAT	4295A1010-04	Servopohon LM230A-TP	2,000	ks	105,23	210,46
18	MAT	4295A1010-05	Trmiaca vložka LJ/PG 70-30	4,000	ks	61,30	245,20
19	MAT	4295A1011-010	DE 60x30 eliminátor kvapiek	1,000	ks	342,31	342,31
20	MAT	4295A1011-06	Strieška Compact 2 CX P	1,000	ks	448,75	448,75
21	MAT	4295A1011-07	Sada na montáž na zem pre Compact CXP	1,000	ks	351,04	351,04
22	MAT	4295A1011-08	Kryt pre externý servopohon klapky	2,000	ks	8,65	17,30
23	MAT	4295A1011-09	PGDX 600x300-3-2,5 priamy výparník do potrubia	1,000	ks	916,95	916,95
24	924	240051019	Montáž : Klimatizácia vonkajšia jednotka mini VRV	1,000	ks	816,60	816,60
25	MAT	4843D0354-01	Kondenzačná jednotka Mitsubishi PUZ ZM50VKA	1,000	ks	2 174,57	2 174,57
26	MAT	4843D0355-02	Komunikačný modul MASTER	1,000	ks	732,06	732,06
27	MAT	4843D0516-01	Kotvenie klim.jednotky na streche	1,000	ks	120,09	120,09
			240 07 Súčasti rozvodu vzduchu				2 792,89
28	924	240070455	Montáž : Trmič hluku	2,000	ks	130,32	260,64
29	MAT	429535200	Trmič hluku 700x300, dl.1000mm	2,000	ks	434,39	868,78
30	924	240070575	Montáž : Klapka škrtiaca kruhová d 160	10,000	ks	6,66	66,60
31	MAT	429710760	Klapka kruhová veľk. 160	10,000	ks	22,19	221,90
32	924	240070842	Montáž : Dvierka tesné do potrubia 400x400	4,000	ks	5,45	21,80
33	MAT	429743570	Dvierka do potrubia 400x400	4,000	ks	18,17	72,68
34	924	240070869	Montáž : Sito ochranné štvorhranné 1000x 500	2,000	ks	36,03	72,06
35	MAT	429411740	Nadstavec strešný veľk. 450	2,000	ks	24,86	49,72
36	924	240071251	Montáž : Anemostat štvorcový-difúzorový, doskový 600	10,000	ks	15,33	153,30
37	MAT	484325102-01	Anemostat prírodný VVKR A-S-400-8	5,000	ks	17,22	86,10
38	MAT	484325103-01	Anemostat odvodný VVKR A-S-400-8	5,000	ks	17,22	86,10
39	MAT	484325104-01	Telo anemostatu Plenum box prírodný PB-VVK-S-400-SH-D1	5,000	ks	36,03	180,15
40	MAT	484325105-01	Telo anemostatu Plenum box odvodný PB-VVK-E-400-SH-D1	5,000	ks	31,70	158,50
41	924	240071327	Montáž : Klapka protipožiarna (Nemecko) obvod 1030	4,000	ks	28,53	114,12

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	MJ	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	MAT	429712390-01	Požiarňa klapka na spiro potrubia D280	2,000	ks	92,95	185,90
43	MAT	429712390-02	Požiarňa klapka na spiro potrubia D315	2,000	ks	97,27	194,54
			240 08 Vzduchotechnické potrubia				2 006,16
44	924	240080034	Montáž : Potrubie oceľové 4hranné sk. I PK 120401 obvod	67,000	m	1,63	109,21
45	MAT	429821030-01	Rúra rovná štvorhranná do obvodu d 2000 pozink., 20%tv.	4,000	m	49,74	198,96
46	924	240080323	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 160	63,000	m	2,21	139,23
47	MAT	429812920	Rúra SPIRO d 160 L 1000 pozinkovaná, 20%tv.	20,000	m	12,65	253,00
48	924	240080328	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 280	43,000	m	4,33	186,19
49	MAT	429813250	Rúra SPIRO d 280 L 1000 pozinkovaná, 5%tv.	15,000	m	22,59	338,85
50	924	240080329	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 315	28,000	m	9,01	252,28
51	MAT	429813360	Rúra SPIRO d 315 L 1000 pozinkovaná, 20%tv.	18,000	m	25,48	458,64
52	924	240080343	Montáž : Rúry ohybné kovové FLEXO do d 250	10,000	m	2,48	24,80
53	MAT	429818340-01	Rúra FLEXO d 250 L 1000 2-vrstva AL, izol.	10,000	m	4,50	45,00
			999 - MCE ostatné				0,00
54	924	990240102	Presun hmôt pre M 24 do 1000 m	0,000	t	0,00	0,00
55	924	990240292	Presun hmôt pre M 24 výška 12 m	0,000	%	0,00	0,00
Objekt : SO101 - 5. Vetranie ambulancií a lôžkovej časti							
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				0,00
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00
1	013	975131117	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stien z tehál	0,000	cm	0,00	0,00
			PRÁCE A DODÁVKY M				40 824,00
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení				0,00
2	924	249990006	Montáž vzduchotechnických zariadení, HZS T6	0,000		0,00	0,00
			240 05 Zariadenia pre úpravu vzduchu				40 824,00
3	924	241050844	Montáž decentralnej rekuperačnej jednotky s prietokom vzduchu do 65 m3/hod do muriva hr. 400 mm	80,000	ks	60,04	4 803,20
4	MAT	484324804-01	Jednotka rekuperačná decentralná LUNOS E2 60	80,000	ks	450,26	36 020,80
5	MAT	484324805-01	Ľmič hluku, príslušenstvo k jednotke	0,000	ks	0,00	0,00
6	MAT	484324806-01	Krytka na stenu, príslušenstvo k jednotke	0,000	ks	0,00	0,00
			999 - MCE ostatné				0,00
7	924	990240101	Presun hmôt pre M 24 do 500 m	0,000	t	0,00	0,00
8	924	990240292	Presun hmôt pre M 24 výška 12 m	0,000	%	0,00	0,00
Objekt : SO101 - 6. Nútené vetranie schodiska (úniková cesta), požiarnej predsiene							
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				104,14
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				104,14
1	013	971038451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v mur. z dutých tehál hr. do 45 cm	1,000	ks	24,92	24,92
2	013	971038591	Vybúr. otvorov do 1 m2 v mur. z dutých tehál hr. nad 15 cm	1,000	ks	48,86	48,86
3	013	972054311	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v železobet. stropoch hr. do 8 cm	1,000	ks	20,63	20,63
4	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,000	t	9,73	9,73
			PRÁCE A DODÁVKY M				14 064,53
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení				0,00
5	924	249990006-R	Montáž vzduchotechnických zariadení, HZS T6	0,000		0,00	0,00
			240 01 Ventilátory				5 141,43
6	924	241010255-R	Montáž : Ventilátor radiálny d 280	1,000	ks	180,13	180,13
7	MAT	429122210-01	Ventilátor radiálny nízkotlakový RFC 280-15/1,5-3-P-Z	1,000	ks	743,78	743,78
8	MAT	429129040-01	Podstavná doska	2,000	ks	0,00	0,00
9	MAT	429129040-02	Kryt motora	2,000	ks	0,00	0,00
10	MAT	429129040-03	Pružná vložka sania	2,000	ks	0,00	0,00
11	MAT	429129040-04	Nástavec 2	2,000	ks	0,00	0,00
12	MAT	429129040-05	Termistorové relé	2,000	ks	0,00	0,00
13	924	241010257-R1	Montáž : Ventilátor radiálny d 500	2,000	ks	180,13	360,26
14	MAT	429122230-01	Ventilátor radiálny nízkotlakový RFC 500-7/4-3-P-Z	2,000	ks	1 928,63	3 857,26
15	MAT	429129080-02	Kryt motora	2,000	ks	0,00	0,00
16	MAT	429129080-03	Pružná vložka sania	2,000	ks	0,00	0,00
17	MAT	429129080-04	Nástavec 2	2,000	ks	0,00	0,00
18	MAT	429129080-05	Termistorové relé	2,000	ks	0,00	0,00
19	MAT	429129080	Podstavná doska	2,000	ks	0,00	0,00
			240 07 Súčasti rozvodu vzduchu				806,28
20	924	241071368-R	Montáž : Výustka obdĺžniková VP a VK veľk. 400x200	12,000	ks	10,17	122,04
21	MAT	4297269A07-01	Hliníková výustka do štvorhranného potrubia 315 x 315 (NOVA-A-1-1-upínanie skrutky) R1, jednoradová	2,000	ks	29,40	58,80
22	MAT	4297269A10-01	Hliníková výustka do štvorhranného potrubia 400 x 250 (NOVA-A-1-1-upínanie skrutky) R1, jednoradová	10,000	ks	34,80	348,00
23	924	241071370	Montáž : Výustka obdĺžniková VP a VK veľk. 560x280	3,000	ks	21,34	64,02
24	MAT	4297269A18	Hliníková výustka do štvorhranného potrubia 500 x 500 (NOVA-A-1-1-upínanie skrutky) R1, jednoradová	1,000	ks	55,99	55,99

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	MJ	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	MAT	4297269A28	Hliníková výustka do štvorhranného potrubia 800 x 250 (NOVA-A-1-1-upínanie skrutky) R1, jednoradová	1,000	ks	66,43	66,43
26	MAT	4297269A31	Hliníková výustka do štvorhranného potrubia 800 x 500 (NOVA-A-1-1-upínanie skrutky) R1, jednoradová	1,000	ks	91,00	91,00
			240 08 Vzduchotechnické potrubia				7 453,89
27	924	240080032-R	Montáž : Potrubie oceľové 4hranné sk. I PK 120401 obvod	18,000	m	16,16	290,88
28	MAT	429821010-01	Rúra rovná štvorhranná do obvodu d 1260 pozink., 25%tv.	18,000	m	29,38	528,84
29	924	240080033-R	Montáž : Potrubie oceľové 4hranné sk. I PK 120401 obvod	55,000	m	18,75	1 031,25
30	MAT	429821020-01	Rúra rovná štvorhranná do obvodu d 1420 pozink., 35%tv.	55,000	m	34,08	1 874,40
31	924	240080035-R	Montáž : Potrubie oceľové 4hranné sk. I PK 120401 obvod	36,000	m	36,75	1 323,00
32	MAT	429821040-01	Rúra rovná štvorhranná do obvodu d 2520 pozink., 20%tv.	36,000	m	66,82	2 405,52
			240 09 Filtroventilačné zariadenia				353,11
33	924	240090049	Montáž : Klapka tesná	3,000	ks	27,16	81,48
34	MAT	429716500-01	Klapka štvorhranná 315x 315 tesná na servopohon	2,000	ks	74,21	148,42
35	MAT	429716690-01	Klapka štvorhranná 900x 315 tesná na servopohon	1,000	ks	123,21	123,21
			M36 - 165 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.				309,82
36	936	360430023	Montáž servopohonu (523 51)	2,000	ks	30,02	60,04
37	MAT	405S013552-01	Rotačný servopohon 230V AC, 20Nm, 90°, 3-pól, 120s, pre škrtiace klapky VKF41..., VKF46... : SAL31.00T20(podľa veľkosti klapky)	2,000	ks	124,89	249,78
			999 - MCE ostatné				0,00
38	924	990240102	Presun hmôt pre M 24 do 1000 m	0,000	t	0,00	0,00
39	924	990240292	Presun hmôt pre M 24 výška 12 m	0,000	%	0,00	0,00
Objekt : SO101.1 - 1. Vetranie miestností šatní, umývarní, WC, archivov a skladov							
			PRÁCE A DODÁVKY M				1 408,01
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení				0,00
1	924	249990005	Montáž vzduchotechnických zariadení, HZS T5	0,000		0,00	0,00
			240 01 Ventilátory				671,28
2	924	240010212	Montáž : Ventilátor axiálny do potrubia 40,--7	3,000	ks	51,64	154,92
3	MAT	4291D0503-01	Ventilátor potrubný TD 500/150 NT SILENT	3,000	ks	172,12	516,36
			240 07 Súčasti rozvodu vzduchu				188,07
4	924	240070565	Montáž : Klapka samočinná kruhová-viacistová d 315	3,000	ks	2,36	7,08
5	MAT	4295A4961	Klapka spätná 125 (RSK)	3,000	ks	7,85	23,55
6	924	240070803	Montáž : Mriežka krycia kruhová veľkosť 250	2,000	ks	4,99	9,98
7	MAT	429727010-01	Mriežka kruhová PK 120741 vyhotovenie 1 veľkosť 180	1,000	ks	11,82	11,82
8	MAT	429727030	Mriežka kruhová PK 120741 vyhotovenie 1 veľkosť 250	1,000	ks	21,47	21,47
9	924	240071102	Montáž : Ventil tanierový z termoplastov 100,160,250	15,000	ks	2,70	40,50
10	MAT	4295A4100	Ventil tanierový odťahu vzduchu KO 100 - vr. rámčeku	1,000	ks	3,95	3,95
11	MAT	4295A4101	Ventil tanierový odťahu vzduchu KO 125 - vr. rámčeku	14,000	ks	4,98	69,72
			240 08 Vzduchotechnické potrubia				548,66
12	924	240080321	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 125	24,500	m	5,50	134,75
13	MAT	429812700	Rúra SPIRO d 100 L 1000 pozinkovaná, 20%tv.	11,000	m	9,80	107,80
14	MAT	429812810	Rúra SPIRO d 125 L 1000 pozinkovaná, 25%tv.	13,500	m	10,17	137,30
15	924	240080325	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 200	6,000	m	8,08	48,48
16	MAT	429812920-01	Rúra SPIRO d 180 L 1000 pozinkovaná, 5%tv.	6,000	m	14,70	88,20
17	924	240080327	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 250	1,000	m	11,40	11,40
18	MAT	429813140	Rúra SPIRO d 250 L 1000 pozinkovaná, 5%tv.	1,000	m	20,73	20,73
			999 - MCE ostatné				0,00
19	924	990240102	Presun hmôt pre M 24 do 1000 m	0,000	t	0,00	0,00
Objekt : SO101.1 - 2. Vetranie WC, kúpeľne							
			PRÁCE A DODÁVKY M				601,41
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení				601,41
			240 01 Ventilátory				504,84
1	924	240010073-R	Montáž : Ventilátor radiálny plastový	2,000	ks	58,25	116,50
2	MAT	4291C1102	Ventilátor radiálny malý EBB 175 T	2,000	ks	194,17	388,34
			240 07 Súčasti rozvodu vzduchu				5,43
3	924	240070800	Montáž : Mriežka krycia kruhová veľkosť 100	1,000	ks	1,25	1,25
4	MAT	429727000	Mriežka kruhová PK 120741 vyhotovenie 1 veľkosť 100	1,000	ks	4,18	4,18
			240 08 Vzduchotechnické potrubia				91,14
5	924	240080319	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 100	6,000	m	5,39	32,34
6	MAT	429812700	Rúra SPIRO d 100 L 1000 pozinkovaná, 20%tv.	6,000	m	9,80	58,80
Objekt : SO101.1 - 3. Vetranie priestorov rehabilitácie							
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				0,00
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				0,00
1	013	971038451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v mur. z dutých tehál hr. do 45 cm	0,000	ks	0,00	0,00
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				1 672,02
			713 - Izolácie tepelné				1 672,02

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	MJ	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
2	713	713401104	Montáž rúrok z PE hr. do 10 mm, vnút. priemer do 38	41,280	m	11,41	471,00
3	MAT	2723A7901-01	PE biela izolácia hr.9mm pre D 10mm	20,640	m	13,09	270,18
4	MAT	2723A7903-01	PE biela izolácia hr.9mm pre D 16mm	20,640	m	18,03	372,14
5	713	713411111	Montáž tep. izolácie potrubia 1x pásmi alebo rohož. prípev. oceľovým drôtom	10,000	m2	31,58	315,80
6	MAT	631426510	Rohož čadičová plst'/pozink. drôt 65kg/m3 hr. 5 cm	10,000	m2	24,29	242,90
7	713	713491111	Montáž tep. izolácie potrubia oplechovaním pevným	0,000	m2	0,00	0,00
8	MAT	138140300	Plech oceľ. hl. pozink. S185 (10004.2) 0,60 mm	0,000	t	0,00	0,00
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE				129,68
			733 - Rozvod potrubia				129,68
9	731	733221101-R	Potrubie Cu mäkké-mäkké pájkovanie d 10	4,000	m	15,01	60,04
10	731	733221102-R	Potrubie Cu mäkké-mäkké pájkovanie d 16	4,000	m	17,41	69,64
			PRÁCE A DODÁVKY M				20 286,53
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení				0,00
11	924	249990006	Montáž vzduchotechnických zariadení, HZS T6	0,000		0,00	0,00
			240 05 Zariadenia pre úpravu vzduchu				16 100,84
12	924	240050001-R	Montáž : Montáž rekuperačnej jednotky do 2000m3/h	1,000	ks	1 200,89	1 200,89
13	MAT	4295A0361-01	Rekuperačná jednotka: Salda 3CXP F1 - 1920m3/h, 400Pa	1,000	ks	8 714,71	8 714,71
14	MAT	4295A0362-01	Dialkové ovládanie ST-SA-Control s káblom 12.5m	1,000	ks	307,81	307,81
15	MAT	4295A0362-02	SSK 750-300	2,000	ks	121,05	242,10
16	MAT	4295A0362-03	LM230A-TP	2,000	ks	105,23	210,46
17	MAT	4295A0362-04	Kryt pre externý servopohon klapky	2,000	ks	8,65	17,30
18	MAT	4295A0362-05	LJ/PG 75-30	2,000	ks	61,30	122,60
19	MAT	4295A0362-06	Strieška Compact 3 CX P	1,000	ks	497,17	497,17
20	MAT	4295A0362-07	Sada na montáž na zem pre Compact CXP	1,000	ks	364,88	364,88
21	MAT	4295A0362-08	MB-Gateway	1,000	ks	269,77	269,77
22	MAT	4295A0362-09	OCR 750X300	2,000	ks	83,01	166,02
23	MAT	4295A0362-10	RFC 750x300 F2	1,000	ks	899,23	899,23
24	MAT	4295A0362-11	Guľôčkový sifón ERI šedý	1,000	ks	81,54	81,54
25	924	240050401	Montáž : Jednotka kondenzačná	1,000	ks	756,56	756,56
26	MAT	4843D0353-01	Kondenzačná jednotka Sinclair ASE-48AH 14,1/15,2kW	1,000	ks	1 902,79	1 902,79
27	MAT	4843D0503-01	Komunikácia a riadenie jednotky PAC-IF013	1,000	ks	347,01	347,01
			240 07 Súčasti rozvodu vzduchu				2 282,62
28	924	240070101-R	Montáž : Výfukový kus	2,000	ks	24,90	49,80
29	MAT	429723160-01	Výfukový kus na štvorhranné potrubie so stietkou 750x300	2,000	ks	83,01	166,02
30	924	240070455	Montáž : Tlmič hluku	2,000	ks	151,46	302,92
31	MAT	429535200	Tlmič hluku 750x300, dl.1000mm	2,000	ks	275,38	550,76
32	924	240070575	Montáž : Klapka škrtiaca kruhová d 160	14,000	ks	6,66	93,24
33	MAT	429710760	Klapka kruhová veľk. 160	14,000	ks	22,19	310,66
34	924	240071102	Montáž : Ventil tanierový z termoplastov 100,160,250	2,000	ks	2,17	4,34
35	MAT	4295A4100	Ventil tanierový odťahu vzduchu KO 100 - vr. rámčeku	1,000	ks	3,95	3,95
36	MAT	4295A4104	Ventil tanierový privodu vzduchu KI 100 - vr. rámčeku	1,000	ks	3,95	3,95
37	924	240071251	Montáž : Anemostat štvorcový-difúzorový, doskový 600	12,000	ks	15,33	183,96
38	MAT	484325102-01	Anemostat privodný VVKR A-S-400-8	6,000	ks	17,22	103,32
39	MAT	484325103-01	Anemostat odvodný VVKR A-S-400-8	6,000	ks	17,22	103,32
40	MAT	484325104-01	Telo anemostatu Plenum box privodný PB-VVK-S-400-SH-D1	6,000	ks	36,03	216,18
41	MAT	484325105-01	Telo anemostatu Plenum box odvodný PB-VVK-E-400-SH-D1	6,000	ks	31,70	190,20
			240 08 Vzduchotechnické potrubia				1 903,07
42	924	240080032	Montáž : Potrubie oceľové 4hranné sk. I PK 120401 obvod	15,000	m	10,97	164,55
43	MAT	429821000-01	Rúra rovná štvorhranná do obvodu d 800 pozink., 20%tv.	7,000	m	15,19	106,33
44	MAT	429821010-01	Rúra rovná štvorhranná do obvodu d 1000 pozink., 20%tv.	4,000	m	18,98	75,92
45	MAT	429821020-01	Rúra rovná štvorhranná do obvodu d 1260 pozink., 20%tv.	4,000	m	29,21	116,84
46	924	240080035	Montáž : Potrubie oceľové 4hranné sk. I PK 120401 obvod	18,000	m	19,36	348,48
47	MAT	429821020-02	Rúra rovná štvorhranná do obvodu d 1420 pozink., 20%tv.	12,000	m	32,92	395,04
48	MAT	429821030-01	Rúra rovná štvorhranná do obvodu d 1600 pozink., 20%tv.	6,000	m	39,79	238,74
49	MAT	429821040	Rúra rovná štvorhranná do obvodu d 2240 pozink., 20%tv.	0,000	m	0,00	0,00
50	924	240080319	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 100	3,000	m	5,39	16,17
51	MAT	429812700	Rúra SPIRO d 100 L 1000 pozinkovaná, 20%tv.	3,000	m	9,80	29,40
52	924	240080323	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 160	21,000	m	6,95	145,95
53	MAT	429812920	Rúra SPIRO d 160 L 1000 pozinkovaná, 10%tv.	21,000	m	12,65	265,65
			999 - MCE ostatné				0,00
54	924	990240102	Presun hmôt pre M 24 do 1000 m	0,000	t	0,00	0,00
55	924	990240292	Presun hmôt pre M 24 výška 12 m	0,000	%	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101, 101.1 Hlasová signalizácia požiaru, RZP

Miesto: Senec

Dátum: 25.7.2025

Objednávateľ: Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Projektant: Spracovateľ:

Položka	Názov položky /skrátенý popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Cena v EUR / bez DPH /			
				Jednotková cena			Celkom spolu
				Dodávka	Montáž	Spolu dodávka a montáž	
Náklady z rozpočtu				83 336,43			
A: KONCOVÉ ZARIADENIA - REFERENČNE VYROBKY SO 101							
	ÚSTREDŇA HSP VARIODYN D1						41 860,15
	583362.22 digitálny výstupný modul DOM4-24	ks	2,000	7 075,23	95,81	7 171,04	14 342,08
	580249.11 výkonový zosilňovač 4xD500W/100V	ks	2,000	5 430,08	95,81	5 525,89	11 051,78
	583501.RE digitálna stanica hlásateľa DCS15-12 zon	ks	1,000	1 861,05	45,62	1 906,67	1 906,67
	583506 rozširovací modul o 18 zon, DKM 18 pre DCS15	ks	1,000	916,59	13,69	930,28	930,28
	583505.RE DCSF- stanica hlásateľa pre hasičov	ks	1,000	2 550,98	95,81	2 646,79	2 646,79
	583341.21 Contact interface module CIM	ks	1,000	685,99	45,62	731,61	731,61
	MSU - sieťová napájacia jednotka	ks	1,000	493,83	32,12	525,95	525,95
	581721 záložný napájací zdroj 24V/150A EN54-4/A2	ks	1,000	752,38	95,81	848,19	848,19
	581731 akumulátorové batérie 12V / 150 Ah	ks	2,000	790,89	13,69	804,58	1 609,16
	583496 koncový člen reproduktorovej linky EOL	ks	8,000	65,45	5,84	71,29	570,32
	583496 koncový člen reproduktorovej linky EOL-odbočky	ks	8,000	65,45	5,84	71,29	570,32
	583422.21 havarijný kábel RC22 (pre DOM)	ks	4,000	128,87	4,56	133,43	533,72
	583477.21 kábel 2XV(2G)-DOM(2G) (ZOS-DOM)	ks	4,000	135,56	4,56	140,12	560,48
	583491 kábel DOMRJ45-XVRJ45 (DOMx2)	ks	8,000	12,75	4,56	17,31	138,48
	583452.21 vystupny kábel 100V pre DOM4-24	ks	2,000	137,79	4,56	142,35	284,70
	583482 patchkabel Cat5, 5m modrý (DAL)	ks	6,000	7,57	2,10	9,67	58,02
	583487 patchkabel Cat5, 2m žltý (ETH)	ks	4,000	7,57	2,10	9,67	38,68
	583708 vetrací panel v dátovom rozvážači	ks	4,000	50,01	2,55	52,56	210,24
	584100 -prepäťová ochrana 230V "D" pre VARIODYN do raku na DIN lištu	ks	1,000	284,22	7,21	291,43	291,43
	584101 Prepatová ochrana pre 100V linky, DIN lišta, uzemnenie	ks	25,000	153,24	7,21	160,45	4 011,25
	REPRODUKTORY A PRÍSLUŠENSTVO						12 335,20
	označenie reproduktora / nalepovací štítok	ks	207,000	0,50	0,46	0,96	198,72
	stropný reproduktor 6W do podlahu, okrúhla kovová mriežka + plastkryt alt. požiarly kryt do pož.SDK do podlahu, EVAC	ks	202,000	21,17	13,50	34,67	7 003,34
	582470 nástenný skrinkový reproduktor EVAC 6W	ks	4,000	73,63	13,87	87,50	350,00
	Svorková krabica, keram.svorkovnica E60	ks	207,000	13,78	4,20	17,98	3 721,86
	ESSER 800x800 42U stojanový dátový rozvážač s príslušenstvom, presklené dvre, kompletný	ks	1,000	715,28	90,33	805,61	805,61
	káblový organizér vertikálny	ks	2,000	8,77	6,39	15,16	30,32
	príslušenstvo pre dátový rozvážač	ks	1,000	54,87	13,87	68,74	68,74
	rozvodný panel ACAR 9x230V, 2U, 3m	ks	1,000	27,16	9,03	36,19	36,19
	vypnutie od TOTAL STOP, výkonové relé, cievka na 24VDC, pracovný kontakt pre 24 zón, montáž na DIN lištu, pracovné kontakty pripojené na reproduktorové linky, inštalovať v rozhlasovej ústredni, ovládací kábel privedie profesia silnoprádu, pomocné napájanie relé zo zdroja rozhlasovej ústredne	kpl	1,000	97,61	22,81	120,42	120,42
B: ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE SO 101							
	JE-H/ST/H FE180/PS60 4x2x0,8 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný B2ca - a1, d1, s1 pre SH a EPS	m	35,000	1,38	1,19	2,57	89,95
	NHXX-O FE180/PS60 2x2,5 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný B2ca - a1, d1, s1	m	2232,000	0,69	0,61	1,30	2 901,60
	NHXX-O FE180/PS60 2x1,5 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný B2ca - a1, d1, s1	m	198,000	0,50	0,59	1,09	215,82
	CYA 6 zž izolovaný vodič	m	18,000	0,72	0,82	1,54	27,72
	značenie trasy vedenia	kpl	1,000	2,28	0,82	3,10	3,10
	inštalačná rúrka,HFIR/HFXP 25 vr.príslušenstva	m	60,000	2,02	1,73	3,75	225,00
	E90 - kovový káblový rebrik OBO PTZ šírka 200 x výška 60, požiarne odolný PS90, vr. Príslušenstva	m	22,000	31,66	8,99	40,65	894,30
	kovová príchytka E90 pre jeden/dva káble vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarne odolnosť PS90, úchyt kábľa každých 30cm	ks	6660,000	0,35	0,27	0,62	4 129,20
	protipožiarna upchávka HILTI	kpl	1,000	46,72	19,34	66,06	66,06
	Stavebné prípomocné práce: - kompletná dodávka a realizácia potrebných stavebných prípomocných prác	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka	Názov položky /skratený popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Cena v EUR / bez DPH /			
				Jednotková cena			Celkom spolu
				Dodávka	Montáž	Spolu dodávka a montáž	
	Pomocné a montážne materiály: - popisné štítky hlavných zariadení, označovanie trás, rozmery a prev. podľa platných STN - upevňovací materiál, spojovací materiál, spony, príchytky, vývodky, spojky, spojníky, odmastňovače a izolačné hmoty...	kpl	1,000	638,73	127,75	766,48	766,48

C: TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY SO 101

	komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	kpl	1,000	1 094,96	0,00	1 094,96	1 094,96
	vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	ks	1,000	159,68	0,00	159,68	159,68
	naprogramovanie zariadenia	kpl	1,000	319,36	0,00	319,36	319,36
	uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	kpl	1,000	510,98	0,00	510,98	510,98
	inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	nepredvídané práce montážneho technika	hod	24,000	45,62	0,00	45,62	1 094,88
	dokumentácia skutočného vyhotovenia - 4paré	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	ks	1,000	729,97	0,00	729,97	729,97
	zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	228,12	0,00	228,12	228,12
	odovzdanie zariadenia užívateľovi	kpl	1,000	182,49	0,00	182,49	182,49
	zriadenie staveniska podľa požiadavok dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	doprava	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

A: KONCOVÉ ZARIADENIA - REFERENČNE VYROBKY SO 101.1

	ÚSTREDŇA HSP VARIODYN D1						5 959,06
	583501.RE digitálna stanica hlásateľa DCS15-12 zon	ks	2,000	1 861,05	45,62	1 906,67	3 813,34
	583506 rozširovací modul o 18 zon, DKM 18 pre DCS15	ks	2,000	916,59	13,69	930,28	1 860,56
	583496 koncový člen reproduktorovej linky EOL	ks	2,000	65,45	5,84	71,29	142,58
	583496 koncový člen reproduktorovej linky EOL-odbočky	ks	2,000	65,45	5,84	71,29	142,58
	REPRODUKTORY A PRÍSLUŠENSTVO						2 206,08
	označenie reproduktora / nalepovací štítok	ks	24,000	0,50	0,46	0,96	23,04
	stropný reproduktor 6W do podhladu, okrúhla kovová mriežka + plastkryt alt. požiarne kryt do pož.SDK do podhladu, EVAC	ks	24,000	49,56	13,50	63,06	1 513,44
	Svorková krabica, keram.svorkovnica E60	ks	24,000	23,70	4,20	27,90	669,60

B: ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE SO 101.1

	JE-H/ST/H FE180/PS60 4x2x0,8 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný B2ca - a1, d1, s1 pre SH a EPS	m	110,000	1,38	1,19	2,57	282,70
	NHXX-O FE180/PS60 2x2,5 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný B2ca - a1, d1, s1	m	365,000	1,15	1,02	2,17	792,05
	NHXX-O FE180/PS60 2x1,5 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný B2ca - a1, d1, s1	m	20,000	0,84	0,98	1,82	36,40
	značenie trasy vedenia	kpl	1,000	2,28	0,82	3,10	3,10
	inštalačná rúrka, HFIR/HFXP 25 vr.príslušenstva	m	15,000	2,02	1,73	3,75	56,25
	E90 - kovový káblový rebrik OBO PTZ šírka 200 x výška 60, požiarne odolný PS90, vr. Príslušenstva	m	10,000	31,66	8,99	40,65	406,50
	kovová príchytka E90 pre jeden/dva káble vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarne odolnosť PS90, úchyt kábla každých 30cm	ks	1125,000	0,59	0,91	1,50	1 687,50
	protipožiarna upchávka HILTI	kpl	1,000	46,72	19,34	66,06	66,06
	Stavebné prípomocné práce: - kompletná dodávka a realizácia potrebných stavebných prípomocných prác	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomocné a montážne materiály: - popisné štítky hlavných zariadení, označovanie trás, rozmery a prev. podľa platných STN - upevňovací materiál, spojovací materiál, spony, príchytky, vývodky, spojky, spojníky, odmastňovače a izolačné hmoty...	kpl	1,000	456,23	73,00	529,23	529,23

C: TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY SO 101.1

	komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	kpl	1,000	958,09	0,00	958,09	958,09
	vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	ks	1,000	228,12	0,00	228,12	228,12
	naprogramovanie zariadenia	kpl	1,000	456,23	0,00	456,23	456,23
	uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	kpl	1,000	510,98	0,00	510,98	510,98
	inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	nepredvídané práce montážneho technika	hod	4,000	45,62	0,00	45,62	182,48
	dokumentácia skutočného vyhotovenia - 4paré	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	ks	1,000	729,97	0,00	729,97	729,97
	zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	228,12	0,00	228,12	228,12
	odovzdanie zariadenia užívateľovi	kpl	1,000	182,49	0,00	182,49	182,49
	zriadenie staveniska podľa požiadavok dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	doprava	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101, 101.1 Elektrická požiar na signalizácia, RZP

Miesto: Senec

Dátum: 25.7.2025

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o. Spracovateľ:

Položka	Názov položky /skrát ený popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Cena v EUR / bez DPH /			Celkom spolu
				Jednotková cena			
				Dodávka	Montáž	Spolu dodávka a montáž	
Náklady z rozpočtu							108 516,27
A: KONCOVÉ ZARIADENIA - REFERENČNE VYROBK Y SO 101							
	ÚSTREDŇA EPS FlexEs						12 056,23
	FX808394 FX18 - ústredňa EPS, 18x kruhových slučiek - maximálna kapacita (s kartami sieť,redudantná max 15 liniek)	ks	1,000	5 462,93	95,81	5 558,74	5 558,74
	FX808324 Ovládací panel pre ústredňu FlexES	ks	1,000	1 077,20	45,62	1 122,82	1 122,82
	018006 akumulátor 12V DC/24Ah	ks	2,000	108,50	9,12	117,62	235,24
	FX808322 rozširujúca základná doska 1 so 4 pozíciami	ks	2,000	83,34	10,95	94,29	188,58
	FX808323 rozširujúca základná doska 2 so 4 pozíciami	ks	2,000	83,34	10,95	94,29	188,58
	FX808332 mikromodul ESSERBUS GT	ks	4,000	230,52	13,69	244,21	976,84
	FX808328.RE Redundantní řídící modul	ks	1,000	2 149,77	90,33	2 240,10	2 240,10
	764732 Prepatová ochrana pro 230 V napájení, skrinka, DIN lišta, uzemnenie	ks	1,000	149,68	7,21	156,89	156,89
	764733 Prepatová ochrana pro vedení esserbus®/esserbus®-Plus	ks	4,000	279,18	7,21	286,39	1 145,56
	764737 Montážní patice pro prepatové ochrany	ks	4,000	56,16	4,56	60,72	242,88
	PRÍSLUŠENSTVO -EXT.ZDROJ						2 146,60
	960005.10.GB napájecí zdroj v kovové skrinke 24V/5A	ks	2,000	667,12	14,05	681,17	1 362,34
	018006 akumulátorové batérie 12V/17Ah EN54-4	ks	4,000	108,50	9,12	117,62	470,48
	764732 Prepatová ochrana pro 230 V napájení, DIN lišta, uzemn.vodič	ks	2,000	149,68	7,21	156,89	313,78
	SIGNALIZAČNÉ A POMOCNÉ ZARIADENIA						2 489,17
	CWST- RR-S5 maják-konvenčný, 12-29V DC	ks	11,000	93,57	14,05	107,62	1 183,82
	CWSS- RR-S5 maják + siréna-konvenčný, 12-29V DC	ks	5,000	120,63	14,05	134,68	673,40
	CWR+PS188+ PS189 IP65, 5ks balenie	bal.	5,000	93,38	5,11	98,49	492,45
	pož.odolná krabica OBO PS 90, KOPOS 160x160,6 sv.keramická	ks	5,000	23,70	4,20	27,90	139,50
	HLÁSIČE A PRÍSLUŠENSTVO						32 275,65
	805576 označenie automatického hlásiča-koplera-adres.prvku / štítok balenie po 10 k	bal	28,000	14,50	4,56	19,06	533,68
	označenie tlačidlového hlásiča / štítok a popis v zmysle vyhlášky 726/2002, §12, ods. 9	ks	23,000	0,50	0,46	0,96	22,08
	802171 termomaximálny hlásič série IQ8 Quad - O	ks	5,000	92,50	10,49	102,99	514,95
	802371 opticko-dymový hlásič série IQ8 Quad - O	ks	240,000	79,06	10,49	89,55	21 492,00
	805590 päťica hlásiča IQ8 Quad	ks	250,000	9,00	9,03	18,03	4 507,50
	781814 paralelná indikácia z hlásiča	ks	35,000	16,94	2,92	19,86	695,10
	804905 elektronika tlačidla IQ8 s oddeľovačom	ks	23,000	96,25	3,19	99,44	2 287,12
	704900 skrinka tlačidla IQ8 červená vrátane sklíčka	ks	23,000	16,21	2,65	18,86	433,78
	808623 esserbus Koppler 4/2	ks	4,000	212,28	14,23	226,51	906,04
	808610.10 esserbus Koppler 12	ks	2,000	318,66	14,23	332,89	665,78
	808624 ukončovací člen EOL-OUT	kpl	1,000	23,01	2,10	25,11	25,11
	808625 ukončovací člen EOL-IN	kpl	1,000	23,01	2,10	25,11	25,11
	krabica pre esserbus Kopler - požiar no odolná	ks	6,000	23,70	4,20	27,90	167,40
B: ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE SO 101							
	JE-H/ST/H 1x2x0,8 kábel B2ca min Eca, bezhalogénový- paralelná signalizácia	m	103,500	0,56	1,09	1,65	170,78
	NHXX-O FE180/PS60 2x1,5 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný-napájanie, majáky, R-PO B2ca - a1, d1, s1	m	385,200	0,84	0,98	1,82	701,06
	JE-H/ST/H FE180/PS60 1x2x0,8 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný-ovládacia linka B2ca - a1, d1, s1	m	166,500	0,56	1,09	1,65	274,73
	JE-H/ST/H FE180/PS30 1x2x0,8 B2ca - a1, d1, s1 kábel, bezhalogénový - hlásiaca linka	m	3486,600	0,39	0,46	0,85	2 963,61
	JE-H/ST/H FE180/PS60 1x2x0,8 - 2x2x0,8 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný-ovládania B2ca - a1, d1, s1	m	369,000	0,56	1,09	1,65	608,85
	JE-H/ST/H FE180/PS560 4x2x0,8 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný- HSP B2ca - a1, d1, s1	m	12,000	1,38	1,19	2,57	30,84
	N2XH-O FE180/PS60 2x1,5 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný B2ca - a1, d1, s1-ext.napájanie	m	48,000	0,84	0,98	1,82	87,36
	CYA 6 zž izolovaný vodič	m	20,000	0,72	0,82	1,54	30,80
	značenie hlavných tras	kpl	1,000	1,09	0,46	1,55	1,55
	E90 - kovový kábl ový rebrík OBO PTZ šírka 200 x výška 60, požiarne odolný PS90, vr. Príslušenstva	m	10,000	31,66	8,99	40,65	406,50

Položka	Názov položky /skráteneý popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Cena v EUR / bez DPH /			
				Jednotková cena			Celkom spolu
				Dodávka	Montáž	Spolu dodávka a montáž	
	kovový kábelový žlab šírka 200 x výška 60, prepážka, požiarne odolný PS90 vrátane výložníkov, závesov, spojovacieho materiálu a príslušenstva	m	280,000	32,71	6,96	39,67	11 107,60
	inštalácia rúrky, HFIRHFXP 16/20 alebo alternatíva	m	2812,500	1,09	0,76	1,85	5 203,13
	príchytky pre pevnú inštaláciu rúrky 16/20, úchyt každých 50 cm	ks	6078,600	0,15	0,08	0,23	1 398,08
	kovová príchytky pre jeden kábel vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarne odolnosť PS90, úchyt kábla každých 30cm	ks	2232,000	0,59	0,91	1,50	3 348,00
	protipožiarne upchávka HILTI	kpl	1,000	136,87	22,81	159,68	159,68
	Stavebné prípomocné práce: - kompletná dodávka a realizácia potrebných stavebných prípomocných prác	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomocné a montážne materiály: - popisné štítky hlavných zariadení, označovanie trás, rozmery a prev. podľa platných STN - upevňovací materiál, spojovací materiál, spony, príchytky, vývodky, spojky, spojníky, odmastňovače a izolačné hmoty...	kpl	1,000	2 965,51	0,00	2 965,51	2 965,51
C: TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY SO 101							
	komplexné oživenie systému	kpl	1,000	766,47	0,00	766,47	766,47
	komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	kpl	1,000	1 231,83	0,00	1 231,83	1 231,83
	komplexné preskúšanie návazností na zariadenia PTZ (NN, SKV..prenos stavov EPS a pod.)	kpl	1,000	866,84	0,00	866,84	866,84
	vypracovanie progr.tabuliek a ovl. matice podľa PBS a platných podkladov v čase realizácie	kpl	1,000	1 140,58	0,00	1 140,58	1 140,58
	vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	ks	1,000	410,61	0,00	410,61	410,61
	naprogramovanie zariadenia	kpl	1,000	1 642,44	0,00	1 642,44	1 642,44
	inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	nepredvídané práce montážneho technika	hod	24,000	36,50	0,00	36,50	876,00
	dokumentácia skutočného vyhotovenia-dielenská dokumentácia - 4paré	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	ks	1,000	593,10	0,00	593,10	593,10
	zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	228,12	0,00	228,12	228,12
	odovzdanie zariadenia užívateľovi	kpl	1,000	273,74	0,00	273,74	273,74
	zriadenie staveniska podľa požiadavok dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	doprava	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
A: KONCOVÉ ZARIADENIA - REFERENČNE VYROBKÝ SO 101.1							
	ÚSTREDŇA EPS FlexEs						
	FX808460 Dotykový ext. ovladací panel, montaz na povrch /od omietku	ks	2,000	2 637,03	22,81	2 659,84	5 319,68
	FX808332 mikromodul ESSERBUS GT	ks	1,000	230,52	13,69	244,21	244,21
	SIGNALIZAČNÉ A POMOCNÉ ZARIADENIA						
	CWST- RR-S5 maják-konvenčný, 12-29V DC	ks	1,000	93,57	14,05	107,62	107,62
	CWSS- RR-S5 maják + siréna-konvenčný, 12-29V DC	ks	1,000	120,63	14,05	134,68	134,68
	CWR+PS188+ PS189 IP65, 5ks balenie	bal.	1,000	93,38	5,11	98,49	98,49
	pož.odolná krabica OBO PS 90, KOPOS 160x160,6 sv.keramiká	ks	1,000	23,70	4,20	27,90	27,90
	HLÁSIČE A PRÍSLUŠENSTVO						
	805576 označenie automatického hlásiča-koplera-adres.prvku / štítok balenie po 10 k	bal	3,000	14,50	4,56	19,06	57,18
	označenie tlačidlového hlásiča / štítok a popis v zmysle vyhlášky 726/2002, §12, ods. 9	ks	3,000	0,50	0,46	0,96	2,88
	802371 opticko-dymový hlásič série IQ8 Quad - O	ks	25,000	79,06	10,49	89,55	2 238,75
	805590 päťica hlásiča IQ8 Quad	ks	25,000	9,00	9,03	18,03	450,75
	781814 paralelná indikácia z hlásiča	ks	3,000	16,94	1,14	18,08	54,24
	804905 elektronika tlačidla IQ8 s oddeľovačom	ks	3,000	96,25	5,11	101,36	304,08
	704900 skrinka tlačidla IQ8 červená vrátane sklička	ks	3,000	16,21	1,00	17,21	51,63
	808623 esserbus Koppler 4/2	ks	1,000	212,28	14,23	226,51	226,51
	808610.10 esserbus Koppler 12	ks	1,000	318,66	14,23	332,89	332,89
	808624 ukončovací člen EOL-OUT	kpl	1,000	23,01	2,10	25,11	25,11
	808625 ukončovací člen EOL-IN	kpl	1,000	23,01	2,10	25,11	25,11
	krabica pre esserbus Koppler - požiarne odolná	ks	2,000	23,70	4,20	27,90	55,80
B: ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE SO 101.1							
	JE-H/ST/H 1x2x0,8 kábel B2ca min Eca, bezhalogénový- paralelná signalizácia	m	15,000	0,56	1,09	1,65	24,75
	NHXX-O FE180/PS60 2x1,5 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný-napájanie, majáky, R-PO B2ca - a1, d1, s1	m	18,000	0,50	0,59	1,09	19,62
	JE-H/ST/H FE180/PS60 1x2x0,8 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný-ovládacia linka B2ca - a1, d1, s1	m	20,000	0,56	1,09	1,65	33,00
	JE-H/ST/H FE180/PS30 1x2x0,8 B2ca - a1, d1, s1 kábel, bezhalogénový - hlásiaca linka	m	350,000	0,56	1,09	1,65	577,50
	JE-H/ST/H FE180/PS60 1x2x0,8 - 2x2x0,8 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný-ovládania B2ca - a1, d1, s1	m	31,000	0,56	1,09	1,65	51,15

Položka	Názov položky /skrátенý popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Cena v EUR / bez DPH /			
				Jednotková cena			Celkom spolu
				Dodávka	Montáž	Spolu dodávka a montáž	
	JE-H/ST/H FE180/PS560 4x2x0,8 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný-tablo B2ca - a1, d1, s1	m	98,000	1,38	1,19	2,57	251,86
	N2XH-O FE180/PS60 2x1,5 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný B2ca - a1, d1, s1-ext.napájanie	m	24,000	0,84	0,98	1,82	43,68
	značenie hlavných tras	kpl	1,000	1,09	0,46	1,55	1,55
	E90 - kovový káblový rebrik OBO PTZ šírka 200 x výška 60, požiarne odolný PS90, vr. Príslušenstva	m	10,000	31,66	8,99	40,65	406,50
	kovový káblový žlab šírka 200 x výška 60, prepážka, požiarne odolný PS90 vrátane výložníkov, závesov, spojovacieho materiálu a príslušenstva	m	14,000	46,73	13,92	60,65	849,10
	inštalačná rúrka, HFIRHFXP 16/20 alebo alternatíva	m	275,000	1,56	1,52	3,08	847,00
	príchytky pre pevnú inštalačnú rúrku 16/20, úchyt každých 50 cm	ks	510,000	0,15	0,23	0,38	193,80
	kovová príchytky pre jeden kábel vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarne odolnosť PS90, úchyt kábla každých 30cm	ks	510,000	0,35	0,27	0,62	316,20
	protipožiarne upchávka HILTI	kpl	1,000	136,87	19,16	156,03	156,03
	Stavebné prípomocné práce: - kompletná dodávka a realizácia potrebných stavebných prípomocných prác	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomocné a montážne materiály: - popisné štítky hlavných zariadení, označovanie trás, rozmery a prev. podľa platných STN - upevňovací materiál, spojovací materiál, spony, príchytky, vývodky, spojky, spojníky, odmastňovače a izolačné hmoty...	kpl	1,000	766,47	0,00	766,47	766,47
C: TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY SO 101.1							
	komplexné oživenie systému	kpl	1,000	1 094,96	0,00	1 094,96	1 094,96
	komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	kpl	1,000	1 368,70	0,00	1 368,70	1 368,70
	komplexné preskúšanie návazností na zariadenia PTZ (NN, SKV..prenos stavov EPS a pod.)	kpl	1,000	866,84	0,00	866,84	866,84
	vypracovanie progr.tabuliek a ovl. matice podľa PBS a platných podkladov v čase realizácie	kpl	1,000	1 140,58	0,00	1 140,58	1 140,58
	vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	ks	1,000	410,61	0,00	410,61	410,61
	naprogramovanie zariadenia	kpl	1,000	1 642,44	0,00	1 642,44	1 642,44
	inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	nepredvídané práce montážneho technika	hod	4,000	36,50	0,00	36,50	146,00
	dokumentácia skutočného vyhotovenia-dielenská dokumentácia - 4paré	ks	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	ks	1,000	593,10	0,00	593,10	593,10
	zaškolenie obsluhy	kpl	1,000	228,12	0,00	228,12	228,12
	odovzdanie zariadenia užívateľovi	kpl	1,000	273,74	0,00	273,74	273,74
	zriadenie staveniska podľa požiadavok dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
	doprava	kpl	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt:

SO 101, 101.1 Elektroinštalácia, slaboprúdové rozvody

Miesto: Senec

Dátum: 25.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné stavitelstvo s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

273 296,04

D HSV SO 101 Práce a dodávky HSV SO 101

3 793,20

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 793,20

1	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	1 000,000	1,77	1 770,00
2	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	610,000	2,21	1 348,10
3	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	125,000	3,18	397,50
4	K	974031133.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, - 0,00900t	m	80,000	3,47	277,60

D M SO 101 Práce a dodávky M SO 101

237 037,46

D 21-M Elektromontáže

211 757,89

5	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	1 810,000	1,75	3 167,50
6	M	345410008700.S	Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-45/HF HA	ks	1 810,000	0,19	343,90
7	K	210010551.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová a UV stabilná typ 2320, uložená pevne	m	2 079,000	1,63	3 388,77
8	M	345710008360.S	Rúrka ohybná 2320 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 20 mm	m	2 079,000	0,39	810,81
9	K	210010552.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová a UV stabilná typ 2325, uložená pevne	m	1 665,000	1,73	2 880,45
10	M	345710005465.S	Rúrka ohybná 2325 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 25 mm	m	1 665,000	0,54	899,10
11	K	210010553.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová a UV stabilná typ 2332, uložená pevne	m	550,800	1,90	1 046,52
12	M	345710008385.S	Rúrka ohybná 2332 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 32 mm	m	550,800	0,83	457,16
13	K	210020310	Kábelový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpory	m	310,000	11,54	3 577,40
14	M	345750010400	Žľab kábelový MARS 250x100 mm s príslušenstvom	m	310,000	13,23	4 101,30
15	M	ERA000002324	Rámček Valena Life 754001 1-násobný biela	ks	600,000	0,75	450,00
16	M	ERA000002325	Rámček Valena Life 754002 2-násobný biela	ks	105,000	1,56	163,80
17	M	ERA000002326	Rámček Valena Life 754003 3-násobný biela	ks	152,000	2,44	370,88
18	M	ERA000002327	Rámček Valena Life 754004 4-násobný biela	ks	20,000	3,69	73,80
19	M	ERA000002328	Rámček Valena Life 754005 5-násobný biela	ks	109,000	4,68	510,12
20	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,000	2,83	11,32
21	M	ESP000003907	Spínač Valena Life 752101 R1 biely	ks	4,000	2,66	10,64
22	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	158,000	3,71	586,18
23	M	ESP000003908	Spínač sériový Valena Life 752105 R5 biely	ks	158,000	3,79	598,82
24	K	210110602.S	Tlačítko bezpečnostné	ks	2,000	4,89	9,78
25	M	752230	Tlačítko GW42201 červené STOP núdzové a požiarne so sklom 1NO+1NC IP55	ks	2,000	24,37	48,74

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	1 490,000	5,26	7 837,40
27	M	EZA000002967	Zásuvka Valena Life 753180 1-násobná s clonkami biela	ks	1 490,000	3,04	4 529,60
28	K	210111023.S	Zásuvka uzemňovacia	ks	78,000	8,18	638,04
29	M	EZA000002966	Zásuvka uzemňovacia	ks	78,000	17,92	1 397,76
30	K	210190003.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	66,61	66,61
31	M	061885	Rozvádzač RGASTRO vrátane výzbroje	ks	1,000	5 292,30	5 292,30
32	K	210190054.S	Montáž rozvádzača skriňového do váhy 500 kg	ks	6,000	208,55	1 251,30
33	M	061884	Rozvádzač RP vrátane výzbroje	ks	6,000	4 562,33	27 373,98
34	K	210194065.S	Rozvádzač RACK	ks	4,000	123,44	493,76
35	M	357130002400.S	Rozvádzač skriňový oceľoplechový RACK s výzbrojou	ks	4,000	2 011,95	8 047,80
36	K	210201513.S	Zapojenie núdzového svietidla LED zdroj	ks	154,000	6,93	1 067,22
37	M	661601	Núdzové svietidlo CROSSIGN 110 AW180 LED ERI	ks	108,000	55,84	6 030,72
38	M	661602	Núdzové svietidlo RESCLITE ANTI-PANIC ED	ks	31,000	70,18	2 175,58
39	M	661603	Núdzové svietidlo RESCLITE ESCAPE ED	ks	6,000	77,39	464,34
40	M	661605	Núdzové svietidlo RESCLITE ANTI-PANIC AD	ks	9,000	42,70	384,30
41	K	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	375,000	10,60	3 975,00
42	M	40113DL	LED PANEL 418 M600 U19 C90 IP65 DALI	ks	375,000	66,30	24 862,50
43	K	210201913.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	290,000	15,90	4 611,00
44	M	40306DL	DWL IP54 25W 75 °C90 SAT ED 4K DALI	ks	290,000	66,72	19 348,80
45	K	210201915.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,5 kg	ks	35,000	9,38	328,30
46	M	40306DL	DWL IP54 25W 75 °C90 SAT ED 4K DALI	ks	35,000	66,72	2 335,20
47	K	210201916.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 3 kg	ks	60,000	12,85	771,00
48	M	41305	BS UNO MODULA RD 60W 4K	ks	60,000	68,08	4 084,80
49	K	210800519.S	Vodič medený uložený pevne H07ZK (CY) 450/750 V 6 z.ž.	m	2 508,000	0,82	2 056,56
50	M	341110012300.S	Vodič medený uložený pevne H07ZK (CY) 450/750 V 6 z.ž.	m	2 508,000	0,72	1 805,76
51	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07ZK (CY) 450/750 V 16z.ž.	m	1 479,000	1,24	1 833,96
52	M	341110012500.S	Vodič medený uložený pevne H07ZK (CY) 450/750 V 16z.ž.	m	1 479,000	1,97	2 913,63
53	K	210881212.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	153,000	1,02	156,06
54	M	341610020400.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R-O 2x1,5 mm2	m	153,000	0,71	108,63
55	K	210881213.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 2x2,5	m	496,000	1,16	575,36
56	M	341610020600.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R-O 2x2,5 mm2	m	496,000	1,07	530,72
57	K	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	6 594,000	1,06	6 989,64
58	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R-J 3x1,5 mm2	m	6 594,000	0,91	6 000,54
59	K	210881217.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	5 536,000	1,20	6 643,20
60	M	341610021000.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R-J 3x2,5 mm2	m	5 536,000	1,33	7 362,88
61	K	210881224.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	1 102,000	1,12	1 234,24
62	M	341610021700.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R-O 4x1,5 mm2	m	1 102,000	0,98	1 079,96
63	K	210881232.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	3 733,000	1,16	4 330,28
64	M	341610022500.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R-J 5x1,5 mm2	m	3 733,000	1,39	5 188,87
65	K	210881233.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	498,000	1,37	682,26
66	M	341610022600.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R-J 5x2,5 mm2	m	498,000	2,02	1 005,96
67	K	210881237.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x16	m	183,000	2,77	506,91
68	M	341610023000.S	Kábel medený bezhalogénový 1-CHKE-R-J 5x16 mm2	m	183,000	11,52	2 108,16
69	K	210881238.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-V-J 5x25/PS60	m	173,000	3,24	560,52
70	M	341610023100.S	Kábel medený bezhalogénový CXKH-V-J 5x25/PS60	m	173,000	23,54	4 072,42
71	K	210881325.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-V-O 2x1,5/PS60	m	429,000	1,04	446,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	M	341610025000.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-V-O 2x1,5/PS60	m	429,000	0,84	360,36
73	K	210881332.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne CHKE-V-J 3x1,5/PS60	m	460,000	1,08	496,80
74	M	341610025700.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-V-J 3x1,5/PS60	m	460,000	1,08	496,80
75	K	210881333.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne CHKE-V-J 3x2,5/PS30	m	69,000	1,22	84,18
76	M	341610025800.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-V-J 3x2,5/PS30	m	69,000	1,55	106,95
77	K	210881363.S	Kábel bezhalogenový, medený uložený pevne	m	338,000	1,41	476,58
78	M	341610028800.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-V-J 5x2,5/PS60	m	338,000	1,98	669,24

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 25 279,57

79	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	165,000	5,57	919,05
80	M	EZA000003012	Zásuvka dátová Valena Life 753149 2xRJ45 STP 6A biela	ks	165,000	28,95	4 776,75
81	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	9 980,000	1,24	12 375,20
82	M	KDP000001481	Kábel dátový pevný STP (U/FTP) cat.6a B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz interiér	m	9 980,000	0,55	5 489,00
83	K	220711040.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, stena	ks	31,000	13,42	416,02
84	M	404610000100.S	Snímač pohybu digitálny duálny 2xPIR - 2 úrovne citlivosti, dosah 11 m/110°	ks	31,000	42,05	1 303,55

D HZS SO 101 Hodinové zúčtovacie sadzby SO 101 0,00

85	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	0,000	0,00	0,00
----	---	-------------	---	-----	-------	------	------

D VRN SO 101 Investičné náklady neobsiahnuté v cenách SO 101 1 181,64

86	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	0,000	0,00	0,00
87	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	0,000	0,00	0,00
88	K	001300011.S	Podružný a drobný materiál	eur	1,000	1 181,64	1 181,64

D HSV SO 101.1 Práce a dodávky HSV SO 101.1 567,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 567,10

1	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	100,000	1,77	177,00
2	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	30,000	2,21	66,30
3	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	80,000	3,18	254,40
4	K	974031133.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, - 0,00900t	m	20,000	3,47	69,40

D M SO 101.1 Práce a dodávky M SO 101.1 29 950,17

D 21-M Elektromontáže 28 608,98

5	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	98,000	1,75	171,50
6	M	345410008700.S	Krabica univerzálna bezhalogenová KU 68-45/HF HA	ks	98,000	0,19	18,62
7	K	210010551.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná bezhalogenová a UV stabilná typ 2320, uložená pevne	m	342,000	1,63	557,46
8	M	345710008360.S	Rúrka ohybná 2320 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogenová, D 20 mm	m	342,000	0,39	133,38
9	K	210010552.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná bezhalogenová a UV stabilná typ 2325, uložená pevne	m	517,500	1,73	895,28
10	M	345710005465.S	Rúrka ohybná 2325 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogenová, D 25 mm	m	517,500	0,54	279,45
11	K	210010553.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná bezhalogenová a UV stabilná typ 2332, uložená pevne	m	112,500	1,90	213,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	345710008385.S	Rúrka ohybná 2332 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 32 mm	m	112,500	0,83	93,38
13	K	210020310	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpory	m	50,000	11,54	577,00
14	M	345750010400	Žľab káblový MARS 250x100 mm s príslušenstvom	m	50,000	27,82	1 391,00
15	M	ERA000002324	Rámček Valena Life 754001 1-násobný biela	ks	31,000	0,94	29,14
16	M	ERA000002325	Rámček Valena Life 754002 2-násobný biela	ks	15,000	1,95	29,25
17	M	ERA000002326	Rámček Valena Life 754003 3-násobný biela	ks	6,000	3,05	18,30
18	M	ERA000002327	Rámček Valena Life 754004 4-násobný biela	ks	3,000	4,62	13,86
19	M	ERA000002328	Rámček Valena Life 754005 5-násobný biela	ks	1,000	5,86	5,86
20	K	210110043.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5	ks	25,000	3,71	92,75
21	M	ESP000003908	Spínač sériový Valena Life 752105 R5 biely	ks	25,000	4,74	118,50
22	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	67,000	5,26	352,42
23	M	EZA000002967	Zásuvka Valena Life 753180 1-násobná s clonkami biela	ks	67,000	3,04	203,68
24	K	210111023.S	Zásuvka uzemňovacia	ks	2,000	8,18	16,36
25	M	EZA000002966	Zásuvka uzemňovacia	ks	2,000	17,92	35,84
26	K	210190054.S	Montáž rozvádzača skriňového do váhy 500 kg	ks	1,000	208,55	208,55
27	M	061884	Rozvádzač RP vrátane výzbroje	ks	1,000	4 562,33	4 562,33
28	K	210194065.S	Rozvádzač RACK	ks	1,000	123,44	123,44
29	M	357130002400.S	Rozvádzač skriňový oceľoplechový RACK s výzbrojou	ks	1,000	2 737,40	2 737,40
30	K	210201513.S	Zapojenie núdzového svietidla LED zdroj	ks	12,000	6,93	83,16
31	M	661601	Núdzové svietidlo CROSSIGN 110 AW180 LED ERI	ks	10,000	62,05	620,50
32	M	661602	Núdzové svietidlo RESCLITE ANTI-PANIC ED	ks	2,000	77,98	155,96
33	K	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	30,000	10,60	318,00
34	M	40113DL	LED PANEL 418 M600 U19 C90 IP65 DALI	ks	30,000	73,66	2 209,80
35	K	210201913.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	19,000	15,90	302,10
36	M	40306DL	DWL IP54 25W 75 °C90 SAT ED 4K DALI	ks	19,000	74,14	1 408,66
37	K	210800519.S	Vodič medený uložený pevne H07ZK (CY) 450/750 V 6 z.ž.	m	270,000	0,82	221,40
38	M	341110012300.S	Vodič medený uložený pevne H07ZK (CY) 450/750 V 6 z.ž.	m	270,000	0,72	194,40
39	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07ZK (CY) 450/750 V 16z.ž.	m	189,000	1,24	234,36
40	M	341110012500.S	Vodič medený uložený pevne H07ZK (CY) 450/750 V 16z.ž.	m	189,000	1,97	372,33
41	K	210881212.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	30,000	1,02	30,60
42	M	341610020400.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-O 2x1,5 mm2	m	30,000	0,71	21,30
43	K	210881213.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 2x2,5	m	99,000	1,16	114,84
44	M	341610020600.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-O 2x2,5 mm2	m	99,000	1,07	105,93
45	K	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	765,000	1,06	810,90
46	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 3x1,5 mm2	m	765,000	0,91	696,15
47	K	210881217.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	1 116,900	1,20	1 340,28
48	M	341610021000.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 3x2,5 mm2	m	1 116,900	1,33	1 485,48
49	K	210881224.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	274,500	1,12	307,44
50	M	341610021700.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-O 4x1,5 mm2	m	274,500	0,98	269,01
51	K	210881232.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	620,100	1,16	719,32
52	M	341610022500.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x1,5 mm2	m	620,100	1,39	861,94
53	K	210881233.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	99,000	1,37	135,63
54	M	341610022600.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x2,5 mm2	m	99,000	2,02	199,98
55	K	210881237.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x16	m	36,900	2,77	102,21
56	M	341610023000.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x16 mm2	m	36,900	12,00	442,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	210881238.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-V-J 5x25/PS60	m	49,500	3,24	160,38
58	M	341610023100.S	Kábel medený bezhalogénový CXKH-V-J 5x25/PS60	m	49,500	23,54	1 165,23
59	K	210881325.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-V-O 2x1,5/PS60	m	63,900	1,04	66,46
60	M	341610025000.S	Kábel medený bezhalogénový CHKE-V-O 2x1,5/PS60	m	63,900	0,84	53,68
61	K	210881332.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-V-J 3x1,5/PS60	m	76,500	1,08	82,62
62	M	341610025700.S	Kábel medený bezhalogénový CHKE-V-J 3x1,5/PS60	m	76,500	1,08	82,62
63	K	210881333.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-V-J 3x2,5/PS30	m	81,900	1,22	99,92
64	M	341610025800.S	Kábel medený bezhalogénový CHKE-V-J 3x2,5/PS30	m	81,900	1,55	126,95
65	K	210881363.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne	m	37,800	1,41	53,30
66	M	341610028800.S	Kábel medený bezhalogénový CHKE-V-J 5x2,5/PS60	m	37,800	1,98	74,84

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 1 341,19

67	K	220511002.S	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	6,000	5,57	33,42
68	M	EZA000003012	Zásuvka dátová Valena Life 753149 2xRJ45 STP 6A biela	ks	6,000	23,16	138,96
69	K	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	560,000	1,24	694,40
70	M	KDP000001481	Kábel dátový pevný STP (U/FTP) cat.6a B2cas1d1a1 AWG23 LSOH 500MHz interiér	m	560,000	0,55	308,00
71	K	220711040.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, stena	ks	3,000	13,42	40,26
72	M	404610000100.S	Snímač pohybu digitálny duálny 2xPIR - 2 úrovne citlivosti, dosah 11 m/110°	ks	3,000	42,05	126,15

D HZS SO 101. Hodinové zúčtovacie sadzby SO 101.1 0,00

73	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	0,000	0,00	0,00
----	---	-------------	---	-----	-------	------	------

D VRN SO 101. Investičné náklady neobsiahnuté v cenách SO 101.1 766,47

74	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	0,000	0,00	0,00
75	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	0,000	0,00	0,00
76	K	001300011.S	Podružný a drobný materiál	eur	1,000	766,47	766,47

ZOZNAM ZARIADENÍ, ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101 Prístavba polikliniky

Časť: SO 101 Medicínske plyny

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Miesto: Senec

Spracoval:

Dátum:

25.7.2025

Potrubia / tvarovky / alarm / ventily	M.J.	Množstvo	J. cena	Celk. Cena
Kyslík				3 660,54
Medená trubka 18x1	m	98,000	11,50	1 127,00
Guľový kohút DN 10, PN20	ks	1,000	10,07	10,07
Uzatvárací ventil fľašový UVR	ks	5,000	67,12	335,60
Tvarovky CU	ks	8,000	12,26	98,08
Ag spájka 45+pasta	g	510,000	2,52	1 285,20
Chránička potrubia+oceľová trubka	ks	15,000	10,40	156,00
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m	130,000	0,21	27,30
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN 40	m	130,000	0,93	120,90
Úseková tlaková skúška podľa EN 7396	ks	5,000	56,17	280,85
Záverečná tlaková skúška podľa EN 7396	kpl	1,000	219,54	219,54
Stlačený vzduch				3 636,05
Medená trubka 18x1	m	110,000	19,93	2 192,30
Guľový kohút DN 10, PN20	ks	2,000	6,79	13,58
Uzatvárací ventil fľašový UVR	ks	5,000	75,66	378,30
Tvarovky CU	ks	10,000	8,87	88,70
Ag spájka 45+pasta	g	510,000	0,78	397,80
Chránička potrubia+oceľová trubka	ks	20,000	11,34	226,80
Ochranný plyn pre spájkovanie Cu trubiek EN7396	m	114,000	0,38	43,32
Prepláchnutie rozvodu dusíkom do DN 40	m	114,000	0,57	64,98
Záverečná tlaková skúška podľa EN 7396	kpl	1,000	230,27	230,27
				2 709,91
Alarmový systém	kpl	1,000	1521,55	1 521,55
Ventilová skriňa	ks	1,000	1188,36	1 188,36
Ostatné zariadenia				
Systém medicínskeho vzduchu, kapacita 54 Sm3/h				28 735,20
Manuálny prietokový regulačný ventil MFCV 2 manuálne nastavenie výstupného prietoku, max. prietok 400 m3/h	ks	2,000	935,31	1 870,62
Skrutkový kompresor Atlas Copco GA 5 7,5 bar, vrát. cyklónový filter a ekodrain	ks	2,000	6853,24	13 706,48
Chladiaca sušička GDD18F Menovitý prietok 1,8 m ³ /min	ks	2,000	2546,44	5 092,88
Sada na filtráciu vzduchu 0131 mikrónový a 0,01mikrónový filter vrátane odtokového systému	ks	2,000	449,15	898,30
Carbon Tower CT2 , max. prietok 2,5m ³ /min, vr. indikátor oleja a prachový filter	ks	2,000	2397,19	4 794,38
200 l vzduchová nádrž vrátane hadíc a prípojk	ks	2,000	753,33	1 506,66
Filtrácia plynu 015MS Bakteriálny/sterilný filter 23m ³ /h	ks	2,000	264,10	528,20
Odlučovač oleja a vody max prietok 1,7 m ³ /min, na jedno použitie	ks	2,000	168,84	337,68
Celková cena: 26 702 Eur				
Systém na výrobu medicínskeho kyslíka v kontajneri_model MOFS18 (3 nezávislé zdroje kyslíka)				183 338,97
Generátora kyslíka O35+ 25,3 kg/h ~ 19 m ³ /h (ref. 20 °C, 1,013 barA) pri 93 % čistote, výstupný tlak 4 barG	ks	1,000	25069,40	25 069,40
Ochrana molového síta pred vlhkosťou s automatickou rekuperáciou Je vstavaný mechanizmus, ktorý obsahuje snímač rosného bodu a off-spec bypass, ktorý slúži na ochranu molového síta generátora pred kontamináciou vlhkosťou vysokou úrovňou vlhkosti v privádzanom vzduchu.	ks	1,000	1319,75	1 319,75
Manuálny prietokový regulačný ventil MFCV 1 manuálne nastavenie výstupného prietoku, max. prietok 40m3/h	ks	1,000	668,25	668,25
Prietokomer DN15 vr. rozsah počítadla 1 až 90 m3/h, hodnota zobrazená na dotykovej obrazovke	ks	1,000	1266,76	1 266,76
Kontrola čistoty-zabudovaná kontrola kvality plynu – zaisťuje, že je zaručená požadovaná čistota, každý plyn mimo špecifikácie je automaticky vedený cez výfuk, kým sa nedosiahne požadovaná čistota	ks	1,000	897,87	897,87
Vzdialené pripojenie cez 4G modem alebo LAN VPN prístup z PC alebo smartfónu, vrát. ročná licencia, inak licencia 400EUR/rok	ks	1,000	2846,89	2 846,89
Sekvenčný štart/stop pre modely (N1-N35, O1-O50) ovládanie jedným tlačidlom; všetky komponenty ako kompresor, sušič, posilňovač atď. sú riadené plc	ks	1,000	875,97	875,97
Audiovizuálny alarm MEDICAL 3-farebná vizuálna a akustická signalizácia v prípade akéhokoľvek alarmu	ks	1,000	339,66	339,66
500 l kyslíková vyrovnávací nádrž vrátane prachového filtra a regulátora tlaku	ks	1,000	1486,95	1 486,95
Skrutkový kompresor Atlas Copco GA 26+ 7,5 bar, vrát. cyklónový filter a ekodrain	ks	1,000	16949,96	16 949,96
Adsorpčná sušička-DPS 40 Menovitý prietok 6,8 m3 /min	ks	1,000	13117,60	13 117,60
Sada na filtráciu vzduchu 062 1mikrónový a 0,01mikrónový filter vrátane odtokového systému	ks	1,000	1047,00	1 047,00
Carbon Tower CT9 , max. prietok 7,5 m ³ /min, vr. indikátor oleja a prachový filter	ks	1,000	3906,81	3 906,81
900 l vzduchová nádrž vrátane hadíc a prípojk	ks	1,000	1773,83	1 773,83
HP O2 kompresor 2V3B prietok 15,5 až 19 m ³ /h, výtláčny tlak 170bar, sací tlak 2,1-2,8barG	ks	1,000	58306,54	58 306,54
Plniaca rampa na 6 fliaš vrátane poistného ventilu, manometra, tlakových hadíc	ks	2,000	3996,60	7 993,20
Filtrácia plynu 015MS bakteriálny/sterilný filter 23 m ³ /h	ks	1,000	218,99	218,99
Kontajnerizácia - jednotka je postavená vo výške 20 stôp. HC kontajner vrát. osvetlenie, izolácia, vetranie a potrubie	ks	1,000	36681,11	36 681,11
Odlučovač oleja a vody max prietok 10m ³ /min, objem 15l.	ks	1,000	416,08	416,08
UPS SIEMENS - Neprerušovaný zdroj napájania integrovaný v skríni	ks	1,000	635,08	635,08
Automatický prepínací systém, RPA 1500S, prietok 30m3/h 2x vysokotlakový + 1x nízkotlakový vstup, 1x výstup, vrát. Alarm	ks	1,000	5769,34	5 769,34
Ohrievač vo vnútri nádoby	ks	1,000	1751,93	1 751,93
Celková cena: 171 448 Eur				
Celková cena za všetky položky: 206418,72 Eur				222 080,67

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt:

SO 101 - OPZ plyn

Miesto: Senec

Dátum: 25.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 468,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 434,82

D 1

Zemné práce

2 230,86

1	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	26,50	30,83	817,00
2	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	26,50	1,69	44,79
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,00	5,74	45,92
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	150,00	0,58	87,00
5	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,00	11,77	94,16
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,00	0,99	7,92
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	18,00	34,40	619,20
8	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,00	5,48	98,64
9	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	6,00	26,71	160,26
10	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	11,00	23,27	255,97

D 4

Vodorovné konštrukcie

144,76

11	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,80	80,42	144,76
----	---	-----------	--	----	------	-------	--------

D 5

Komunikácie

0,00

12	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	0,00	0,00	0,00
13	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	0,00	0,00	0,00
14	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	0,00	0,00	0,00
15	K	566902223.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	0,00	0,00	0,00
16	K	566902233.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	0,00	0,00	0,00
17	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	0,00	0,00	0,00
18	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	0,00	0,00	0,00
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,00	0,00	0,00
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,00	0,00	0,00
21	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,00	0,00	0,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

141,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	971036006.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stien - murivo tehlové -0,00006t	cm	150,00	0,94	141,00
D 99 Presun hmôt HSV							918,20
23	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	20,00	45,91	918,20
D PSV Práce a dodávky PSV							2 033,96
D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod							1 428,89
24	K	723120205.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 32	m	48,00	25,14	1 206,72
25	K	723150367.S.1	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 57x2,9 mm	m	3,00	27,69	83,07
26	K	723190203.S	Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20	súb.	1,00	87,80	87,80
27	K	723230301.S.1	Montáž flexibilnej hadice pre plyn pre bajonetové uzávery	ks	1,00	5,82	5,82
28	M	M004.1	HADICA plyn DN 15" 1000mm nerez opletaná flexi - 20° C až +60° C	ks	1,00	16,33	16,33
29	K	723231009.S	Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4	ks	1,00	6,39	6,39
30	M	551340004800.S	Guľový uzáver na plyn 3/4", plnoprietokový s obojstranne predĺženým závitom, niklovaná mosadz	ks	1,00	17,81	17,81
31	K	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,00	0,99	4,95
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							392,43
32	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	10,00	10,58	105,80
33	M	M003	kotviaci material pre potrubia	kpl	1,00	286,63	286,63
D 783 Nátery							212,64
34	K	783424341.S	Nátery kov.potr.a armatúr v kanáloch a šachtách syntetické potrubie do DN 50 mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm	m	48,00	4,43	212,64
D M Práce a dodávky M							2 905,14
D 23-M Montáže potrubia							2 905,14
35	K	230180014.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 40x3.6 mm	m	35,00	2,56	89,60
36	M	FP104043W	SafeTech RCn Plyn rúra SDR 11 40 x 3,7 x 100 m	m	35,00	3,58	125,30
37	K	230180067.S	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 40	ks	6,00	13,46	80,76
38	M	753911805	Elgef Plus elektrofúzna spojka d400mm SDR 17, "Pipe in Pipe" systém GEORG FISCHER +GF+	ks	1,00	367,25	367,25
39	M	720920771	Elgef Plus prechodová spojka PE/mosadz s vonkajším závitom d40-1", GEORG FISCHER +GF+	ks	1,00	60,44	60,44
40	M	753101609	Elgef Plus elektrofúzne koleno 90° d40mm, GEORG FISCHER +GF+	ks	4,00	19,16	76,64
41	K	230260001.S	Prepojenie na existujúci plynovod NTL	ks	1,00	44,26	44,26
42	K	K001	d+m skrinka W 600 N	ks	1,00	1 272,62	1 272,62
43	K	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	m	83,00	3,72	308,76
44	K	230230076.S	Čistenie potrubí DN 200	m	83,00	0,53	43,99
45	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,00	120,43	120,43
46	K	230230292.S	Napustenie potrubia OPZ	m	83,00	1,65	136,95
47	K	K006	vytmenenie chráničky	ks	6,00	29,69	178,14
48	K	plyn	D+M plynomer (rieši SPP)	ks	0,00	0,00	0,00
D ost Ostatné							1 094,96
49	K	K009	revízia plyn	ks	1,00	328,49	328,49
50	K	K010	tlakové, funkčné skúšky	kpl	1,00	766,47	766,47

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101.2 Odpadové hospodárstvo

Časť:

Objednávateľ: Mesto Senec

Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviiteľstvo s.r.o.

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

18 351,31

1	272321712	Zakladanie	kpl	1,000	7 794,35	7 794,35
2	310271305	Vrchná stavba	m3	16,008	659,48	10 556,96

PSV

Práce a dodávky PSV

5 259,54

3	762332141	Prestrešenie	m	33,000	159,38	5 259,54
---	-----------	--------------	---	--------	--------	----------

M

Práce a dodávky M

1 946,59

4	240010001	Odvetrание	ks	1,000	1 946,59	1 946,59
---	-----------	------------	----	-------	----------	----------

Celkom

25 557,44

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101.3 Zakladanie a podzemná garáž

Časť: SO 101.3 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec

Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

1 206 396,11

1

Zemné práce

246 178,58

1	131201104	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3,nad 10000 m3	m3	10 970,060	2,37	25 999,04
2	131201109	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	10 970,060	0,18	1 974,61
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 50 m	m3	2 916,000	1,82	5 307,12
4	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	9 512,060	6,35	60 401,58
5	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 458,000	2,07	3 018,06
6	171201290	Poplatok za uloženie sypaniny na skládke	m3	9 512,060	12,97	123 371,42
7	175101201	Obsyp objektov zemina	m3	1 458,000	15,21	22 176,18
8	181101102	Úprava pláne v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	2 569,000	1,53	3 930,57
9	460010001	Vytýčenie základov	bm	0,000	0,00	0,00

2

Zakladanie

354 079,61

10	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku hr. 200 mm	m3	523,520	36,50	19 108,48
11	272361821.S	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10505 - orientačne	t	116,956	1 313,95	153 674,58
12	273313611.S	Betón základových dosiek podkladový, prostý tr.C 16/20 hr. 100 mm	m3	259,435	102,29	26 537,59
13	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	1 295,691	113,58	147 164,61
14	273351215	Debnenie podkladových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	170,600	24,33	4 150,70
15	273351216	Debnenie podkladových dosiek, odstránenie-dielce	m2	170,600	12,17	2 076,20
16	279321411	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	3,822	114,45	437,43
17	272351215	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-dielce	m2	25,480	24,33	619,93
18	272351216	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-dielce	m2	25,480	12,17	310,09

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

145 092,62

19	310271303.S	Murivo z debn. tvárnic 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	4,440	178,26	791,47
20	311361821.S	Výstuž DT múrov 10505 - orientačne	t	0,266	1 313,95	350,04
21	311321411.S	Betón nadzákladových múrov,železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	240,587	115,67	27 828,68
22	311351111	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné únosné-zhotovenie	m2	1 669,118	24,33	40 609,65
23	311351112	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok obojstranné únosné-odstránenie	m2	1 669,118	12,17	20 313,17
24	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505 - orientačne	t	28,870	1 313,95	37 934,29
25	317121151	Montáž prekladu svetl. otvoru do 1050 mm	ks	9,000	16,63	149,67
26	5953172500	Preklad nenosný YTONG 1250x249x100	ks	4,000	23,32	93,28
27	5953172700	Preklad nenosný YTONG 1250x249x150	ks	5,000	32,22	161,10
28	317121251	Montáž prekladu svetl. otvoru 1050-1800 mm	ks	1,000	18,25	18,25
29	5953173001	Prekladový trámec YTONG 2000x124x150	ks	1,000	42,73	42,73
30	330321410.S	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	14,100	118,10	1 665,21
31	331351101.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	139,000	27,98	3 889,22
32	331351102.S	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	139,000	14,60	2 029,40

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101.3 Zakladanie a podzemná garáž

Časť: SO 101.3 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec

Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
33	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505 - orientačne	t	2,820	1 313,95	3 705,34
34	342272102	Priečky z tvárnic Ytong Klasic na tenkovrst.maltu hr.100 mm	m2	31,772	30,94	983,03
35	342272104	Priečky z tvárnic Ytong Klasic na tenkovrst.maltu hr.150 mm	m2	110,956	40,81	4 528,09

4 Vodorovné konštrukcie 273 265,88

36	411321414	Betón stropov, prekladov, nosníkov, železový tr. C25/30	m3	561,278	113,19	63 531,06
37	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	2 335,640	12,17	28 424,74
38	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	2 335,640	10,95	25 575,26
39	411354175	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa zhotovenie	m2	2 278,600	7,30	16 633,78
40	411354176	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 20 kpa odstránenie	m2	2 278,600	6,08	13 853,89
41	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov 10505 - orientačne	t	84,192	1 313,95	110 623,68
42	413351107	Debnenie nosníkov a vencov zhotovenie-dielce	m2	200,880	12,17	2 444,71
43	413351108	Debnenie nosníkov a vencov odstránenie-dielce	m2	200,880	10,95	2 199,64
44	413351211	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - zhotovenie	m2	1,500	7,30	10,95
45	413351212	Podporná konštrukcia nosníkov do 5 kpa - odstránenie	m2	1,500	6,08	9,12
46	413351215	Podporná konštrukcia nosníkov a vencov do 20 kpa - zhotovenie	m2	66,960	7,30	488,81
47	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov a vencov do 20 kpa - odstránenie	m2	66,960	6,08	407,12
48	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,750	115,67	86,75
49	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	5,000	12,17	60,85
50	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	5,000	10,95	54,75
51	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30, interiér, exteriér	m3	6,206	132,70	823,54
52	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 - orientačne	t	0,621	1 313,95	815,44
53	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	21,342	27,98	597,14
54	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	21,342	14,60	311,59
55	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	20,756	182,49	3 787,84
56	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	20,756	121,66	2 525,22

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 151 834,53

57	612462111	Vnútná omietka stien sadrová	m2	276,658	15,21	4 207,97
58	612465115	Príprava podkladu, prednástreky Betonkontakt, pod omietky vnút.stien	m2	276,658	0,91	251,76
59	6159811323	Zateplenie žb a DT stien extr. polystyrénom hr. 100 mm	m2	947,100	25,42	24 075,28
60	625252526	Zateplenie stropov lepením, minerálna lamela Knauf CLT C1 Thermal hr. 200 mm	m2	1 995,900	60,88	121 510,39
61	642942111	Osadzovanie dverových oceľových rámov plochy otvoru do 2,5 m2	ks	7,000	108,92	762,44
62	5533198500	Zárubňa oceľová pre dvere 60-90x197 cm, hr. steny do 150 mm	ks	7,000	146,67	1 026,69

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 233,02

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101.3 Zakladanie a podzemná garáž

Časť: SO 101.3 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec

Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
63	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky veľkosti do 1 m2 na stĺpiky, na konzolu alebo na zvislú železobetónovú konštrukciu	ks	7,000	57,43	402,01
7 "počet zvislých DZ						
64	40444000010 0.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	12,000	2,30	27,60
2 "úchytky na jednu zvislú značku; 1 "úchytky na dodatkovú tabuľku; 5*2 + 2*1						
65	40441003750 0.S	Regulačná značka upravujúca prednosť, rozmer 600x600 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	63,18	63,18
1 "DZ 202 - STOP, Daj prednosť v jazde						
66	40441011470 0.S	Regulačná informatívna značka, rozmer 600x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	49,39	98,78
2 "DZ 272 - Parkovisko						
67	40441011230 9.S	Značka o prednosti v jazde, rozmer 600x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	63,18	126,36
2 "DZ 302 - Hlavná cesta						
68	40441017905 0.S	Všeobecná dodatková tabuľa, rozmer 330x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	34,45	68,90
2 "DZ 506 - ZTP						
69	914431111.S	Osadenie a montáž výškovej zábrany, oceľový profil, ukotvená do konštrukcie stropu pomocou reťaze, žltá - čierne reflelexné prvky, čierne lemy po bokoch (ODHADOVANÁ CENA !!)	m	2,500	159,52	398,80
2,5 "dĺžka vymedzovača výšky						
70	915716212.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 120 mm	m	495,350	2,30	1 139,31
71	915716232.S	Vodorovné dopravné značenie krytov dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých prerušovaných, farba biela základná, šírky 120 mm	m	128,500	2,30	295,55
72	915716234.S	Vodorovné dopravné značenie krytov dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých prerušovaných, farba biela základná, šírky 250 mm	m	10,400	4,60	47,84
73	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	49,000	18,38	900,62
74	40449001000 0.S.1	Označenie rohov stĺpov 90x90x1200 mm (rohovník), červeno-biele pruhy pod uhlom 45°, samolepiaca fólia, RA1, laminácia, šírka pruhov 200 mm, s montážou (ODHADOVANÁ CENA !!)	ks	84,000	45,94	3 858,96
75	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	0,000	0,00	0,00
76	941955102	Lešenie ľahké pracovné v schodisku	m2	0,000	0,00	0,00
77	943943222	Montáž lešenia v šachte	m3	51,600	4,39	226,52
78	943943822	Demontáž lešenia v šachte	m3	51,600	1,76	90,82
79	952901221	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	2 230,800	2,46	5 487,77
99 Presun hmôt HSV						
						22 711,87
80	998012021	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.monolit.betónová výšky do 6 m	t	1,000	22 711,87	22 711,87
PSV Práce a dodávky PSV						
						155 515,49
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						
						89 495,47

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101.3 Zakladanie a podzemná garáž

Časť: SO 101.3 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
81	711111211	Izolácia - hydroizolačný elasický náter, vodor. a zvislo okolo spŕch + rohová páska	m2	53,600	17,91	959,98
82	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	2 555,000	1,44	3 679,20
83	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	981,240	1,68	1 648,48
84	11164101001	<i>Penetračný náter</i>	l	777,973	4,85	3 773,17
85	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	2 555,000	8,26	21 104,30
86	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	981,240	8,84	8 674,16
87	2833000220	<i>Izolácia proti tlakovej vode a radónu</i>	m2	4 066,676	9,07	36 884,75
88	1085420000	<i>Propan-butan v oceľových tlakovaných sudoch</i>	kg	0,000	0,00	0,00
89	711472054	Zhotovenie izolácie - drenážna fólia zvislá	m2	981,240	3,91	3 836,65
90	6288000630	<i>Drenážna fólia Dorken Dela Terraxx</i>	m2	1 098,989	8,13	8 934,78
91	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	894,955	0,00	0,00

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

485,45

92	7222411166	Hasiaci prístroj práškový, 6kg, prenosný, vrátane závesu na stenu, zab. proti odcudzeniu	ks	9,000	47,45	427,05
93	7222411167	Hasiaci prístroj CO2, 5kg, prenosný, vrátane závesu na stenu, zab. proti odcudzeniu	ks	1,000	58,40	58,40

763 Konštrukcie - drevostavby

9 541,87

94	763119210	SDK - základný penetračný náter (Grundierung)	m2	181,280	0,18	32,63
95	763122142	mm	m2	8,280	46,04	381,21
96	763132410	SDK podhľad, doska GKFI hr. 2x12,5 mm	m2	173,000	42,55	7 361,15
97	763135010	Akustický podhľad Ecophon focus LP	m2	25,700	68,75	1 766,88
98	998763401	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky do 7 m	%	95,419	0,00	0,00

767 Kovové stavebné doplnkové konštrukcie

13 697,83

99	767641110.S	Montáž kovového dverového krídla jednokrídlového, vrátane kovania, interiérové	ks	7,000	34,67	242,69
100	553Z13	<i>Oceľové jednokríd. dvere 60-90/197 cm, plné</i>	ks	7,000	674,56	4 721,92
101	767646510	Montáž zárubne a kovového dverového krídla jednokrídlového, vrátane kovania	ks	4,000	46,23	184,92
102	DP1DP1	<i>Oceľ. 1-krídl. dvere 80,90/197 cm, požiarne EW, EI-C 45 D1, otočné, plné</i>	ks	3,000	819,43	2 458,29
103	DP1DP0	<i>Exter. vchodové 1-krídl. dvere 90/197 cm, otočné, plné</i>	ks	1,000	1 233,19	1 233,19
104	767646521	Montáž zárubne a požiarneho kovového dverového krídla dvojkridlového, vrátane kovania	ks	3,000	92,46	277,38
105	DP1DP2	<i>Oceľ. 2-krídl. dvere 120/230 cm, požiarne EW-C 45 D1, otočné, plné</i>	ks	1,000	1 483,96	1 483,96
106	DP1DP3	<i>Oceľ. 2-krídl. dvere 150/197 cm, požiarne EI-C 45 D1, otočné, plné</i>	ks	1,000	1 370,05	1 370,05
107	DP1DP4	<i>Oceľ. 2-krídl. dvere 180/230 cm, požiarne EI-C 45 D1, otočné, plné</i>	ks	1,000	1 725,43	1 725,43
108	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	136,978	0,00	0,00

771 Podlahy z dlaždíc

10 029,35

109	771473114	Montáž soklov rovných do lepidla	m	104,290	10,29	1 073,14
-----	-----------	----------------------------------	---	---------	-------	----------

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101.3 Zakladanie a podzemná garáž

Časť: SO 101.3 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Senec

Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
110	771575208	Montáž podláh z dlaždíc gres. ukladanie do lepidla	m2	173,000	28,89	4 997,97
111	59764047001	<i>Dlaždice gresové protišmykové</i>	m2	190,300	20,80	3 958,24
112	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	100,294	0,00	0,00

773 Podlahy z liateho teraca 5 584,35

113	777245430	Podlahy z liateho terazza hr. 20 cm	m2	25,700	217,29	5 584,35
114	998773201	Presun hmôt pre podlahy terazzové v objektoch výšky do 6 m	%	55,844	0,00	0,00

781 Dokončovacie práce a obklady 7 971,67

115	781445017	Montáž obkladov stien z gresu do tmelu	m2	137,942	34,67	4 782,45
116	5976582601	<i>Obkladačky gresové hladké</i>	m2	151,736	20,80	3 156,11
117	781789704	Príplatok za škárovanie obkladov, soklov a dlaždíc	m2	137,942	0,24	33,11
118	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	79,717	0,00	0,00

783 Dokončovacie práce - nátery 16 620,59

119	783824120	Náter uzatvárací, protiprašný na pohľadový betón podláh, stien, stropov	m2	2 898,930	5,54	16 060,07
120	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	173,000	3,24	560,52

784 Dokončovacie práce - maľby 2 088,91

121	784496501	Ostatné práce - penetrácia stien, stropov, podláh	m2	3 071,930	0,68	2 088,91
-----	-----------	---	----	-----------	------	----------

Celkom

1 361 911,60

Nové položky, ktoré sa nenachádzajú v zozname položiek

20 145,81

Vo výkaze položiek chýbajúce položky pre vybúranie existujúceho chodníka

20 145,81

	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	110,600	17,03	1 883,52
	113107131	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	110,600	36,48	4 034,69
	965043341.S	Búranie dlažieb, plochy nad 4 m2	m3	3,318	127,87	424,27
	978071210	Odstránenie hydroizolácie vodorovnej z podklad. betónu - 0,0073 t	m2	110,600	1,27	140,46
	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých, 3 vrstvy	m2	81,800	1,12	91,62
	963051110	Búranie stropov z vszp plechu a bet. vrstvy hr.20 mm -2,400 t	m3	1,636	60,83	99,52
	965041420	Búranie vrstiev plochej strechy, ľahčený betón v spáde hr.50-250 mm -0,600 t	m3	12,270	44,09	540,98
	976084111	Vybúranie a demontáž kovových konštrukcií, oceľ.stĺpov 7 ks + podhľadu feal časti prístrešku	m2	81,800	54,75	4 478,55
	764422810	Demontáž oplechovania ríms a múrov rš od 450 do 700 mm 0,00395t	m	55,000	2,66	146,30
	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	72,598	20,09	1 458,49
	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km (do 15 km)	t	1 088,964	0,64	696,94
	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	72,598	84,72	6 150,47
	979089715.S	Prenájom kontajneru - dovoz , odvoz a poplatky za likv. odpadu	ks	2,000	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt:

SO 101.3 Elektroinštalácia

Miesto: Senec

Dátum: 25.7.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 941,92

D HSV Práce a dodávky HSV

577,66

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

577,66

1	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	125,000	1,77	221,25
2	K	974031122.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm, - 0,00400 t	m	71,000	2,21	156,91
3	K	974031132.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t	m	30,000	3,18	95,40
4	K	974031133.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, - 0,00900t	m	30,000	3,47	104,10

D M Práce a dodávky M

78 725,53

D 21-M Elektromontáže

77 394,25

5	K	210010301.S	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	20,000	1,75	35,00
6	M	345410008700.S	Krabica univerzálna bezhalogénová KU 68-45/HF HA	ks	20,000	0,19	3,80
7	K	210010551.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová a UV stabilná typ 2320, uložená pevne	m	1 188,000	1,63	1 936,44
8	M	345710008360.S	Rúrka ohybná 2320 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 20 mm	m	1 188,000	0,39	463,32
9	K	210010552.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová a UV stabilná typ 2325, uložená pevne	m	729,000	1,73	1 261,17
10	M	345710005465.S	Rúrka ohybná 2325 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 25 mm	m	729,000	0,54	393,66
11	K	210010553.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná bezhalogenová a UV stabilná typ 2332, uložená pevne	m	117,900	1,90	224,01
12	M	345710008385.S	Rúrka ohybná 2332 s nízkou mechanickou odolnosťou z PE, UV stabilná bezhalogénová, D 32 mm	m	117,900	0,83	97,86
13	K	210020310	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpery	m	210,000	11,54	2 423,40
14	M	345750010400	Žľab káblový MARS 250x100 mm s príslušenstvom	m	210,000	27,82	5 842,20
15	M	ERA000002324	Rámček Valena Life 754001 1-násobný biela	ks	10,000	0,75	7,50
16	M	ERA000002325	Rámček Valena Life 754002 2-násobný biela	ks	4,000	1,56	6,24
17	K	210110041.S	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	2,83	22,64
18	M	ESP000003907	Spínač Valena Life 752101 R1 biely	ks	8,000	2,66	21,28
19	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	12,000	5,26	63,12
20	M	EZA000002967	Zásuvka Valena Life 753180 1-násobná s clonkami biela	ks	12,000	3,04	36,48
21	K	210190002.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	34,66	34,66
22	M	661295	Rozvádzač RTZB s výzbrojou	ks	1,000	3 193,63	3 193,63
23	K	210190003.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	66,61	66,61
24	M	061885	Rozvádzač RMaR vrátane výzbroje	ks	1,000	4 562,33	4 562,33
25	K	210190054.S	Montáž rozvádzača skriňového do váhy 500 kg	ks	3,000	208,55	625,65

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	061884	Rozvádzač RVZT, RG, RK vrátane výzbroje	ks	3,000	6 843,49	20 530,47
27	K	210201513.S	Zapojenie núdzového svietidla LED zdroj	ks	66,000	6,93	457,38
28	M	661601	Núdzové svietidlo CROSSIGN 110 AW180 LED ERI	ks	16,000	55,84	893,44
29	M	661605	Núdzové svietidlo RESCLITE ANTI-PANIC AD	ks	50,000	42,70	2 135,00
30	K	210201912.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	38,000	10,60	402,80
31	M	8500730010	SVIETIDLO LED, THORN 92901865 (STD - standard) AQFPRO L LED6400-840 PC WB HFI (6290 lm; 49.7 W)	ks	38,000	168,99	6 421,62
32	K	210201913.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg	ks	7,000	15,90	111,30
33	M	8500738055	SVIETIDLO LED, THORN 96630979 (STD - standard) AQFPRO S LED5200-840 PC MB HFI (5250 lm; 42.1 W)	ks	7,000	164,82	1 153,74
34	K	210201915.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,5 kg	ks	23,000	9,38	215,74
35	M	8500730012	SVIETIDLO LED, Zumtobel Lighting 92943583 (STD - standard) CETUS3 M 2000-840 HFIX RWH (2048 lm; 16.2 W)	ks	23,000	83,74	1 926,02
36	K	210201916.S	Montáž svietidla interiérového na strop do 3 kg	ks	8,000	12,85	102,80
37	M	8500730420	SVIETIDLO LED, ZUMTOBEL 42182760 (STD - Standard) PERLUCE O LED2000-840 L620 LDE IP50 WH (2011 lm; 17.9 W)	ks	8,000	189,43	1 515,44
38	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	35,000	2,39	83,65
39	M	354410001000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	35,000	0,97	33,95
40	K	210220662.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 02	ks	74,000	3,41	252,34
41	M	354410021000.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 02	ks	74,000	0,89	65,86
42	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10 mm	m	311,000	2,65	824,15
43	M	ERA000002401	Oddeľovacie iskrište Uaw 50Hz, 2,5kV, 100kA 10/350	ks	2,000	107,25	214,50
44	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	55,000	7,02	386,10
45	K	210222020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	874,000	1,53	1 337,22
46	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	752,000	1,69	1 270,88
47	K	210222021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov d 10 mm, pre vonkajšie práce	m	752,000	1,73	1 300,96
48	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	510,000	1,86	948,60
49	K	210222030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E, pre vonkajšie práce	ks	5,000	26,03	130,15
50	M	345410000200.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E	ks	5,000	2,68	13,40
51	M	345610005000.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP	ks	5,000	8,09	40,45
52	K	210800519.S	Vodič medený uložený pevne H07ZK (CY) 450/750 V 6 z.ž.	m	507,000	0,82	415,74
53	M	341110012300.S	Vodič medený uložený pevne H07ZK (CY) 450/750 V 6 z.ž.	m	507,000	0,72	365,04
54	K	210800521.S	Vodič medený uložený pevne H07ZK (CY) 450/750 V 16z.ž.	m	335,000	1,24	415,40
55	M	341110012500.S	Vodič medený uložený pevne H07ZK (CY) 450/750 V 16z.ž.	m	335,000	1,97	659,95
56	K	210881212.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	112,000	1,02	114,24
57	M	341610020400.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-O 2x1,5 mm2	m	112,000	0,71	79,52
58	K	210881213.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 2x2,5	m	188,000	1,16	218,08
59	M	341610020600.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-O 2x2,5 mm2	m	188,000	1,07	201,16
60	K	210881216.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	938,000	1,06	994,28
61	M	341610020900.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 3x1,5 mm2	m	938,000	0,91	853,58
62	K	210881217.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	340,000	1,20	408,00
63	M	341610021000.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 3x2,5 mm2	m	340,000	1,33	452,20
64	K	210881224.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	87,000	1,12	97,44
65	M	341610021700.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-O 4x1,5 mm2	m	87,000	0,98	85,26
66	K	210881232.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	518,000	1,16	600,88
67	M	341610022500.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x1,5 mm2	m	518,000	1,39	720,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	210881233.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	113,000	1,37	154,81
69	M	341610022600.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x2,5 mm2	m	113,000	2,02	228,26
70	K	210881237.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-R 0,6/1,0 kV 5x16	m	81,000	2,77	224,37
71	M	341610023000.S	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-R-J 5x16 mm2	m	81,000	12,00	972,00
72	K	210881238.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CXKH-V-J 5x25/PS60	m	97,000	3,24	314,28
73	M	341610023100.S	Kábel medený bezhalogenový CXKH-V-J 5x25/PS60	m	97,000	23,54	2 283,38
74	K	210881325.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-V-O 2x1,5/PS60	m	422,000	1,04	438,88
75	M	341610025000.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-V-O 2x1,5/PS60	m	422,000	0,84	354,48
76	K	210881332.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-V-J 3x1,5/PS60	m	468,000	1,08	505,44
77	M	341610025700.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-V-J 3x1,5/PS60	m	468,000	1,08	505,44
78	K	210881333.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne CHKE-V-J 3x2,5/PS30	m	89,000	1,22	108,58
79	M	341610025800.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-V-J 3x2,5/PS30	m	89,000	1,55	137,95
80	K	210881363.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne	m	117,000	1,41	164,97
81	M	341610028800.S	Kábel medený bezhalogenový CHKE-V-J 5x2,5/PS60	m	117,000	1,98	231,66

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 1 331,28

82	K	220711040.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, stena	ks	24,000	13,42	322,08
83	M	404610000100.S	Snímač pohybu digitálny duálny 2xPIR - 2 úrovne citlivosti, dosah 11 m/110°	ks	24,000	42,05	1 009,20

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

84	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	0,000	0,00	0,00
----	---	-------------	---	-----	-------	------	------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 638,73

85	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	0,000	0,00	0,00
86	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	0,000	0,00	0,00
87	K	001300011.S	Podružný a drobný materiál	eur	1,000	638,73	638,73

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101.3 Hlasová signalizácia požiaru, RZP

Miesto: Senec

Dátum: 25.7.2025

Objednávateľ:
Zhotoviteľ STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Položka	Názov položky /skratený popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Cena v EUR / bez DPH /			Celkom spolu
				Jednotková cena			
				Dodávka	Montáž	Spolu dodávka a montáž	
Náklady z rozpočtu							10 527,49
A: KONCOVÉ ZARIADENIA - REFERENČNE VYROBKÝ							
	ÚSTREDŇA HSP VARIODYN D1						304,20
	583496 koncový člen reproduktorovej linky EOL	ks	2	69,82	6,23	76,05	152,10
	583496 koncový člen reproduktorovej linky EOL-odbočky	ks	2	69,82	6,23	76,05	152,10
	REPRODUKTORY A PRÍSLUŠENSTVO						4 014,06
	označenie reproduktora / nalepovací štítok	ks	25	0,54	0,49	1,03	25,75
	stropný reproduktor 6W do podlahu, okrúhla kovová mriežka + plastkryt alt. požiarň kryt do pož.SDK do podlahu, EVAC	ks	4	52,87	14,40	67,27	269,08
	582470 nástenný skrinkový reproduktor EVAC 6W	ks	10	78,54	14,79	93,33	933,30
	582 474 zvukový projektor 20/10W ABS	ks	11	170,84	14,79	185,63	2 041,93
	Svorková krabica, keram.svorkovnica E60	ks	25	25,28	4,48	29,76	744,00
B: ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE							
	NHXX-O FE180/PS60 2x2,5 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný B2ca - a1, d1, s1	m	459	0,74	0,65	1,39	638,01
	NHXX-O FE180/PS60 2x1,5 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný B2ca - a1, d1, s1	m	30	0,54	0,63	1,17	35,10
	značenie trasy vedenia	kpl	1	1,17	0,49	1,66	1,66
	inštalačná rúrka,HFIR/HFXP 25 vr.príslušenstva	m	8	2,15	1,85	4,00	32,00
	E90 - kovový káblový rebrík OBO PTZ šírka 200 x výška 60, požiarne odolný PS90, vr. Príslušenstva	m	7	33,77	9,59	43,36	303,52
	kovová príchytka E90 pre jeden/dva káble vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiarňa odolnosť PS90, úchyt kábla každých 30cm	ks	1800	0,38	0,29	0,67	1 206,00
	protipožiarňa upchávka HILTI	kpl	1	82,73	14,60	97,33	97,33
	Stavebné prípomocné práce: - kompletná dodávka a realizácia potrebných stavebných prípomocných prác	kpl	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomocné a montážne materiály: - popisné štítky hlavných zariadení, označovanie trás, rozmery a prev. podľa platných STN - upevňovací materiál, spojovací materiál, spony, príchytky, vývodky, spojky, spojníky, odmastňovače a izolačné hmoty...	kpl	1	817,57	0,00	817,57	817,57
C: TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY							
	komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	kpl	1	827,30	0,00	827,30	827,30
	vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	ks	1	437,98	0,00	437,98	437,98
	naprogramovanie zariadenia	kpl	1	401,48	0,00	401,48	401,48
	uvedenie zariadenia do trvalej prevádzky	kpl	1	194,66	0,00	194,66	194,66
	inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	nepredvídané práce montážneho technika	hod	4	194,66	0,00	194,66	778,64
	dokumentácia skutočného vyhotovenia - 4paré	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	ks	1	291,99	0,00	291,99	291,99
	zaškolenie obsluhy	kpl	1	145,99	0,00	145,99	145,99
	odovzdanie zariadenia užívateľovi	kpl	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	zriadenie staveniska podľa požiadavok dodávateľa,v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP	kpl	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	doprava	kpl	0	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 101.3 Elektrická požiar na signalizácia

Miesto: Senec

Dátum: 25.7.2025

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Položka	Názov položky /skrát ený popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Cena v EUR / bez DPH /			Celkom spolu
				Jednotková cena			
				Dodávka	Montáž	Spolu dodávka a montáž	
Náklady z rozpočtu							18 908,14
A: KONCOVÉ ZARIADENIA - REFERENČNE VYROBK Y							
	ÚSTREDŇA EPS FlexEs						260,49
	FX808332 mikromodul ESSERBUS GT	ks	1	245,89	14,60	260,49	260,49
	SIGNALIZAČNÉ A POMOCNÉ ZARIADENIA						1 043,39
	CWST- RR-S5 maják-konvenčný, 12-29V DC	ks	7	99,80	14,99	114,79	803,53
	CWR+PS188+ PS189 IP65, 5ks balenie	bal.	2	99,60	5,45	105,05	210,10
	pož.odolná krabica OBO PS 90, KOPOS 160x160,6 sv.keramická	ks	1	25,28	4,48	29,76	29,76
	HLÁSIČE A PRÍSLUŠENSTVO						7 561,96
	805576 označenie automatického hlásiča-koplera-adres.prvku / štítok balenie po 10 k	bal	7	15,47	4,87	20,34	142,38
	označenie tlačidlového hlásiča / štítok a popis v zmysle vyhlášky 726/2002, §12, ods. 9	ks	7	0,54	0,49	1,03	7,21
	802371 opticko-dymový hlásič série IQ8 Quad - O	ks	47	92,72	11,19	103,91	4 883,77
	805590 päťica hlásiča IQ8 Quad	ks	47	9,60	9,64	19,24	904,28
	804905 elektronika tlačidla IQ8 s oddeľovačom	ks	7	102,66	8,66	111,32	779,24
	704900 skrinka tlačidla IQ8 červená vrátane sklička	ks	7	17,29	2,04	19,33	135,31
	808623 esserbus Koppler 4/2	ks	1	226,43	15,18	241,61	241,61
	808610.10 esserbus Koppler 12	ks	1	339,90	15,18	355,08	355,08
	808624 ukončovací člen EOL-OUT	kpl	1	24,54	2,24	26,78	26,78
	808625 ukončovací člen EOL-IN	kpl	1	24,54	2,24	26,78	26,78
	krabica pre esserbus Kopler - požiar na odolná	ks	2	25,28	4,48	29,76	59,52
B: ELEKTROINŠTALAČNÝ MATERIÁL A PRÁCE							
	NHXX-O FE180/PS60 2x1,5 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný-napájanie, majáky, R-PO B2ca - a1, d1, s1	m	112,5	0,89	1,04	1,93	217,13
	JE-H/ST/H FE180/PS60 1x2x0,8 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný-ovládacia linka B2ca - a1, d1, s1	m	38	0,36	0,70	1,06	40,28
	JE-H/ST/H FE180/PS30 1x2x0,8 B2ca - a1, d1, s1 kábel, bezhalogénový - hlásiaca linka	m	675	0,36	0,70	1,06	715,50
	JE-H/ST/H FE180/PS60 1x2x0,8 - 2x2x0,8 kábel, bezhalogénový, požiarne odolný-ovládania B2ca - a1, d1, s1	m	100,8	0,36	0,70	1,06	106,85
	značenie hlavných tras	kpl	1	1,17	0,49	1,66	1,66
	E90 - kovový káblový rebrík OBO PTZ šírka 200 x výška 60, požiarne odolný PS90, vr. Príslušenstva	m	6	33,77	9,59	43,36	260,16
	inštalačná rúrka, HFIRHFXP 16/20 alebo alternatíva	m	648,9	1,66	1,62	3,28	2 128,39
	príchytk a pre pevnú inštalačnú rúrku 16/20, úchyt každých 50 cm	ks	1128,6	0,16	0,05	0,21	237,01
	kovová príchytk a pre jeden kábel vrátane skrutky resp. kotvy, kompletná, požiar na odolnosť PS90, úchyt kábla každých 30cm	ks	757,8	0,38	0,29	0,67	507,73
	protipožiar na upchávka HILTI	kpl	1	73,00	9,73	82,73	82,73
	Stavebné prípomocné práce: - kompletná dodávka a realizácia potrebných stavebných prípomocných prác	kpl	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomocné a montážne materiály: - popisné štítk y hlavných zariadení, označovanie trás, rozmery a prev. podľa platných STN - upevňovací materiál, spojovací materiál, spony, príchytk y, vývodky, spojky, spojníky, odmastňovače a izolačné hmoty...	kpl	1	681,31	0,00	681,31	681,31
C: TECHNICKO-INŽINIERSKE PRÁCE A SLUŽBY							
	komplexné oživenie systému	kpl	1	579,11	0,00	579,11	579,11
	komplexné skúšky zariadenia v zmysle platnej STN, celkové preskúšanie zariadenia (odskúšanie každého prvku)	kpl	1	613,18	0,00	613,18	613,18
	komplexné preskúšanie návazností na zariadenia PTZ (NN, SKV..prenos stavov EPS a pod.)	kpl	1	562,08	0,00	562,08	562,08

Položka	Názov položky /skrátенý popis, v jednotlivých položkách je zahrnutá dodávka, materiál a montážne práce, vrátane všetkých vedľajších nákladov /	M.J.	Množstvo	Cena v EUR / bez DPH /			
				Jednotková cena			Celkom spolu
				Dodávka	Montáž	Spolu dodávka a montáž	
	vypracovanie progr.tabuliek a ovl. matice podľa PBS a platných podkladov v čase realizácie	kpl	1	194,66	0,00	194,66	194,66
	vypracovanie protokolu o funkčnej skúške	ks	1	389,32	0,00	389,32	389,32
	naprogramovanie zariadenia	kpl	1	389,32	0,00	389,32	389,32
	inžinierska činnosť a technický dozor	kpl	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	nepredvídané práce montážneho technika	hod	8	243,32	0,00	243,32	1 946,56
	dokumentácia skutočného vyhotovenia-dielenská dokumentácia - 4paré	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	vyhotovenie prvej odbornej skúšky so správou	ks	1	194,66	0,00	194,66	194,66
	zaškolenie obsluhy	kpl	1	194,66	0,00	194,66	194,66
	odovzdanie zariadenia užívateľovi	kpl	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	zriadenie staveniska podľa požiadavok dodávateľa, v zmysle platného stavebného zákona SR 396/2006 vrátane všetkých zabezpečení a opatrení BOZP	kpl	0	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt:

SO 101.3 Vetrание, odvetranie

Miesto: Senec

Dátum: 25.7.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	MJ	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----------	----	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 833,84

1. Vetrание miestností šatní umývárni WC archívov a skladov							
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				258,07
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				258,07
1	013	972054241	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v železobet. stropoch hr. do 15 cm	1,000	kus	14,75	14,75
2	013	975131115	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stien z	1,000	cm	243,32	243,32
			PRÁCE A DODÁVKY M				3 925,22
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení				9,54
3	924	249990004	Montáž vzduchotechnických zariadení, HZS T4	1,000	hod	9,54	9,54
			240 01 Ventilátory				2 421,97
4	924	240010212	Montáž : Ventilátor axiálny do potrubia 40,--7	1,000	kus	46,71	46,71
5	MAT	4291D0501-01	Ventilátor potrubný TD 350/125 NT SILENT	1,000	kus	155,70	155,70
6	924	240010214	Montáž : Ventilátor axiálny do potrubia 63,--7	2,000	kus	256,10	512,20
7	MAT	4291D0503-01	Ventilátor potrubný TD 1300/250 SILENT	2,000	kus	853,68	1 707,36
			240 07 Súčasti rozvodu vzduchu				339,21
8	924	240070565	Montáž : Klapka samočinná kruhová-viaclistová d 315	3,000	kus	3,85	11,55
9	MAT	4295A4098	Klapka spätná 250 (RSK)	2,000	kus	15,33	30,66
10	MAT	4295A4961	Klapka spätná 125 (RSK)	1,000	kus	7,85	7,85
11	924	240070920-R	Montáž : Žalúzie protidažďové na potrubie 500x 355	1,000	kus	15,56	15,56
12	MAT	429728960-01	Žalúzie protidažďové PK 120792 500x355	1,000	kus	51,88	51,88
13	924	240071102	Montáž : Ventil tanierový z termoplastov 100,160,250	23,000	kus	3,42	78,66
14	MAT	4295A4100	Ventil tanierový odťahu vzduchu KO 100 - vr. rámčeku	5,000	kus	3,95	19,75
15	MAT	4295A4101	Ventil tanierový odťahu vzduchu KO 125 - vr. rámčeku	9,000	kus	4,98	44,82
16	MAT	4295A4103	Ventil tanierový odťahu vzduchu KO 200 - vr. rámčeku	9,000	kus	8,72	78,48
			240 08 Vzduchotechnické potrubia				1 154,50
17	924	240080033	Montáž : Potrubie ocelové 4hranné sk. I PK 120401 obvod	3,000	m	26,25	78,75
18	MAT	429821030-01	Rúra rovná štvorhranná do obvodu d 1800 pozink., 20%tv.	3,000	kus	47,73	143,19
19	924	240080321	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 125	22,000	m	5,60	123,20
20	MAT	429812700	Rúra SPIRO d 100 L 1000 pozinkovaná, 40%tv.	14,000	kus	11,73	164,22
21	MAT	429812810	Rúra SPIRO d 125 L 1000 pozinkovaná, 15%tv.	8,000	kus	7,48	59,84
22	924	240080325	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 200	16,000	m	7,66	122,56
23	MAT	429812920-01	Rúra SPIRO d 140 L 1000 pozinkovaná, 5%tv.	1,000	kus	7,55	7,55
24	MAT	429813030	Rúra SPIRO d 200 L 1000 pozinkovaná, 25%tv.	15,000	kus	14,35	215,25
25	924	240080327	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 250	13,000	m	6,55	85,15
26	MAT	429813030-01	Rúra SPIRO d 225 L 1000 pozinkovaná, 10%tv.	5,000	kus	12,19	60,95
27	MAT	429813140	Rúra SPIRO d 250 L 1000 pozinkovaná, 5%tv.	8,000	kus	11,73	93,84
			999 - MCE ostatné				0,00
28	924	990240102	Presun hmôt pre M 24 do 1000 m	0,000	t	0,00	0,00
29	924	990240292	Presun hmôt pre M 24 výška 12 m	0,000	%	0,00	0,00

2. Odvetranie garáže

PČ	Typ	Kód	Popis	Množstvo	MJ	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			PRÁCE A DODÁVKY M				33 227,58
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení				0,00
1	924	249990004	Montáž vzduchotechnických zariadení, HZS T4	0,000	hod	0,00	0,00
2	924	249990006	Montáž vzduchotechnických zariadení, HZS T6	0,000	hod	0,00	0,00
			240 01 Ventilátory				27 119,38
3	924	240010037	Montáž : Ventilátor posuvný JFB-600A	5,000	kus	120,09	600,45
4	MAT	4291D1403-01	Ventilátor JFB-600A	5,000	kus	1 199,26	5 996,30
5	MAT	4291D1404-01	Radiálny ventilátor vrátane rámu REM 560/175-4/2,2 VS	2,000	kus	2 882,13	5 764,26
6	MAT	4291D1404-015	Systém MAR, rozvádzač riadenia komplet 293/24DK ponuka	1,000	kus	5 380,23	5 380,23
7	MAT	4291D1404-016	Kabeláž komplet, snímače	1,000	kus	8 528,38	8 528,38
8	MAT	4291D1404-02	Sací kus s ochrannou mriežkou	2,000	kus	240,54	481,08
9	MAT	4291D1404-03	Sada izolátorov chvenia	2,000	kus	71,94	143,88
10	MAT	4291D1404-04	TLmiaca vložka na výtlaku	2,000	kus	112,40	224,80
			240 07 Súčasti rozvodu vzduchu				102,64
11	924	240070869-R	Montáž : Sito ochranné štvorhranné 630x1000	1,000	kus	36,42	36,42
12	MAT	429723100-01	Výfukový kus na štvorhranné potrubie so stietkou 630x1000mm	1,000	kus	66,22	66,22
			240 08 Vzduchotechnické potrubia				6 005,56
13	924	240080035	Montáž : Potrubie oceľové 4hranné sk. I PK 120401 obvod 2300	3,000	m	38,72	116,16
14	MAT	429821040-01	Rúra rovná štvorhranná do obvodu d 2630 pozink.	3,000	kus	70,40	211,20
15	924	240080334	Montáž : Potrubie SPIRO PA 120305 do d 560	110,000	m	18,32	2 015,20
16	MAT	429813690-01	Rúra SPIRO d 560 L 1000 pozinkovaná, 5%tv.	110,000	kus	33,30	3 663,00
			999 - MCE ostatné				0,00
17	924	990240102	Presun hmôt pre M 24 do 1000 m	0,000	t	0,00	0,00
18	924	990240291	Presun hmôt pre M 24 výška 6 m	0,000	%	0,00	0,00

3. Nútené vetranie schodiska							
			PRÁCE A DODÁVKY HSV				560,23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				560,23
1	013	971038451	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v mur. z dutých tehál hr. do 45 cm	1,000	kus	24,92	24,92
2	013	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,000	t	535,31	535,31
			PRÁCE A DODÁVKY M				1 862,74
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení				9,54
3	924	249990005	Montáž vzduchotechnických zariadení, HZS T5	1,000	hod	9,54	9,54
			240 01 Ventilátory				923,91
4	924	241010255-R	Montáž : Ventilátor radiálny d 280	1,000	kus	180,13	180,13
5	MAT	429122210-01	Ventilátor radiálny nízkotlakový RFC 280-15/1,5-3-P-Z	1,000	kus	743,78	743,78
6	MAT	429129040-01	Podstavná doska	0,000	kus	0,00	0,00
7	MAT	429129040-02	Kryt motora	0,000	kus	0,00	0,00
8	MAT	429129040-03	Pružná vložka sania	0,000	kus	0,00	0,00
9	MAT	429129040-04	Nástavec 2	0,000	kus	0,00	0,00
10	MAT	429129040-05	Termistorové relé	0,000	kus	0,00	0,00
			240 07 Súčasti rozvodu vzduchu				65,57
11	924	240071217-R	Montáž : Žalúzie protidažďové bez rámu 500x 500	1,000	kus	15,13	15,13
12	MAT	429728970-01	Žalúzie protidažďové PK 120792 500x500	1,000	kus	50,44	50,44
			240 08 Vzduchotechnické potrubia				815,04
13	924	240080031	Montáž : Potrubie oceľové 4hranné sk. I PK 120401 obvod	18,000	m	16,07	289,26
14	MAT	429821010-01	Rúra rovná štvorhranná do obvodu d 1260 pozink., 20%tv.	18,000	kus	29,21	525,78
			999 - MCE ostatné				48,68
15	924	990240102	Presun hmôt pre M 24 do 1000 m	2,500	t	19,47	48,68

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 201, SO 202 Automobilové, pešie komunikácie a spevnené plochy

Časť:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

474 662,67

1

Zemné práce

24 700,31

1	1211011201.S	Odstránenie zatravnenej vrstvy s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	89,850	6,11	548,98
2	122302202.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty s premiestnením výkopku v priečných prof. na vzdial. do 15 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v hornine 4 nad 100 do 1000 m3 (	m3	395,210	4,93	1 948,39
3	122302209.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	395,210	0,44	173,89
4	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 (PREDPOKLADÁME HORNINU triedy ťažiteľnosti 4)	m3	36,450	15,92	580,28
5	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4	m3	36,450	2,55	92,95
6	162301131.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po nespevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m (V PRÍPADE NEVHODN	m3	0,000	0,00	0,00
7	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m (V PRÍPADE NEVHO	m3	521,510	4,26	2 221,63
8	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 , v množstve nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatýc	m3	6 258,120	0,64	4 005,20
9	167101102.S	Nakladanie a prekladanie neuľahnutého výkopku nakladanie výkopku z hornín nad 100 do 1000 m3 1 až 4	m3	0,000	0,00	0,00
10	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	938,718	12,74	11 959,27
11	181201102.S	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 420,000	1,53	2 172,60
12	181301103.S	Rozprestretie a urovanie ornice alebo zatravnenej vrstvy s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. do 500 m2, hrúbky vrstvy do 200 mm (UVAŽUJEME S ROZPRESTRENÍM NA POZE	m2	328,000	3,04	997,12

2

Zakladanie

5 388,37

13	211561111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	27,338	57,33	1 567,26
14	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	243,000	3,18	772,74
15	212572121.S	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťaženého	m3	3,038	51,60	156,74
16	212756121.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 160	m	121,500	8,98	1 091,07
17	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	603,000	1,27	765,81
18	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	663,300	1,56	1 034,75

5

Komunikácie

392 624,08

19	564851111.S	Podklad zo štrkodrvy s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	531,000	6,33	3 361,23
----	-------------	--	----	---------	------	----------

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 201, SO 202 Automobilové, pešie komunikácie a spevnené plochy

Časť:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Dátum:

25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
20	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1 540,812	9,61	14 807,20
21	565131211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 L s rozprestretím a zhutnením v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr.50 mm	m2	376,600	18,86	7 102,68
22	565161212.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu šírky do 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	606,015	31,02	18 798,59
23	567114111.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	1 402,500	20,51	28 765,28
24	567122114.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom bez dilatačných škár, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 150 mm	m2	925,752	19,83	18 357,66
25	567132115.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom bez dilatačných škár, s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), po zhutnení hr. 200 mm	m2	615,060	26,40	16 237,58
26	573131101.S.1	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	376,600	0,95	357,77
27	573131102.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2	m2	606,015	1,08	654,50
28	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	603,000	0,63	379,89
29	577144251.S	Asfaltový betón vrstva ohrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	603,000	20,74	12 506,22
30	581130315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI hr. 200 mm	m2	376,600	45,50	17 135,30
31	773511360.S	Podlahy z prírodného terazza - jednoduché hr. 30 mm	m2	1 375,000	154,88	212 960,00
32	773519090.S	Podlahy z prírodného terazza - jednoduché Príplatok k cene za biely cement	m2	1 375,000	0,01	13,75
33	591141121.S	Kladenie dlažby z kociek, so zhotovením lôžka do hr. 50 mm, s vyplnením škár, s dvojitém baranéním a so zmetením prebytočného materiálu na krajinu, do lôžka drobných z kameňa, do lôžka z cementovej malty	m2	531,000	30,67	16 285,77
34	583810000900.S	Dlažobná kocka - žula, rozmer 80-100 mm	m2	523,260	46,99	24 587,99
35	592460007300.S	Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná	m2	18,360	17,03	312,67

8

Rúrové vedenie

2 817,76

36	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov (KOMPLETNE RIEŠENÉ V PROJEKTE DAŽĐOVEJ KANALIZÁCIE!)	ks	8,000	352,22	2 817,76
----	-----------	---	----	-------	--------	----------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

47 906,48

37	113107232.S	Odstránenie krytov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy nad 150 do 300 mm -0,500 t	m2	0,000	0,00	0,00
38	113307231.S	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm -0,225 t	m2	0,000	0,00	0,00
39	113152340.S	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy cez 500 do 1000 m2, pruh šírky cez 0,5 m do 1 m hr. 100 mm -0,254 t	m2	0,000	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 201, SO 202 Automobilové, pešie komunikácie a spevnené plochy

Časť:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ:

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Dátum:

25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
40	113152130.S	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, s naložením na dopravný prostriedok bez prekážok v trase, plochy do 500 m2, pruh šírky do 0,5 m hr. 50 mm -0,127 t	m2	0,000	0,00	0,00
41	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2 -0,260 t	m2	0,000	0,00	0,00
42	113307121.S	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy do 100 mm -0,130 t	m2	0,000	0,00	0,00
43	113307212.S	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z kameniva ťažného, hr. vrstvy nad 100 do 200 mm -0,240 t	m2	0,000	0,00	0,00
44	113307124.S	Odstránenie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. vrstvy nad 300 do 400 mm -0,560 t	m2	0,000	0,00	0,00
45	113209021.S	Vybúranie lôžka z betónu prostého tr. C 12/15, hrúbky do 100 mm, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok šírky do 150 mm -0,03450t	m	0,000	0,00	0,00
46	113205121.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 3 m alebo s naložením na dopravný prostriedok cestných ležatých - 0,290 t	m	0,000	0,00	0,00
47	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	19,000	6,38	121,22
48	404410033942.S	Regulačná značka upravujúca prednosť, rozmer 750 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	58,58	117,16
		2 "DZ 201 - Daj prednosť v jazde				
49	404410084700.S	Regulačná príkazová značka, rozmer 600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	52,83	52,83
		1 "DZ 211-20				
50	404410044700.S	Regulačná zákazová značka, rozmer 420 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	3,000	27,57	82,71
		1 "DZ 231; 1 "DZ 233; 1 "DZ 243-2,1				
51	404410114600.S	Regulačná informatívna značka, rozmer 420x420 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	31,01	31,01
		1 "DZ 272-50 parkovisko v garáži				
52	404410114700.S	Regulačná informatívna značka, rozmer 600x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	5,000	49,39	246,95
		3 "DZ 272; 1 "DZ 272-10; 1 "DZ 272-20				
53	404410175624.S	Značka návesti, rozmer 600x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	49,39	98,78
		2 "DZ325 Priechod pre chodcov				
54	404410179050.S	Všeobecná dodatková tabuľa, rozmer 330x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	34,45	68,90
		1 "DZ 503; 1 "DZ 506-ZŤP				
55	404410182254.S	Špeciálna dodatková tabuľa, rozmer 600x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	49,39	49,39
		1 "DZ 507-139-2				
56	404410182134.S	Špeciálna dodatková tabuľa, rozmer 330x600 mm, retroreflexia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	34,45	68,90
		2 "DZ 532-53 - 1 hod.				

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 201, SO 202 Automobilové, pešie komunikácie a spevnené plochy

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Spracoval:

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
57	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	10,000	43,39	433,90
58	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, križový, Zn	ks	32,000	2,30	73,60
59	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	35,000	9,19	321,65
60	404490008600.S	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	10,000	0,64	6,40
61	915716212.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela základná šírky 120 mm	m	100,645	2,30	231,48
62	915721311.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela základná	m2	37,950	18,38	697,52
63	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	380,400	19,14	7 280,86
64	592170000900.S	Obrubník cestný bez skosenia rovný, lxšxv 1000x150x260 mm	ks	95,243	4,94	470,50
65	592170001000.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, Skosenia 120/40	ks	284,315	4,68	1 330,59
66	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	4,646	6,39	29,69
67	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	105,000	11,59	1 216,95
68	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	106,050	1,47	155,89
69	919716111.S.1	Oceľová výstuž cementobetónového krytu spevnených plôch zo zvarovaných sietí KARI	t	8,168	1 313,95	10 731,69
70	919716111.S.2	Oceľová výstuž cementobetónového krytu spevnených plôch zo zvarovaných sietí KARI	t	3,333	1 199,11	3 996,53
71	9197267110.S	Tesnenie kontrakčných škár zálievkou za tepla vrátane zarezania, škára šírky 8 mm	m	35,000	3,04	106,40
72	919726711.S.1	Tesnenie škár zálievkou za tepla vrátane zarezania	m	167,000	3,04	507,68
73	919735113.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	167,000	9,71	1 621,57
74	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	167,000	21,95	3 665,65
75	935114434.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu univerzálneho s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm a s roštom triedy D 400	m	71,400	39,44	2 816,02
76	592270008100.S	Čelná koncová stena, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	2,000	12,75	25,50
77	592270017400.S	Liatinový rošt, štrbiny 18x220, dl. 0,5 m, trieda D 400, s rýchlouzáverom, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	142,800	28,56	4 078,37
78	592270024700	Odvodňovací žľab univerzálny, svetlá šírka 200 mm, dĺžky 1 m, so spádom 0,5 %, betónový s liatinovou hranou	ks	71,400	76,28	5 446,39
79	935114493.S	Osadenie vpustu pre odvodňovací betónový žľab univerzálny s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	5,000	31,38	156,90
80	592270007700.S	Vpust betónový s ochrannou hranou, lxšxv 500x326x740 mm, pre žľaby betónové svetlej šírky 200 mm, presuvka DN 200	ks	5,000	162,50	812,50

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 201, SO 202 Automobilové, pešie komunikácie a spevnené plochy

Časť:

Objednávateľ:

Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
81	592270008000.S	Kalový kôš k zachytávaniu nečistôt pre vpust betónový svetlej šírky 200 mm	ks	5,000	23,74	118,70
82	592270016700.S	Mriežkový rošt, štrbiny 30x10 mm, dĺ. 0,5 m, D 400, pozinkovaný s rýchlouzáverom, pre žlaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 200 mm	ks	5,000	127,14	635,70
83	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny po suchu bez naloženia ale so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	0,000	0,00	0,00
84	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (do 15 km)	t	0,000	0,00	0,00
85	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,000	0,00	0,00
86	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kovového materiálu) z betónu prostého	t	0,000	0,00	0,00
87	979093512.1.S	Drvenie a triedenie stavebného odpadu z demolácií, podkladné vrstvy vybúraných konštrukcií vozoviek, drvené kamenivo	t	0,000	0,00	0,00
88	171209002.1.S	Poplatok za skládku - kamenivo (17 05) ostatné (podkladné vrstvy vybúraných vozoviek) - 30%	t	0,000	0,00	0,00
89	979089012.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01) ostatné (O) (17 01, 02, 03, 07)	t	0,000	0,00	0,00
90	979089212.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02)	t	0,000	0,00	0,00
99 Presun hmôt HSV						1 225,67
91	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 501,360	0,49	1 225,67
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady						14 265,37
92	000300012.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou výškové merania	eur	1,000	364,99	364,99
93	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	3 649,86	3 649,86
94	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	364,99	364,99
95	000600024.S	Zariadenie staveniska - prevádzkové dopravné značenie po stavenisku (podľa plánu organizácie dopravy)	eur	1,000	2 433,24	2 433,24
96	000600042.S	Zariadenie staveniska - sociálne sociálne zariadenia	eur	1,000	7 452,29	7 452,29
97	000700041.S	Dopravné náklady - vnútrostaveniskový presun z medziskládky k objektu bez rozlíšenia	eur	0,000	0,00	0,00
98	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	0,000	0,00	0,00
99	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	0,000	0,00	0,00

Celkom

488 928,04

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt:

SO 301 - Splašková kanalizácia

Miesto: Senec

Dátum: 25.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

22 340,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 501,05

D 1

Zemné práce

8 978,64

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,068	1,20	0,08
2	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	30,400	51,53	1 566,51
3	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	108,800	23,55	2 562,24
4	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna	m3	108,800	1,29	140,35
5	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	268,000	0,59	158,12
6	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	268,000	0,38	101,84
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	54,400	5,49	298,66
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	54,400	0,56	30,46
9	K	167101101	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	54,400	3,37	183,33
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	54,400	0,94	51,14
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	92,480	26,28	2 430,37
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	84,800	5,23	443,50
13	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,390	12,76	285,70
14	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	42,526	17,08	726,34

D 4

Vodorovné konštrukcie

330,45

15	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4	m3	5,378	61,44	330,45
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

D 5

Komunikácie

1 884,06

16	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	8,000	6,45	51,60
17	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	7,000	14,64	102,48
18	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	15,000	20,06	300,90
19	K	566902223.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8,000	15,25	122,00
20	K	566902233.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7,000	18,00	126,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	15,000	35,79	536,85
22	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	16,540	11,68	193,19
23	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,840	18,36	70,50
24	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,840	0,55	2,11
25	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,840	98,55	378,43

D 8

Rúrové vedenie

9 078,40

26	K	721170968.S	prepojenie doterajšieho potrubia D 200 mm	ks	2,000	1 073,06	2 146,12
27	M	LG200	IN SITU manžeta 200	ks	2,000	51,59	103,18
28	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	3,750	18,77	70,39
29	K	871355545.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 200	m	63,480	27,43	1 741,26
30	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	3,750	2,18	8,18
31	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	63,480	2,75	174,57
32	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	4,000	75,18	300,72
33	M	286610035300.S	Šachtové dno prietochné DN 200x0°-60°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	357,24	357,24
34	M	286610036600.S	Šachtové dno prietochné DN 200x90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	1,000	352,92	352,92
35	M	286610037000.S	Šachtové dno s prítokom DN 200, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	2,000	374,92	749,84
36	M	RP060000	Vlnovcová šacht. rúra ID600x6000	m	7,900	107,85	852,02
37	M	286610046200.S	Plastový roznášací prstenec, tr. zaťaženia D400 , ku kanalizačnej šachte 600/1000 mm	ks	4,000	91,00	364,00
38	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	4,000	36,88	147,52
39	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	4,000	406,61	1 626,44
40	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	70,000	1,20	84,00

D 99

Presun hmôt HSV

229,50

41	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	50,000	4,59	229,50
----	---	-------------	--	---	--------	------	--------

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

1 839,60

42	K	HZS000111.S	demontáže, opravy existujúcej kanalizácie	hod	56,000	32,85	1 839,60
----	---	-------------	---	-----	--------	-------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt:

SO 302 - Daždova kanalizácia

Miesto: Senec

Dátum: 25.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

74 019,52

D HSV Práce a dodávky HSV

72 377,02

D 1 Zemné práce

23 056,10

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,149	1,20	0,18
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	193,620	13,74	2 660,34
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	193,620	1,02	197,49
4	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	5,000	51,53	257,65
5	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	230,000	23,55	5 416,50
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	230,000	1,29	296,70
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	568,000	0,59	335,12
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	568,000	0,38	215,84
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	168,360	5,49	924,30
10	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 683,600	0,56	942,82
11	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	168,360	3,37	567,37
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	168,360	0,94	158,26
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	286,212	26,28	7 521,65
14	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	260,260	5,23	1 361,16
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	52,000	12,76	663,52
16	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	90,000	17,08	1 537,20

D 4 Vodorovné konštrukcie

1 488,21

17	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,360	61,44	697,96
18	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	5,000	158,05	790,25

D 5 Komunikácie

6 159,52

19	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	33,000	6,45	212,85
20	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	33,000	14,64	483,12
21	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	33,000	20,06	661,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	566902223.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrovou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	33,000	15,25	503,25
23	K	566902233.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	33,000	18,00	594,00
24	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	33,000	35,79	1 181,07
25	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	59,000	11,68	689,12
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	14,850	18,36	272,65
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	178,200	0,55	98,01
28	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	14,850	98,55	1 463,47

D 8 Rúrové vedenie 40 525,69

29	K	721170969.S	prepojenie doterajšieho potrubia D 315 mm	ks	2,000	30,43	60,86
30	M	LG300	IN SITU manžeta 300	ks	2,000	75,44	150,88
31	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plostenné SN 8 DN 150	m	20,410	18,77	383,10
32	K	871355545.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plostenné SN 8 DN 200	m	6,400	27,43	175,55
33	K	871375551.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plostenné SN 8 DN 300	m	114,110	68,36	7 800,56
34	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	20,410	2,18	44,49
35	K	892351000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 200 mm	m	6,400	2,75	17,60
36	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	114,100	3,45	393,65
37	K	893301007.S	Osadenie nadrže železobetónovej, hmotnosti nad 18 t	ks	2,000	305,72	611,44
38	M	AN50	akumulačná nadrž 50m3	ks	1,000	17 239,32	17 239,32
39	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	4,000	24,75	99,00
40	M	100062560090	Kónus 1000-625/600/90	ks	2,000	48,36	96,72
41	M	1000100090	Skruž 1000/1000/90	ks	2,000	101,89	203,78
42	K	894810012.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty, priemeru 1000 mm, výška šachty 2 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	108,41	216,82
43	M	286610041100.S	Šachtové dno prietochné DN 315x0°-90° s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej vlnovcovej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP	ks	1,000	867,72	867,72
44	M	286610042900.S	Šachtové dno zberné DN 315 s výkyvom, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, pre hladké potrubia, PP	ks	1,000	952,24	952,24
45	M	286610045200.S	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 1,2 m, PP	ks	2,000	311,76	623,52
46	M	286610046100.S	Prechodový kónus 600/1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, PP	ks	2,000	321,55	643,10
47	M	286610047200.S	Rebrík s 6 nášlapnými stupňami, dl. do 2 m, ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm, sklolaminát	ks	2,000	377,18	754,36
48	M	286610047300.S	Set príslušenstva k rebríku (obruč + 2 úchyty) ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	2,000	64,10	128,20
49	M	286710036000.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 1000 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 1000 mm	ks	4,000	55,11	220,44
50	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	2,000	406,61	813,22
51	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	2,000	94,04	188,08
52	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,000	33,42	66,84
53	M	600D402	Poklop Begu DN 600,rám Begu, D400 kN,	ks	2,000	158,54	317,08
54	K	RVKL 5-9	D+M Vírový ventil 5-9 l/s	ks	1,000	2 019,10	2 019,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	4,000	75,18	300,72
56	M	286610037200.S	Šachtové dno s prítokom DN 315, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	4,000	491,86	1 967,44
57	M	RP060000	Vlnovcová šacht. rúra ID600x6000	m	8,000	107,85	862,80
58	M	286610046200.S	Plastový roznášací prstenec, tr. zaťaženia D400 , ku kanalizačnej šachte 600/1000 mm	ks	4,000	91,00	364,00
59	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	4,000	36,88	147,52
60	M	552410002300.S	Poklop liatinový D400 priemer 600 mm	ks	4,000	406,61	1 626,44
61	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	140,920	1,20	169,10
D 99 Presun hmôt HSV							1 147,50
62	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	250,000	4,59	1 147,50
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 642,50
63	K	HZS000111.S	demontáže, uprvy existujucej kanalizácie	hod	50,000	32,85	1 642,50
D ost Ostatné							0,00
64	K	K003	doprava bet. výrobovkov	sub	1,000	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt:

SO 303 - Tuková kanalizácia

Miesto: Senec

Dátum: 25.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné stavitelstvo s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 849,85

D HSV Práce a dodávky HSV

5 849,85

D 1 Zemné práce

1 326,20

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,10	1,20	0,12
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, do 100 m3	m3	30,00	13,74	412,20
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	30,00	1,02	30,60
4	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hĺbke tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,00	51,53	51,53
5	K	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	4,80	23,55	113,04
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	4,80	1,29	6,19
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	16,00	0,59	9,44
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	16,00	0,38	6,08
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,20	5,49	45,02
10	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každý ďalší a začatý 1000 m	m3	82,00	0,56	45,92
11	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	8,20	3,37	27,63
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,20	0,94	7,71
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	13,94	26,28	366,34
14	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	26,60	5,23	139,12
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,50	12,76	19,14
16	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	2,70	17,08	46,12

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

4 028,76

17	K	386921021.S	Montáž odlučovača ropných látok alebo lapača tukov železobetónového dvojnádrazového, hmotnosti jednotlivo do 3 t	ks	1,00	253,40	253,40
18	M	KLLT7	Lapač tukov LT 7	ks	1,00	3 342,18	3 342,18
19	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	3,00	21,35	64,05
20	M	1000100090	Skruž 1000/1000/90	ks	1,00	82,83	82,83
21	M	100050090	Skruž 1000/500/90	ks	1,00	64,03	64,03
22	M	100062560090	Kónus 1000-625/600/90	ks	1,00	48,33	48,33
23	K	899101111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	1,00	15,40	15,40
24	M	600D402	Poklop Begu DN 600,rám Begu, D400 kN,	ks	1,00	158,54	158,54

D 4 Vodorovné konštrukcie

291,49

25	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,40	61,44	86,02
26	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,30	158,05	205,47

D 5 Komunikácie

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	0,00	0,00	0,00
28	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	0,00	0,00	0,00
29	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	0,00	0,00	0,00
30	K	566902223.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	0,00	0,00	0,00
31	K	566902233.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	0,00	0,00	0,00
32	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	0,00	0,00	0,00
33	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	0,00	0,00	0,00
34	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,00	0,00	0,00
35	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,00	0,00	0,00
36	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	0,00	0,00	0,00

D 8

Rúrové vedenie

88,60

37	K	871315542.S	Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké plnostenné SN 8 DN 150	m	4,00	18,77	75,08
38	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	4,00	2,18	8,72
39	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	4,00	1,20	4,80

D 99

Presun hmôt HSV

114,80

40	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,00	22,96	114,80
----	---	-------------	--	---	------	-------	--------

D ost

Ostatné

0,00

41	K	K003	doprava bet. výrobovkov	sub	1,00	0,00	0,00
----	---	------	-------------------------	-----	------	------	------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt:

SO 401 Vodovodná prípojka

Miesto: Senec

Dátum: 25.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 650,19

D HSV Práce a dodávky HSV

26 433,89

D 1 Zemné práce

5 780,59

1	K	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	0,027	1,20	0,03
2	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	106,000	13,74	1 456,44
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	106,000	1,02	108,12
4	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,000	51,53	51,53
5	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	26,000	23,55	612,30
6	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	26,000	1,29	33,54
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	84,000	0,59	49,56
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	84,000	0,38	31,92
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	47,040	5,49	258,25
10	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	470,400	0,56	263,42
11	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	47,040	3,37	158,52
12	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	47,040	0,94	44,22
13	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	79,968	26,28	2 101,56
14	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	77,960	5,23	407,73
15	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	4,500	12,76	57,42
16	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	8,550	17,08	146,03

D 4 Vodorovné konštrukcie

704,79

17	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,040	61,44	309,66
18	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	2,500	158,05	395,13

D 5 Komunikácie

2 647,82

19	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	14,000	6,45	90,30
20	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	14,000	14,64	204,96
21	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	14,000	20,06	280,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	566902223.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrovou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	14,000	15,25	213,50
23	K	566902233.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	14,000	18,00	252,00
24	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	14,000	35,79	501,06
25	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	28,000	11,68	327,04
26	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,300	18,36	115,67
27	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	75,600	0,55	41,58
28	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	6,300	98,55	620,87

D 8

Rúrové vedenie

17 162,99

29	K	850355121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 200	ks	1,000	235,82	235,82
30	M	5013352	<i>Tvarovka liatinová T kus, DN 200/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 851020008016</i>	ks	1,000	466,36	466,36
31	M	5029051	<i>Príruba dvojkomorová špeciálna pre liatinové potrubia DN 200/222, PN 16, istené proti posunu, z liatiny, voda a kanál, č. 710220022216</i>	ks	2,000	280,79	561,58
32	K	857242121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	6,000	28,24	169,44
33	M	040008009016	<i>Príruba špeciálna S2000 DN 80/90, PN 16, s istením proti posunu pre PE a PVC potrubia, z liatiny, na vodu, č. 040008009016</i>	ks	3,000	278,78	836,34
34	K	871171542.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	16,700	3,41	56,95
35	K	871251552.S	Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 90x8,2 mm	m	10,930	17,53	191,60
36	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	36,69	36,69
37	M	4000E382	<i>Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E3, voda a kanál</i>	ks	1,000	196,70	196,70
38	M	9500E3.2	<i>Zemná súprava teleskopická E3 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál</i>	ks	1,000	64,29	64,29
39	K	893301004.S	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 9 do 12 t	ks	1,000	231,16	231,16
40	M	27501750	<i>Vodomerá šachta komplet</i>	ks	1,000	3 339,62	3 339,62
41	K	893301007.S	Osadenie nadrže železobetónovej, hmotnosti nad 18 t	ks	1,000	305,72	305,72
42	M	KLPN22	<i>Požiarňa nádrž KL PN 22</i>	ks	1,000	6 664,78	6 664,78
43	K	894401111.S	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	2,000	21,35	42,70
44	M	100062560090	<i>Kónus 1000-625/600/90, KLARTEC</i>	ks	2,000	48,33	96,66
45	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	33,42	100,26
46	M	TET48-066-125	<i>Poklop liatinový "TETRA" 600x600 mm, B125 kN, s tesnením,</i>	ks	1,000	565,00	565,00
47	M	600D402	<i>Poklop Begu DN 600,rám Begu, D400 kN,</i>	ks	2,000	158,54	317,08
48	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	39,14	39,14
49	M	1750	<i>Poklop uličný "tuhý" pre posúvače, voda a kanál</i>	ks	1,000	40,18	40,18
50	M	3481.1	<i>Podkladová doska pre posúvače, voda a kanál</i>	ks	1,000	27,05	27,05
51	K	VZS80	montáž vodom. zostavy do sachty DN80	sub	1,000	43,58	43,58
52	M	4000E382	<i>Posúvač DN 80 mm - s prírubami typ E3, voda a kanál</i>	ks	1,000	196,70	196,70
53	M	780008000000.1	<i>Ručné koliesko DN 80 z liatiny pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry Combi, č. 780008000000</i>	ks	2,000	20,72	41,44
54	M	9911.11	<i>Filter DN 80, voda a kanál</i>	ks	1,000	170,54	170,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
55	M	5012775	Tvarovka liatinová redukčná FFR, DN 80/65, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 855008006516	ks	2,000	55,22	110,44
56	M	5012588	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 65/300, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 850006530016	ks	1,000	61,95	61,95
57	M	M002	vodomer šachtový DN65 q25	ks	1,000	595,29	595,29
58	M	9831.5	Klapka spätná DN 80, voda a kanál	ks	1,000	363,64	363,64
59	M	5007884	Medzikružok s prípojkou, 1 závitový výstup DN 80-5/4", PN 16 z liatiny s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 858008005416	ks	2,000	172,48	344,96
60	M	FT215/322	Redukcia 5/4" x 3/4"	ks	1,000	3,84	3,84
61	M	1581G000706	Redukcia - 5/4"x1", IVAR.1581 G	ks	1,000	2,68	2,68
62	M	KFP31	Guľový plnoprietokový kohút, páka ŠM 1"	ks	1,000	21,71	21,71
63	M	301000416	Vypúšťací guľový uáver- 3/4"M; páčka, IVAR.EURO M	ks	1,000	11,69	11,69
64	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	28,000	1,95	54,60
65	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	28,000	1,20	33,60
66	K	K001	D+M betonova patka	ks	4,000	56,06	224,24
67	K	230120095	Montáž vývodu signalizačného vodiča	ks	4,000	6,52	26,08
68	K	230220011	Montáž orientačného stĺpika ON 13 2970	ks	1,000	10,97	10,97
69	M	M00voda	Orientačný stĺpik bez pätky 2250 mm voda + patka	ks	1,000	82,12	82,12
70	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	28,000	5,21	145,88
71	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	28,000	1,14	31,92
72	K	K003	doprava bet. výrobnkov	sub	1,000	0,00	0,00
D 99 Presun hmôt HSV							137,70
73	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	30,000	4,59	137,70
D PSV Práce a dodávky PSV							1 216,30
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							1 216,30
74	K	722130219.S	Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 100	m	2,000	77,61	155,22
75	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	6,88	6,88
76	M	8001110	Plavákový ventil PLUS pre sledovanie hladiny v nádrži s funkciou "QUICKSTOP" - 1" *AE*, IVAR.PRISLUSENSTVI PN	ks	1,000	66,67	66,67
77	K	857262121.S	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	1,000	30,62	30,62
78	M	799410000016	Tvarovka liatinová spojka SYNOFLEX Multi-range hrdlo-príruha, DN 100, PN 10/16 s povrchovou úpravou, na vodu, č. 799410000016	ks	1,000	239,36	239,36
79	K	891266131.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, nasávací kôš ventilový v objekte DN 100	ks	2,000	22,61	45,22
80	M	SK100	Sací kôš - DN 100, prírubový	ks	1,000	272,64	272,64
81	M	30275040	požárni spojka pevná A110 /i 4" SS + zaslepka	ks	1,000	16,45	16,45
82	K	K002	kotvenie do PN	sub	1,000	383,24	383,24

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt:

SO 501 Prípojka a rozvody NN

Miesto: Senec

Dátum: 25.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 192,23

D M Práce a dodávky M

6 192,23

D 21-M Elektromontáže

5 253,80

1	K	210100117.S	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 240 mm2 pre vonkajšie práce	ks	20,000	15,32	306,40
2	M	354310015000.S	Káblové oko hliníkové lisovacie 240 Al 617210	ks	20,000	4,52	90,40
3	K	210902487.S	Kábel hliníkový silový, uložený v rúrke NAYY 0,6/1 kV 4x240 pre vonkajšie práce	m	150,000	7,29	1 093,50
4	M	341110034600.S	Kábel hliníkový NAYY-J 4x240 mm2 SM	m	150,000	20,90	3 135,00
5	M	8595057647794	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BA - červená KF 09160 BA KOPOS	m	150,000	4,19	628,50

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

726,01

6	K	460200634.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	19,200	25,44	488,45
7	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	19,200	2,23	42,82
8	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	0,000	22,20	0,00
9	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	30,000	0,80	24,00
10	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dĺ. 250 m, farba červená, HAGARD	m	30,000	0,13	3,90
11	K	460560634.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	19,200	6,58	126,34
12	K	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	m2	10,000	4,05	40,50

D 96-M Geodetické a kartografické práce

212,42

13	K	960121011.S	Zameranie a vytýčenie priebehu podzemného vedenia	sub	1,000	54,75	54,75
14	K	960141041.S	Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení prípojky pri samostatnom meraní prípojky	ks	1,000	157,67	157,67

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

15	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	0,000	0,00	0,00
----	---	-------------	---	-----	-------	------	------

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

0,00

16	K	000600021.S	Zariadenie staveniska - zaustenie káblov do trafostanice vrátane manipulácie na NN	eur	0,000	0,00	0,00
17	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	0,000	0,00	0,00
18	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	001000012.S	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	0,000	0,00	0,00
20	K	001000034.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	0,00	0,00
21	K	001400011.S	Ostatné náklady stavby - demontáž existujúcej prípojky NN	eur	1,000	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt:

SO 502 Prípojka VN

Miesto: Senec

Dátum: 25.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

30 059,92

D HSV Práce a dodávky HSV

1 801,80

D 1 Zemné práce

1 338,50

1	K	113307144.S	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 150 do 200 mm -0,50000t	m2	5,000	20,06	100,30
2	K	141721116.S	Riadené horizont. vrtanie v hornine tr.1-4 pre pretlač. PE rúr, hĺbky do 6m, vonk. priem. cez 160 do 225mm	m	10,000	123,82	1 238,20

D 5 Komunikácie

346,50

3	K	566902211.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkopieskom, po zhutnení hr. 100 mm	m2	5,000	6,41	32,05
4	K	566902252.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 150 mm	m2	5,000	62,89	314,45

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

116,80

5	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	10,000	11,68	116,80
---	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D M Práce a dodávky M

28 258,12

D 21-M Elektromontáže

17 539,88

6	K	210010169.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná z HDPE, D 40 uložená pevne	m	230,000	2,50	575,00
7	M	KTR000002171	Chránička káblová HDPE 40/33mm HDPE červená	m	230,000	2,09	480,70
8	K	210011444	Korugovaná chránička FXKVS 200	m	230,000	5,38	1 237,40
9	M	345710006280	Chránička ohybná dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX z HDPE červená KF 09200_BB, D 200 mm, KOPOS	m	230,000	3,81	876,30
10	K	210101350	VN spojky pre jednožilové káble s plastovou izoláciou a polovodivou vrstvou pre 10kV, 22kV a 35kV (240-630 mm2)	ks	3,000	90,16	270,48
11	M	345820013700	Spojka VN s polymérovou izoláciou CJH11.2403C	ks	3,000	82,86	248,58
12	K	210101398	VN koncovky pre jednožilové káble s plastovou izoláciou a polovodivou vrstvou na žilách pre 10kV, 22kV a 35kV (185-500 mm2)	ks	9,000	120,75	1 086,75
13	M	345810013500	Koncovka vnútorná K400TBG	ks	9,000	147,93	1 331,37
14	K	210823016	Vodič medený silový uložený pevne NA2XS(F)2Y do 35 kV 1x240	m	690,000	3,43	2 366,70
15	M	KPE000000865	Vodič pevný NA2XS(F)2Y 1x240/25 12/20kV XLPE čierny	m	690,000	13,14	9 066,60

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

10 718,24

16	K	460200684.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 65 cm širokej a 130 cm hĺbokej, v zemi triedy 4	m	147,000	44,95	6 607,65
17	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 8cm	m	147,000	2,23	327,81
18	M	583110000900.S	Vápenec veľmi jemne mletý druh č. 11, frakcia 0,063-0,09 mm, balený	t	14,200	53,95	766,09
19	K	460420304.S	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím PVC doskami na šírku 60 cm	m	147,000	5,25	771,75
20	M	KTR000001586	Doska krycia káblová DEKAB 300/2 PVC červená 1m	m	147,000	1,72	252,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	147,000	0,80	117,60
22	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	147,000	0,12	17,64
23	K	460490053.S	Vypodloženie, oddelenie a krytie spojky alebo odbočnice pre kábel do 22 kV s dodaním piesku a tehál	ks	3,000	17,56	52,68
24	M	592270000500.S	Tvárnica priekopová a melioračná, doska obkladová betónová TBM 8-25, rozmer 500x250x60 mm	ks	6,000	6,13	36,78
25	K	460560684.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	147,000	11,30	1 661,10
26	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	10,000	10,63	106,30

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 0,00

27	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	0,000	0,00	0,00
----	---	-------------	--	-----	-------	------	------

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00

28	K	000300011.S	Geodetické práce - vytýčenie trasy káblového vedenia	sub	1,000	0,00	0,00
29	K	000600011	Podružný a drobný materiál	sub	1,000	0,00	0,00
30	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	0,000	0,00	0,00
31	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	0,000	0,00	0,00
32	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	0,000	0,00	0,00
33	K	001000031	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné skúšky	eur	0,000	0,00	0,00
34	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	0,000	0,00	0,00
35	K	001300031	Kompletná a koordinačná činnosť - koordinačná činnosť bez rozlíšenia	sub	0,000	0,00	0,00
36	K	001400011.S	Ostatné náklady stavby - rozrezanie VN káblov	ks	1,000	0,00	0,00
37	K	01	Manipulácia v rozvodnej sieti VN	hod	1,000	0,00	0,00
38	K	02	Zaistenie vypnutého stavu el.rozvodov	hod	1,000	0,00	0,00
39	K	03	Komunikácia s ZEZ - prípojka VN	hod	1,000	0,00	0,00
40	K	04	Napäťová skúška kábla	hod	1,000	0,00	0,00
41	K	05	Skúšobná prevádzka	hod	1,000	0,00	0,00

Nové položky, ktoré sa nenachádzajú v zozname položiek

7 198,26

Vo výkaze položiek chýbajúce položky výmeny VN káblov linky č.130 :

7 198,26

			Vymena existujucich VN kablov linka č. 130	kpl	1,000	7 198,26	7 198,26
--	--	--	--	-----	-------	----------	----------

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt:

SO 601 Prípojka a rozvody slaboprúd

Miesto: Senec

Dátum: 25.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 481,57

D HSV Práce a dodávky HSV 261,90

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 261,90

1	K	388795208.S	Ukladanie rúrok kábelovodu HDPE nad priemer 12 mm	m	45,000	3,73	167,85
2	M	286130073100	Rúrka HDPE 40/33	m	45,000	2,09	94,05

D M Práce a dodávky M 2 219,67

D 21-M Elektromontáže 368,55

3	K	210010601.S	Chránička delená elektroinštalčná bezhalogénová z HDPE, D 110 uložená voľne	m	45,000	4,38	197,10
4	M	8595057692824	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX BB - červená KF 09110 BB	m	45,000	3,81	171,45

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 1 258,31

5	K	220065001.S	Zafúkание 1x optického kábla, miestna sieť	m	90,000	1,04	93,60
6	K	220110415.S	Montáž optickej šachty	ks	1,000	64,55	64,55
7	M	CLTD12OM3B2ca	Optická šachta	ks	1,000	856,76	856,76
8	K	220530953.S	Montáž plošného markéra	ks	4,000	5,47	21,88
9	M	8595057655423	Marker SM 1500, telekomunikácie	ks	4,000	16,53	66,12
10	M	CLTD24OS2Eca	Optický kábel 24-vláknový OS2 (9/125µm), vonk.	m	60,000	2,59	155,40

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 592,81

11	K	460202683.S	Hĺbenie káblovej ryhy strojne 50 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	22,000	11,13	244,86
12	K	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	22,000	2,23	49,06
13	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	2,500	22,20	55,50
14	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	22,000	0,80	17,60
15	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená	m	22,000	0,12	2,64
16	K	460560683.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 120 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	22,000	9,66	212,52
17	K	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	1,000	10,63	10,63

D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00

18	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	eur	1,000	0,00	0,00
19	K	000500012.S	Príprava staveniska - stranová preložka	ks	1,000	0,00	0,00
20	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	0,00	0,00
21	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	0,00	0,00
22	K	001000012	Inžinierska činnosť - dozory technický dozor investora	eur	1,000	0,00	0,00
23	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky - meranie optického kábla	vlákno	1,000	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt:

SO 701 Prípojka plynu

Miesto: Senec

Dátum: 25.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 227,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 045,12

D 1

Zemné práce

594,40

1	K	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	9,40	38,44	361,34
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,50	5,49	13,73
3	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	18,00	0,56	10,08
4	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,50	3,37	8,43
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	2,50	0,94	2,35
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,10	26,28	55,19
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,90	5,23	36,09
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,50	12,76	19,14
9	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1	t	3,00	21,35	64,05
10	K	K003	vytýčenie sietí	m	20,00	1,20	24,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

30,72

11	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,50	61,44	30,72
----	---	-----------	--	----	------	-------	-------

D 5

Komunikácie

374,09

12	K	113107112.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t	m2	1,50	6,45	9,68
13	K	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1,50	14,64	21,96
14	K	113107144.S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 150 do 200 mm, -0,45000t	m2	1,50	20,06	30,09
15	K	566902223.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1,50	15,25	22,88
16	K	566902233.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	1,50	18,00	27,00
17	K	572953122.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí nad 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	1,50	35,79	53,69
18	K	919735114.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	3,00	11,68	35,04
19	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,20	18,36	22,03
20	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	25,00	0,55	13,75
21	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	1,40	98,55	137,97

D 99

Presun hmôt HSV

45,91

22	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1,00	45,91	45,91
----	---	-------------	--	---	------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D PSV Práce a dodávky PSV							40,08
D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod							40,08
23	K	723130252.S	Potrubié plynové z oceleových bralenových rúrok DN 32	m	1,00	40,08	40,08
D M Práce a dodávky M							6 141,92
D 23-M Montáže potrubia							3 140,20
24	K	230180014.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 40x3.6 mm	m	1,00	2,44	2,44
25	M	FP104043W	SafeTech RCn Plyn rúra SDR 11 40 x 3,7 x 100 m	m	1,00	2,51	2,51
26	K	230180067.S	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 40	ks	0,00	0,00	0,00
27	M	16016032M	PE ELEKTRO PRECH.PE/ocel hladká 40/32 USTR FRI,PE/ocel navárací	ks	1,00	56,38	56,38
28	M	720920771	Elgef Plus prechodová spojka PE/mosadz s vonkajším závitom d40-1", GEORG FISCHER +GF+	ks	1,00	17,43	17,43
29	K	230203362	Montáž KHP guľového kohúta s dlhými ramenami PE 100 SDR11 D 40 mm	ks	1,00	7,15	7,15
30	M	M011	KHP – Guľový ventil z PE s dlhými ramenami s NBR tesnením D40	ks	1,00	203,22	203,22
31	K	230203442	Montáž KH-ZS teleskopickkej zemnej súpravy pre KHP, AKHP, D 32-50-H:1,0-1,6 m	ks	1,00	5,72	5,72
32	M	M012	KH ZS – Zemná súprava pre guľový ventil, ovládací kľúč 1-1,6m	ks	1,00	235,64	235,64
33	K	230220006.S	Montáž liatinového poklopu	ks	1,00	6,26	6,26
34	M	M013	Poklop Y 4504 PLYN šupátkový stredný	ks	1,00	38,10	38,10
35	K	230200251.S	Montáž privarovacieho odbočkového T-kusu DN 32	ks	1,00	130,52	130,52
36	M	853010	Odbočkový T-kus typ D-410 (PN 4) bez možnosti osadenia uzaveru	ks	1,00	107,52	107,52
37	M	853020	Bezpečnostná zátka pre odbočkový T-kus typ D-430 (PN 4)	ks	1,00	16,64	16,64
38	K	230200285.S	Zhotovenie límca - PN 40 DN 150	ks	1,00	188,96	188,96
39	K	230210014.S	Ručné opláštenie ovínutím pásky za studena - 4 vrstvy	m2	1,00	18,55	18,55
40	K	230230016.S	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa DN 50	m	2,00	3,72	7,44
41	K	230230076.S	Čistenie potrubí DN 200	m	2,00	0,53	1,06
42	K	230230121.S	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	1,00	120,43	120,43
43	K	230230292.S	Napustenie potrubia OPZ	m	2,00	1,65	3,30
44	K	K002	ostrý prepoj za účasti SPP	ks	1,00	1 970,93	1 970,93
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							45,33
45	K	HZS000315.S	REVIZIA PLYNOVOD	sub	1,00	45,33	45,33
D ost Ostatné							2 956,39
46	K	K001	učasť SPP, porezalizačné zameranie, odovzdavacia dokumentácia	ks	1,00	875,97	875,97
47	K	K011	zrusenie a zaslepenie jestvujuceho plynovodu DN80	SUB	1,00	2 080,42	2 080,42

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 801 Sadové úpravy

Časť:

Objednávateľ: Mesto Senec

Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

49 037,20

1

Výrub a odstránenie stromov

5 878,88

1	Pol1	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu di 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa do 200 mm	kpl	3,000	24,27	72,81
---	------	---	-----	-------	-------	-------

Týka sa drevín s označením v tabuľke výrubov spracovanou ARBOR OaOŠ s.r.o.: 23,34,35

2	Pol2	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu di 1:5 ihličnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa do 200 mm	ks	5,000	18,19	90,95
---	------	--	----	-------	-------	-------

Týka sa drevín s označením v tabuľke výrubov spracovanou ARBOR OaOŠ s.r.o.: 10,12,31,38,39

3	Pol3	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu, v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej pl	ks	8,000	21,29	170,32
---	------	---	----	-------	-------	--------

4	Pol4	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu di 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 200 do 300 mm	ks	13,000	45,62	593,06
---	------	---	----	--------	-------	--------

Týka sa drevín s označením v tabuľke výrubov spracovanou ARBOR OaOŠ s.r.o.: 2,5,8,13,25,26,30,36,41,42,43,45,46

5	Pol5	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu di 1:5 ihličnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 200 do 300 mm	ks	3,000	33,46	100,38
---	------	--	----	-------	-------	--------

Týka sa drevín s označením v tabuľke výrubov spracovanou ARBOR OaOŠ s.r.o.: 11,37,40

6	Pol6	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu, v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej pl	ks	16,000	33,46	535,36
---	------	---	----	--------	-------	--------

7	Pol7	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu di 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 300 do 400 mm	ks	8,000	82,12	656,96
---	------	---	----	-------	-------	--------

Týka sa drevín s označením v tabuľke výrubov spracovanou ARBOR OaOŠ s.r.o.: 6,9,20,21,24,28,29,44

8	Pol8	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu di 1:5 ihličnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 300 do 400 mm	ks	1,000	69,96	69,96
---	------	--	----	-------	-------	-------

Týka sa drevín s označením v tabuľke výrubov spracovanou ARBOR OaOŠ s.r.o.: 32

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 801 Sadové úpravy

Časť:

Objednávateľ: Mesto Senec

Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
9	Pol9	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu, v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej pl	ks	9,000	57,79	520,11
10	Pol10	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu di 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 400 do 500 mm	ks	5,000	130,79	653,95
Týka sa drevín s označením v tabuľke výrubov spracovanou ARBOR OaOŠ s.r.o.: 3,7,14,22,47						
11	Pol11	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu, v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej pl	ks	5,000	68,43	342,15
12	Pol12	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu di 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 500 do 600 mm	ks	4,000	188,58	754,32
Týka sa drevín s označením v tabuľke výrubov spracovanou ARBOR OaOŠ s.r.o.: 4,18,19,33						
13	Pol13	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu, v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej pl	ks	4,000	94,29	377,16
14	Pol14	Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu di 1:5 listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa nad 600 do 700 mm	ks	1,000	228,12	228,12
Týka sa drevín s označením v tabuľke výrubov spracovanou ARBOR OaOŠ s.r.o.: 48						
15	Pol15	Odstránenie pňa s odpratáním získaného dreva na vzdialenosť do 20 m, so zložením na hromady alebo s naložením na dopravný prostriedok, so zasypáním jamy, doplnením zeminy, zhutnením a úpravou terénu, v rovine alebo na svahu do 1:5, priemeru pňa na reznej pl	ks	1,000	152,08	152,08
16	Pol16	Odstránenie nevhodných drevín priemeru kmeňa do 100 mm výšky do 1 m s odstránením pňa a s odpratáním vyťaženej drevnej hmoty na vzdialenosť do 50 m so zložením na hromady, alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	14,400	1,76	25,34
Týka sa krov s označením v tabuľke výrubov spracovanou ARBOR OaOŠ s.r.o.: 15,16,17						
17	Pol17	Odstránenie nevhodných drevín priemeru kmeňa do 100 mm výšky nad 1 m s odstránením pňa a s odpratáním vyťaženej drevnej hmoty na vzdialenosť do 50 m so zložením na hromady, alebo naložením na dopravný prostriedok, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	29,700	1,76	52,27
Týka sa krov a stromu s označením v tabuľke výrubov spracovanou ARBOR OaOŠ s.r.o. č. 27						
18	Pol36	Vývoz materiálu po výrube (40 m3)	ks	5,000	12,77	63,85
19	Pol37	Uloženie na skládku	sub	1,000	419,73	419,73

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 801 Sadové úpravy

Časť:

Objednávateľ: Mesto Senec

Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

1.1 Sadové úpravy

10 490,33

20	Pol18	obrobenie pôdy prekopaním do hĺbky nad 50-100 mm	m2	996,270	2,43	2 420,94
21	Pol19	obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine al. na svahu do 1:5	m2	996,270	0,40	398,51
22	Pol20	obrobenie pôdy hrabaním v rov. al. na svahu do 1:5 (2x)	m2	1 992,540	0,35	697,39
23	Pol21	Obrobenie pôdy smykovaním, v rovine alebo na svahu do 1:5 (2x)	m2	996,270	0,14	139,48
24	Pol22	rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom na široko 16% dusíka, 10% fosfátu, 13% oxid draselný, 2% oxid horečnatý	t	0,023	4,05	0,09
25	Pol23	založenie trávnikového výsevom (30 g na 1m2) aj s pokosením	m2	996,270	1,04	1 036,12
26	Pol24	obrobenie pôdy valcovaním v rov. al. na svahu do 1:5 (2x)	m2	1 992,540	0,14	278,96
27	Pol25	Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín v hornine 1 až 4 s výmenou pôdy do 50, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom na vzdialenosť do 20 km a so zložením v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,4 do 1m3 (strom)	ks	36,000	40,45	1 456,20
28	Pol26	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5 pri priemere balu od 600 do 800 mm (strom)	ks	36,000	40,45	1 456,20
29	Pol27	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	36,000	16,18	582,48
30	Pol28	zhotovenie obalu kmeňa z trstinovej rohože v rov. al. na svahu do 1:5	m2	36,000	3,81	137,16
31	Pol29	Hĺbenie jamiek pre vysadzovanie rastlín bez výmeny pôdy do 0,01 m3 (kríky)	ks	560,000	1,39	778,40
32	Pol30	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlúbenej jamky so zaliatím, v rov. al. na svahu do 1:5 pri priemere balu od 100 do 200 mm (kríky)	ks	560,000	1,39	778,40
33	Pol31	zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy do 20 m2	m3	1,800	24,27	43,69
34	Pol32	zaliatie rastlín vodou jednotlivo, plochy nad 20 m2	m3	5,600	21,96	122,98
35	Pol33	Položenie mulčovacej kôry, v rovine alebo na svahu - kríky a okrasné trávy	m2	92,000	1,39	127,88
36	Pol34	Položenie mulčovacej kôry, v rovine alebo na svahu - stromy mimo "átrium"	m2	25,500	1,39	35,45
37	Pol35	Presun hmôt pre sadovnícke úpravy vodorovne do 5000 m	t	0,000	0,00	0,00

1.2 Materiál stromy a kríky

28 555,93

38	S1	<i>Acer campestre 'Elsrijk', zemný bal</i>	ks	21,000	999,76	20 994,96
39	S2	<i>Fraxinus ornus, zemný bal</i>	ks	12,000	391,81	4 701,72
40	S3	<i>Cerasus subhirtella, zemný bal</i>	ks	3,000	479,65	1 438,95
41	K1	<i>Lonicera nitida 'Malgrun', 5 ks/m2</i>	ks	200,000	2,60	520,00
42	K2	<i>Potentilla fruticosa 'Pink Paradise', 5 ks/m2</i>	ks	210,000	2,43	510,30
43	K3	<i>Caryopteris clandonensis 'White Surprise', 5 ks/m2</i>	ks	80,000	2,95	236,00
44	K4	<i>Vinca minor, 7 ks/m2</i>	ks	70,000	2,20	154,00

1.3 Ostatný materiál

4 112,06

45	M2	trávnikové semeno UNI	kg	29,888	7,93	237,01
46	M3	drvená kôra ihličnatých stromov (vrstva 0,1m)	m3	9,200	80,91	744,37
47	M4	drvená kôra ihličnatých stromov (vrstva 0,1m) okolo stromov	m3	2,550	80,91	206,32
48	M5	dodávka konštrukcie na stromy /sada 3 koly, latky, úväzy)	ks	36,000	27,74	998,64

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 801 Sadové úpravy

Časť:

Objednávateľ: Mesto Senec

Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviiteľstvo s.r.o.

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
49	M6	dodávka konštrukcie na stromy /sada 1 kol, latky, úväzy)	ks	0,000	0,00	0,00
50	M7	dodávka trstinová rohož	m	36,000	9,82	353,52
51	M8	hydrogél (300 g na 1 strom)	kg	10,800	23,12	249,70
52	M9	hnojivo tableta 10 g (3 tbl na 1 strom)	ks	108,000	0,10	10,80
53	M10	dodávku a inštalácia perforovaných chráničiek s integrovanými zámkami proti poškodeniu koreňových krčkov stromov kosením	ks	26,000	4,05	105,30
54	M11	dodávka a dovoz stromového sustrátu 40 % nellová humózna zemina s kompostom a bez rašeliny, 35 % - makadam frakcia 32/64 mm a 25 % drvená tehla (výmena substrátu od 0-50 %)	m3	9,000	98,24	884,16
55	M12	navýšenie množstva stromového sustrátu v dôsledku neskoršieho uľahnutia - koeficient 0,2 na uľahnutie	m3	1,800	98,24	176,83
56	M13	dodávka vody (strom 50 l, krík 10 l, trvalka 2 l)	m3	7,400	2,31	17,09
57	M14	dovoz vody do 6000 m	m3	7,400	17,34	128,32

Celkom

49 037,20

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec

Objekt: SO 901 Príprava územia

Časť:

Objednávateľ: Mesto Senec

Spracoval:

Zhotoviteľ: STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.

Dátum: 25.7.2025

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7

HSV

Práce a dodávky HSV

69 219,39

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

69 219,39

1	113107222	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm 0,235t	m2	599,250	0,84	503,37
2	113107223	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m 0,400t	m2	1 925,480	1,34	2 580,14
3	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	599,250	4,87	2 918,35
4	113107232	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	1 925,480	6,06	11 668,41
5	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	2 524,730	3,53	8 912,30
6	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	1 925,480	4,74	9 126,78
7	952901221.S	Vyčistenie plôch po búracích prácach	m2	330,000	1,22	402,60
8	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	2 604,522	1,82	4 740,23
9	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km (do 15 km)	t	3 711,353	0,30	1 113,41
10	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 604,522	1,82	4 740,23
11	979093512.1.S	Drvenie a triedenie stavebného odpadu z demolácií, podkladné vrstvy vybúraných konštrukcií vozoviek, drvené kamenivo	t	911,016	5,72	5 211,01
12	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kovového materiálu) z betónu prostého, podklad. asfaltu	t	1 446,083	5,72	8 271,60
13	979089212.S	Poplatok za skládku stavebného odpadu (17) bitúmenové zmesi, uholný decht a dechtové výrobky (17 03) ostatné (O) (17 03 02)	t	247,424	36,50	9 030,96

OST

Ostatné

3 726,14

O01

VRN

3 726,14

14	000001	Zariadenie staveniska	sub	1,000	3 726,14	3 726,14
----	--------	-----------------------	-----	-------	----------	----------

Celkom

72 945,53

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

STRABAG Pozemné staviteľstvo s.r.o.
Mlynské nivy 61/A
SK - 820 15 Bratislava

Identifikačný kód	Názov úlohy	Trvanie
1	Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec	533 dni
2	Predrealizačná fáza	189 dni
3	Podpis ZoD	0 dni
4	Projektové práce	189 dni
5	Realizačná fáza	441 dni
6	Prevzatie staveniska	0 dni
7	Zariadenie staveniska, mobilizácia pracovných kapacít	14 dni
8	Príprava územia a búracie práce	28 dni
9	Výrub drevín	4 dni
10	Prístavba polikliniky - zakladanie a podzemná garáž	161 dni
11	Zemné práce	14 dni
12	Zakladanie	28 dni
13	Nosná konštrukcia	28 dni
14	HSV práce a dodávky	35 dni
15	Technické zariadenia budov-rozvody	56 dni
16	PSV práce a dodávky	35 dni
17	Dokončovacie práce	21 dni
18	Prístavba polikliniky - novostavba a dostavba	329 dni
19	Nosná konštrukcia	63 dni
20	HSV práce a dodávky	63 dni
21	Technické zariadenia budov-rozvody	196 dni
22	PSV práce a dodávky	161 dni
23	Dokončovacie práce	42 dni
24	Odpadové hospodárstvo	98 dni
25	Komunikácie a spevnené plochy	196 dni
26	Splašková kanalizácia	245 dni
27	Dažďová kanalizácia	245 dni
28	Tuková kanalizácia	84 dni
29	Vodovod	84 dni
30	Prípojka NN a rozvody	84 dni
31	VN prípojka	84 dni
32	Prípojka slaboprádu a rozvody	84 dni
33	Prípojka plynu	84 dni
34	Sadové úpravy	35 dni
35	Protokolárne odovzdanie diela	0 dni

Úloha	Súhrn projektu	Manuálna úloha	Iba začiatok	Termín
Rozdeliť	Neaktívna úloha	Iba trvanie	Iba dokončiť	Pribeh
Medzník	Neaktívny medzník	Manuálny súhrn	Externé úlohy	Manuálny pribeh
Súhrn	Neaktívny súhrn	Manuálny súhrn	Externý medzník	

Strana 1

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

(v prípade, ak uchádzač uplatňuje subdodávateľov)

Predmet zákazky: **Rekonštrukcia a prístavba polikliniky Senec**

Subdodávateľ	Podiel plnenie v %	Predmet subdodávok	Oprávnená osoba za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, funkcia)	Údaj o zápise v ZHS:
Názov: STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s. r. o. Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava IČO: 31 355 161	2,4	projekčné práce	Ing. Martin Volčko Kadnárová 9878/87 831 06 Bratislava Dátum narodenia: 12.11.1975 konateľ Ing. Vladimíra Urbanová Podzáhradná 12285/4 821 07 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice Dátum narodenia: 21.08.1980 konateľ	2023/2-PO-F2296
Názov: IZOLSTAV-ZA, s.r.o. Sídlo: Kamenná 8422/25, 010 01 Žilina IČO: 45 963 819	1,0	strechy	Ľubomír Tarač Nová 820/6 010 03 Žilina-Považský Chlmec Dátum narodenia: 29.01.1971 konateľ	2024/3-PO-G6526
Názov: Cronson, s.r.o. Sídlo: Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice IČO: 35 942 134	4,9	fasádne výplne	Ing. Juraj Krajčovič Palisády 726/32 811 06 Bratislava Dátum narodenia: 09.06.1983 konateľ	2022/9-PO-F1217

Názov: GaMa Bratislava, s.r.o. Sídlo: Rostovská 22, 831 06 Bratislava - mestská časť Rača IČO: 53 724 470	5,0	elektroinštalácie	Ing. Milan Garaj Trieda Andreja Hlinku 41 949 01 Nitra Dátum narodenia: 13.01.1991 konateľ	2024/07-PO-F7015
Názov: PROVEST, spol. s r.o. Sídlo: Oravická 1771, 028 01 Trstená IČO: 31 621 406	7,5	vykurovanie	Ing. Marek Žuffa Poľovnícka 2048/22 911 05 Trenčín Dátum narodenia: 05.09.1978 konateľ	2023/9-PO-F4563

V Bratislave dňa 09.04.2025

.....

Ing. Petra Čekovská

na základe plnej moci zo dňa 03.03.2025